

三峰川総合開発NEWS

国土交通省 三峰川総合開発工事事務所

News Release

2017/10/23

美和ダム堆砂抑制のため

土砂バイパス施設を運用！！

1. 件名 美和ダム土砂バイパス施設による運用について（第1報）
2. 概要 10月22日（日）11時より、美和ダムの土砂バイパス施設※の試験運用（放流・排砂）を実施しています。
平成17年度施設完成から試験運用を開始し、今回で15回目となります。
（※：土砂バイパス施設は、美和ダム貯水池への堆砂を抑制するとともに、ダム地点における土砂移動の連続性を確保するための施設です。貯水池上流において、粗い土砂を堰き止める貯砂ダム・分派堰と、美和ダム貯水池を迂回して土砂を下流に流すための土砂バイパストンネルで構成されています。）
今回の運用は、最大流入量約337m³/s※（23日5時00分）対してバイパス最大放流量約138m³/s※（23日7時30分）です。
土砂排砂量については、放流終了後1週間後を目処にお知らせする予定です。
※：数値は速報値であり、今後変更になる場合があります。
3. 資料 別紙のとおり
4. 解禁 指定なし

問い合わせ先

国土交通省 三峰川総合開発工事事務所
副所長 尾畑 伸之（おばた のぶゆき）
調査課長 福本 晃久（ふくもと あきひさ）

TEL 0265-98-2922

〒396-0402 長野県伊那市長谷溝口 1527

FAX 0265-98-2369

<http://www.cbr.mlit.go.jp/mibuso/>

【土砂バイパストンネル吐口】



放流中の状況 平成 29 年 10 月 23 日 8 時 00 分
バイパス放流量 毎秒約 137m³



放流中の状況（拡大）

