

梅ヶ島 山の声



～ 梅ヶ島出張所通信 ～

コノハスっくん

大谷崩で植樹体験(一般)

5月27日(日)、大谷崩で一般市民約50名の親子が参加し、植樹体験を行いました。「いのちの森づくり静岡少年団を支援する会」による主催で、年1回開催されています。
 今年は11回目を迎え、参加した親子により山腹斜面に自生種であるモミジ、ハンノキ、モミノキ等の苗を植樹しました。
 晴天に恵まれ、参加者は植樹体験後、河原でお弁当を食べ、午後の目的地である東海大学(清水区三保)へ向かいました。



当日の大谷崩れ



大谷崩れ山腹工事概要の説明状況



紙製ポット組立奮闘中！！



紙製ポットに苗木を入れて完成です。



木札に思いを書き込む子供たち



暑い中、植樹作業をガンバル参加者の皆さん！



大谷崩れをバックに集合写真



植樹場所でのドローン撮影による集合写真

5月の工事状況をお知らせします

平成30年4月末現在の出張所管内の工事状況についてお知らせします。

平成29年度 安倍川水系大谷山腹工事

工期:平成30年3月1日～平成30年12月14日 施工者:(株)白鳥建設

今年度も大谷崩れ崩壊箇所の拡大防止及び流出土砂の低減を目的として、特殊配合モルタル吹付+ロープネット設置による法面対策を行います。



H30年3月末状況



H30年4月末工事予定箇所状況



H30年4月末モノレール終点駅状況

ここがポイント

ICT砂防対象工事として、ドローンによる写真測量及び施工管理を行います。



平成29年度 安倍川水系ウラの沢流路工事

工期:平成29年9月16日～平成30年12月28日

施工者:静鉄建設(株)

本工事はウラの沢砂防堰堤からの流水、土砂を安全に安倍川に流下させるための流路工工事です。昨年度に引き続き、既設の水路に替えて、流れる断面を大きく作り直しています。



H29年10月末工事着手前状況



H30年4月末工事状況(起点よ)



H30年4月末工事状況(終点より)

ここがポイント

施工場所が狭く、製品をクレーンで据え付けることが出来ないため、製品をつかんで運搬、据付することができる機械(リフトローラー)を使用して施工します。



平成29年度 安倍川水系杉の木沢砂防えん堤工事

工期:平成29年10月11日～平成30年9月28日

施工者:(株)白鳥建設

平成25年度から有東木地区で着手した杉の木沢砂防堰堤の継続工事です。平成30年完成を目指して施工しています。



H25年度から施工中の杉の木沢砂防堰堤 (H29年9月末状況)



H30年4月末現在、施工状況(上流右岸側より)



H30年4月末現在、施工状況(上流左岸側より)

ここがポイント

コンクリートのパネルを型枠にして施工します。これにより、コンクリート打設後の型枠外し作業が省かれ、工期の短縮と工費の削減が図れます。また、パネルのデザインも多彩なため現場にあったパネルが選べます。



編集後記

これからの季節、川での水遊びは格別ですが、リスクもあります。川で遊ぶ時は、必ず天気や川の情報を確認しましょう！

皆様からの情報やご意見を募集します。

Tel:054-269-2003、E-mail:http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukawa/05_jigyou/02_office/toiawase.html

