国土交通省中部地方整備局
天竜川上流河川事務所遠山川砂防出張所
天竜川上流工事安全協議会遠山川支部
平成 27 年度 第 2 号(平成 27 年 5 月発行)

カモシカ通信

青葉が目に眩しいこの頃、地域のみなさまにおかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
今月号は４月に発注された工事の概要について、お知らせします。

平成 27 年度　天竜川水系　此田地すべり強制排水工事

工期：平成 27 年 4 月 22 日～平成 27 年 10 月 30 日

ＳＷＰ概要図



工事位置図



現場代理人　池端　崇一郎

監理技術者　柳澤　洋輔

お世話になります、本工事を施工します池端工業株式会社です。

本工事は、地滑り対策工の施工です。此田地滑り防止区域のうちＡ１ブロックで地下水位が局所的に高く分布する箇所があり、豪雨時の急激な地下水位上昇を抑制するため、地下水供給の元で強制・過度的に地下水を排出する工法として、スーパーウェルポイント工法（ＳＷＰ）を施工します。

ＳＷＰは、直径 400㎜ の特殊鋼管（ストレーナ管）を地下約５０ｍ挿入し、井戸を造り動力を使用しその中を真空に近づけることで負圧状態となり、地下水を強制的に集水し高揚程ポンプによって排水するものです。

工事期間中は地域の皆様には大型重機の搬入・搬出や騒音等でご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

平成 27 年度　天竜川水系　遠山川砂防管内整備工事

工期：平成 27 年 4 月 22 日～平成 28 年 3 月 31 日

お世話になります。本工事を請け負います、株式会社近藤工務店です。

昨年度に続き、遠山川砂防管内の砂防施設、管理用道路の維持管理や整備、此田地区集水井周辺の除草作業等を行っていきます。

作業は短いものから長期に渡るものと様々ありますが、施工を行うにあたり、工事車両等の通行等で地域の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力のほど、宜しくお願い致します。

現場代理人　中島　和也

施設紹介　大島河原河川公園オートキャンプ場

オートキャンプ区画と炊事棟

４７４号矢筈トンネルの程野側から１５２号をしらびそ方面に向かって上村川沿いに約１ｋｍ走るとキャンプ場が現れます。このキャンプ場は、平成１５年に開園したもので、オートキャンプ区画とテント区画もあります。

また、この周辺は親水護岸として整備されています。砂防施設としては、この周辺を大島河原砂防堰堤及び８箇所の大島河原えん堤群が整備されています。遠山の美しい自然を満喫するとともに砂防施設への見学にも、どうぞお出掛け下さい。

【お問い合わせ先】　（株）上村振興公社（平日 8：30 ～17：00）
所在地：長野県飯田市上村７５４－２　メール：shirabiso@mis.janis.or.jp
TEL：０２６０－３６－１００２　FAX：０２６０－３６－１００３

えん堤と親水護岸

【ご意見・ご要望はこちらまで、お願いします】　国土交通省　中部地方整備局　天竜川上流河川事務所　遠山川砂防出張所　TEL:0260-34-2376