

(別紙)

建物取りこわし工事の見積

(1) 準備打合せ

準備打合せの費用は、第5建物等の調査と含めて発注する場合は、第5建物等の調査2準備打合せによるものとし、第9再算定業務に含めて発注する場合は、第9再算定業務1準備打合せを計上する。

(2) 建物取りこわし工事の見積

建物取りこわし工事の見積は、石綿が含まれている建材等が使用されている建物の取りこわし工事費の見積書の徴収に必要な費用とし、これに要する直接人件費の積算は、表1によって行うものとする。

表1

区分	単位	規模	職種	外業	内業		計
					資料収集	見積書作成	
建物取りこわし工事見積	戸	200m ² 以上 ~ 400m ² 未満	技師A	0.11	-	0.06	0.17
		技師B	0.11	0.12	0.25	0.48	

注1) 本表規模欄に定める面積以外の場合は、表1-1の補正率表を適用するものとする。

注2) 本歩掛は、原則として2社の見積徴収に要する費用である。

表1-1

建物延べ面積	200m ² 未満	200m ² 以上 ~400m ² 未満	400m ² 以上 ~600m ² 未満	600m ² 以上 ~1,000m ² 未満	1,000m ² 以上 ~1,500m ² 未満
	0.80	1.00	1.40	1.90	2.60
1,500m ² 以上 ~2,000m ² 未満	2,000m ² 以上 ~3,000m ² 未満	3,000m ² 以上 ~4,000m ² 未満	4,000m ² 以上 ~5,000m ² 未満	5,000m ² 以上 ~7,000m ² 未満	7,000m ² 以上 ~10,000m ² 未満
3.20	4.10	5.20	6.20	7.50	9.50
10,000m ² 以上 ~15,000m ² 未満	15,000m ² 以上				
12.30	15.90				

注) 敷地内に存する調査対象である木造建物、木造特殊建物、非木造建物の全ての建物延べ面積に応じて補正するものとする。