







編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
7 河川 海岸 編	1 堤防・護岸	5 護岸基礎工	5		場所打コンクリート工	基 準 高 ∇	±30
						幅 w	-30
						高 さ h	-30
						延 長 L	-200
7 河川 海岸 編	1 堤防・護岸	5 護岸基礎工	6		海岸コンクリートブロック工	基 準 高 ∇	±50
						ブロック厚 t	-20
						ブロック縦幅 w_1	-20
						ブロック横幅 w_2	-20
						延 長 L	-200
7 河川 海岸 編	1 堤防・護岸	6 護岸工	4		海岸コンクリートブロック工	基 準 高 ∇	±50
						法長 ℓ	$\ell < 5 \text{ m}$ -100
							$\ell \geq 5 \text{ m}$ $\ell \times (-2\%)$
						厚 さ t	-50
						延 長 L	-200

単位：mm

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。 		
ブロック個数40個につき1箇所の割で測定。基準高、延長は施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。 		
施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。 		




編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値	
7 河川 海岸 編	1 堤防・護岸	6 護岸工	5		コンクリート被覆工	基 準 高 ∇	± 50	
						法長 ℓ	$\ell < 3 \text{ m}$	-50
							$\ell \geq 3 \text{ m}$	-100
						厚さ t	$t < 100$	-20
							$t \geq 100$	-30
						裏 込 材 厚 t'	-50	
						延 長 L	-200	
7 河川 海岸 編	1 堤防・護岸	8 天端被覆工	2		コンクリート被覆工	基 準 高 ∇	± 50	
						幅 w	-50	
						厚 さ t	-10	
						基 礎 厚 t'	-45	
						延 長 L	-200	
7 河川 海岸 編	1 堤防・護岸	9 波返工	3		波返工	基 準 高 ∇	± 50	
						幅 w_1, w_2	-30	
						高さ $h < 3 \text{ m}$ h_1, h_2, h_3	-50	
						高さ $h \geq 3 \text{ m}$ h_1, h_2, h_3	-100	
						延 長 L	-200	

単位：mm

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。		



編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目		規 格 値	
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工 岬	4 突堤基礎 工	4		捨石工	基 準 高 ▽	本 均 し	±50	
							表 面 均 し	±100	
							荒均し	異形ブロック据付面 (乱積)の 高さ	±500
								異形ブロック据付面 (乱積)以 外の高さ	±300
							被覆 均し	異形ブロック据付面 (乱積)の 高さ	±500
								異形ブロック据付面 (乱積)以 外の高さ	±300
						法 長 ℓ		-100	
						天 端 幅 w ₁		-100	
						天 端 延 長 L ₁		-200	
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工 岬	4 突堤基礎 工	5		吸出し防止工	幅 w		-300	
						延 長 L		-500	
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工 岬	5 突堤本体 工	2		捨石工	基 準 高 ▽	異形ブロック据付 面 (乱積)の高さ	±500	
							異形ブロック据付 面 (乱積)以外の高 さ	±300	
						法 長 ℓ		-100	
						天 端 幅 w ₁		-100	
						天 端 延 長 L ₁		-200	

単位：mm

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
施工延長10mにつき、1測点当たり5点以上測定。  幅は施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所、延長はセンターライン及び表裏法肩。		
施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。 		
施工延長10mにつき、1測点当たり5点以上測定。  幅は施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所、延長はセンターライン及び表裏法肩。		

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工 岬	5 突堤本体工	5		海岸コンクリートブロック工	基準高▽ (層積)ブロック規格26 t未満	±300
						(層積)ブロック規格26 t以上	±500
						(乱 積)	±ブロックの高さの1/2
						天 端 幅 w	ーブロックの高さの1/2
						天 端 延 長 L	ーブロックの高さの1/2
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工 岬	5 突堤本体工	9		石砕工	基 準 高 ▽	±50
						厚 さ t	ー50
						高さ h h < 3 m	ー50
						h ≥ 3 m	ー100
						延 長 L	ー200
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工 岬	5 突堤本体工	10		場所打コンクリート工	基 準 高 ▽	±30
						幅 w	ー30
						高 さ h	ー30
						延 長 L	ー200

単位：mm

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。延長は、センターラインで行う。 		
施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。 1 施工箇所毎 		
施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。 		





編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工 岬	5 突堤本体工	11	1	ケーソン工 (ケーソン工製作)	バラストの基準高▽	砕石、砂 ±100
							コンクリート ±50
						壁 厚 t_1	±10
						幅 w	+30, -10
						高 さ h_1	+30, -10
						長 さ L	+30, -10
						底版厚さ t_2	+30, -10
						フーチング高さ h_2	+30, -10
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工 岬	5 突堤本体工	11	2	ケーソン工 (ケーソン工据付)	法線に対する出入 1、2	ケーソン重量2000 t 未満 ±100 ケーソン重量2000 t 以上 ±150
						据付目地間隔 1'、2'	ケーソン重量2000 t 未満 100以下 ケーソン重量2000 t 以上 200以下
						基準高▽	陸 上 ±30 水 中 ±50
						厚 さ t	±30
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工 岬	5 突堤本体工	11	3	ケーソン工 (突堤上部工) 場所打コンクリート 海岸コンクリートブ ロック	幅 w	±30
						長 さ L	±30
						厚 さ t	±30

単位：mm

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
各室中央部 1 箇所		
底版完成時、各壁 1 箇所		
各層完成時に中央部及び底版と天端は 両端		
完成時、四隅		
各層完成時に中央部及び底版と天端は 両端		
底版完成時、各室中央部 1 箇所		
底版完成時、四隅		
据付完了後、両端 2 箇所		
据付完了後、天端 2 箇所		
1 室につき 1 箇所 (中心)		




編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工岬	5 突堤本体工	12	1	セルラー工 (セルラー工製作)	壁 厚 t	± 10
						幅 w	$+20, -10$
						高 さ h	$+20, -10$
						長 さ L	$+20, -10$
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工岬	5 突堤本体工	12	2	セルラー工 (セルラー工据付)	法線に対する 出入 $1、2$	± 50
						隣接ブロックと の間隔 $1'、2'$	50以下
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工岬	5 突堤本体工	12	3	セルラー工 (突堤上部工) 場所打コンクリート 海岸コンクリートブ ロック	基準高▽ 陸 上	± 30
						水 中	± 50
						厚 さ t	± 30
						幅 w	± 30
						長 さ L	± 30
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工岬	6 根固め工	2		捨石工	基準高▽ 異形ブロック据付面 (乱積)の高さ	± 500
						異形ブロック据付面 (乱積)以外の高 さ	± 300
						法 長 l	-100
						天 端 幅 w	-100
						天 端 延 長 L	-200

単位：mm

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
型枠取外し後全数		
据付後ブロック1個に2箇所(各段毎)		
1室につき1箇所(中心)		
施工延長10mにつき、1測点当たり5点以上測定。		
幅は施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所、延長はセンターライン及び表裏法肩。		

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目		規 格 値							
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工岬	6 根固め工	3		根固めブロック工	基準 高▽	層 積	±300							
							乱 積	± t / 2							
						厚 さ t		-20							
						幅 w ₁ w ₂	層 積	-20							
							乱 積	－ t / 2							
						延長 L ₁ L ₂	層 積	－200							
							乱 積	－ t / 2							
						7 河川 海岸 編	2 突堤・人工岬	7 消波工	3		消波ブロック工	基準 高▽	層 積	±300	
乱 積	± t / 2														
厚 さ t		－20													
幅 w ₁ , w ₂		－20													
延長 L ₁ , L ₂		－200													
7 河川 海岸 編	3 海城堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤）	3 海城堤基礎工	3		捨石工							基準 高▽	本 均 し	±50	
													荒均し	異形ブロック付面(乱積)の高さ	±500
														異形ブロック付面(乱積)以外の高さ	±300
						被覆均し	異形ブロック付面(乱積)の高さ	±500							
							異形ブロック付面(乱積)以外の高さ	±300							
						法 長 ℓ		－100							
						天 端 幅 w ₁		－100							
						天 端 延 長 L ₁		－200							

単位：mm

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。 幅、厚さは40個につき1箇所測定。 1 施工箇所毎		
施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。 幅、厚さは40個につき1箇所測定。		
施工延長10mにつき、1測点当たり5点以上測定。  幅は施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所、延長はセンターライン及び表裏法肩。		