

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第1編 共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 写真管理項目 | | | 摘要 |
|----------|---------|-----------------|---|----|--|--------------------------|--|-------------|--|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | |
| 1 共通編 | 2 土工 | 3 河川・海岸・砂防土工 | 2 | | 掘削工 | 土質等の判別 | 地質が変わる毎に1回 〔掘削中〕 | 代表箇所 各1枚 | 1-2-3-2 ・出来映えの撮影 ・TSの設置状況と出来形計測対象点上のプリズムの設置状況がわかるように撮影 |
| | | | | | | 法長 ※右のいずれかで撮影する。 | 200m又は1施工箇所に1回 〔掘削後〕 「TSを用いた出来形管理要領（土工編）」による 1工事1回 〔掘削後〕 | | |
| 1 共通編 | 2 土工 | 3 河川・海岸・砂防土工 | 3 | | 盛土工 | 巻出し厚 | 200mに1回 〔巻出し時〕 | 代表箇所 各1枚 | 1-2-3-3 ・出来映えの撮影 ・TSの設置状況と出来形計測対象点上のプリズムの設置状況がわかるように撮影 |
| | | | | | | 締固め状況 | 転圧機械又は地質が変わる 毎に1回 〔締固め時〕 | | |
| | | | | | | 法長 幅 ※右のいずれかで撮影する。 | 200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 「TSを用いた出来形管理要領（土工編）」による 1工事1回 〔施工後〕 | | |
| 1 共通編 | 2 土工 | 3 河川・海岸・砂防土工 | 4 | | 盛土補強工 (補強土(テールアルメ)壁工法) (多数アンカー式補強土工法) (ジオテキスタイルを用いた補強土工法) | 厚さ | 120m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 1-2-3-4 |
| 1 共通編 | 2 土工 | 3 河川・海岸・砂防土工 | 5 | | 法面整形工(盛土部) | 仕上げ状況 厚さ | 120m又は1施工箇所に1回 〔仕上げ時〕 | 代表箇所 各1枚 | 1-2-3-5 |
| 1 共通編 | 2 土工 | 3 河川・海岸・砂防土工 | 6 | | 堤防天端工 | 厚さ 幅 | 200mに1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 1-2-3-6 |

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第1編 共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | | 摘 要 |
|----------|----------------------|-----------|--------|----|--|------------------------------|--|------------------------|---------|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | |
| 1 共通編 | 2 土工 | 4 道路土工 | 2 | | 掘削工 | 土質等の判別 | 地質が変わる毎に1回 〔掘削中〕 | 代表箇所 各1枚 | 1-2-4-2 |
| | | | | | | 法長 ※右のいずれかで撮影する。 | 200m又は1施工箇所に1回 〔掘削後〕 「TSを用いた出来形管理要領 (土工編)」による 1工事1回 〔掘削後〕 | | |
| 1 共通編 | 2 土工 | 4 道路土工 | 3 4 | | 路体盛土工 路床盛土工 | 巻出し厚 | 200mに1回 〔巻出し時〕 | 代表箇所 各1枚 | 1-2-4-3 |
| | | | | | | 締固め状況 | 転圧機械又は地質が変わる 毎に1回 〔締固め時〕 | | |
| | | | | | | 法長 幅 ※右のいずれかで撮影する。 | 200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 「TSを用いた出来形管理要領 (土工編)」による 1工事1回 〔施工後〕 | | |
| 1 共通編 | 2 土工 | 4 道路土工 | 5 | | 法面整形工(盛土部) | 仕上げ状況 厚さ | 200m又は1施工箇所に1回 〔仕上げ時〕 | 代表箇所 各1枚 | 1-2-4-5 |
| 1 共通編 | 3 無筋、鉄筋 コンクリート | 7 鉄筋工 | 4 | 1 | 組立て | 平均間隔 | コンクリート打設毎に1回 (重要構造物かつ主鉄筋につ いて適用) | 代表箇所 各1枚 | 1-3-7-4 |
| | | | | | | かぶり | コンクリート打設毎に1回 (重要構造物かつ主鉄筋につ いて適用) | | |
| 1 共通編 | 3 無筋、鉄筋 コンクリート | 7 鉄筋工 | 4 | 2 | 組立て ※新設のコンクリート構造物の内、 橋梁上部工事と下部工事 | 非破壊試験 (電磁誘導法、 電磁波レーダ法) | 試験毎に1回 〔試験実施中〕 | 代表箇所各1 枚〔試験種別 毎〕 | 1-3-7-4 |

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第3編 土木工事共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | | 摘 要 |
|--------------|-----------|------------|---|----|--|------------------------|---|-------------|---------|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 4 | | 矢板工〔指定仮設・任意仮設は除く〕 (鋼矢板) (軽量鋼矢板) (コンクリート矢板) (広幅鋼矢板) (可とう鋼矢板) | 根入長 | 40m又は1施工箇所1回 〔打込前後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-3-4 |
| | | | | | | 変位 | 40m又は1施工箇所1回 〔打込後〕 | | |
| | | | | | | 数量 | 全数量 〔打込後〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 5 | | 縁石工(縁石・アスカーブ) | 出来ばえ | 種別毎に1回 〔施工後〕 | 不要 | 3-2-3-5 |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 6 | | 小型標識工 | 基礎幅 基礎高さ 根入れ長 | 基礎タイプ毎5箇所に1回 〔施工後〕 | 不要 | 3-2-3-6 |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 7 | | 防止柵工 (立入防止柵) (転落(横断)防止柵) (車止めポスト) | ※基礎幅 ※基礎高さ | 1施工箇所に1回 (※印は現場打ち部分がある 場合) 〔施工後〕 | 不要 | 3-2-3-7 |
| | | | | | | パイプ取付高 | 1施工箇所に1回 〔施工後〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 8 | 1 | 路側防護柵工(ガードレール) | ※基礎幅 ※基礎高さ ※配筋状況 | 1施工箇所に1回 (※印は現場打ち部分がある 場合) 〔施工後〕 | 不要 | 3-2-3-8 |
| | | | | | | ビーム取付高 | 1施工箇所に1回 〔施工後〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 8 | 2 | 路側防護柵工(ガードケーブル) | ※基礎幅 ※基礎高さ ※基礎延長 | 1施工箇所に1回 (※印は現場打ち部分がある 場合) 〔施工後〕 | 不要 | 3-2-3-8 |
| | | | | | | ケーブル取付高 | 1施工箇所に1回 〔施工後〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 9 | | 区画線工 | 材料使用量 | 全数量 〔施工前後〕 | 不要 | 3-2-3-9 |
| | | | | | | 出来ばえ | 施工日に1回 〔施工前後〕 | | |

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第3編 土木工事共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | | 摘 要 |
|---|---|---|----|----|----------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|----------|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | |
| 3 | 2 | 3 | 10 | | 道路付属物工 (視線誘導標) (距離標) | 高さ | 1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 不要 | 3-2-3-10 |
| 3 | 2 | 3 | 11 | | コンクリート面塗装工 | 材料使用量 (塗料缶) | 全数量〔使用前後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-3-11 |
| | | | | | | 素地調整状況 (塗替) | スパン毎、部材別 〔施工前後〕 | | |
| | | | | | | 塗装状況 | 各層毎に1回 〔塗装後〕 | | |
| 3 | 2 | 3 | 12 | 1 | プレテンション桁製作工(購入工) (けた橋) | 断面の外形寸法 橋桁のそり 横方向の曲がり | 1スパンに1回 〔製作後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-3-12 |
| 3 | 2 | 3 | 12 | 2 | プレテンション桁製作工(購入工) (スラブ橋) | 断面の外形寸法 橋桁のそり 横方向の曲がり | 1スパンに1回 〔製作後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-3-12 |
| 3 | 2 | 3 | 13 | | ポストテンション桁製作工 | シーす、PC鋼材 配置状況 | 桁毎に1回 〔打設前〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-3-13 |
| | | | | | | 幅(上) 幅(下) 高さ | 桁毎に1回 〔型枠取外後〕 | | |
| | | | | | | 中詰め及びグラ ウト状況 | 1スパンに1回 〔施工時〕 | | |
| 3 | 2 | 3 | 14 | 1 | プレキャストセグメント製作工 (購入工) | 断面の外形寸法 | 1スパンに1回 〔製作後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-3-14 |
| 3 | 2 | 3 | 14 | 2 | プレキャストセグメント主桁組立 工 | 組立状況 | 1スパンに1回 〔組立時〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-3-14 |
| 3 | 2 | 3 | 15 | | PCホロースラブ製作工 | シーす、PC鋼材 配置状況 | 桁毎に1回 〔打設前〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-3-15 |
| | | | | | | 幅 厚さ | 桁毎に1回 〔型枠取外し後〕 | | |
| | | | | | | 中詰め及びグラ ウト状況 | 1スパンに1回 〔施工時〕 | | |

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第3編 土木工事共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 写真管理項目 | | | 摘要 |
|--------------|-----------|------------|----|----|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 16 | 1 | PC箱桁製作工 | シーす、PC鋼材配置状況 | 桁毎に1回 〔打設前〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-3-16 |
| | | | | | | 幅(上) 幅(下) 高さ | 桁毎に1回 〔型枠取外し後〕 | | |
| | | | | | | 内空幅 円空高さ | 桁毎に1回 〔型枠設置後〕 | | |
| | | | | | | 中詰め及びグラウト状況 | 1スパンに1回 〔施工時〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 16 | 2 | PC押出し箱桁製作工 | シーす、PC鋼材配置状況 | 桁毎に1回 〔打設前〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-3-16 |
| | | | | | | 幅(上) 幅(下) 高さ | 桁毎に1回 〔型枠取外し後〕 | | |
| | | | | | | 内空幅 円空高さ | 桁毎に1回 〔型枠設置後〕 | | |
| | | | | | | 中詰め及びグラウト状況 | 1スパンに1回 〔施工時〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 17 | | 根固めブロック工 | 数量 | 全数量 〔製作後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-3-17 |
| | | | | | | ブロックの形状 寸法 | 形状寸法変わる毎に1回 〔製作後〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 18 | | 沈床工 | 格子寸法 厚さ 割石状況 幅 | 40m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-2-18 |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 19 | | 捨石工 | 幅 | 200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-3-19 |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 22 | | 階段工 | 幅 高さ 長さ | 1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-3-22 |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 24 | 1 | 伸縮装置工(ゴムジョイント) | 設置状況 | 1スパンに1回 〔設置後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-3-24 |

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第3編 土木工事共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | | 摘 要 |
|---|---|---|----|----|---|---------------|--|-------------|----------|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | |
| 3 | 2 | 3 | 24 | 2 | 伸縮装置工(鋼製フィンガー ジョイント) | 設置状況 | 1スパンに1回 〔設置後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-3-24 |
| 3 | 2 | 3 | 26 | 1 | 多自然型護岸工 (巨石張り、巨石積み) | 胴込裏込厚 | 120m又は1施工箇所に1回 〔施工中〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-3-26 |
| | | | | | | 法長 | 200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | | |
| 3 | 2 | 3 | 26 | 2 | 多自然型護岸工 (かごマット) | 高さ 法長 | 200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-3-26 |
| 3 | 2 | 3 | 27 | 1 | 羽口工 (じゃかご) | 法長 厚さ | 200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-3-27 |
| 3 | 2 | 3 | 27 | 2 | 羽口工 (ふとんかご、かご枠) | 高さ | 200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-3-27 |
| 3 | 2 | 3 | 28 | | プレキャストカルバート工 (プレキャストボックス工) (プレキャストパイプ工) | 据付状況 | 200m又は1施工箇所に1回 〔施工中〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-3-28 |
| | | | | | | ※幅 ※高さ | 200m又は1施工箇所に1回 (※印は場所打ちのある場合) 〔埋戻し前〕 | | |
| 3 | 2 | 3 | 29 | 1 | 側溝工 (プレキャストU型側溝) (L型側溝) (自由勾配側溝) (管渠) | 据付状況 | 200m又は1施工箇所に1回 〔埋戻し前〕 | 不要 | 3-2-3-29 |
| 3 | 2 | 3 | 29 | 2 | 場所打水路工 | 厚さ 幅 高さ | 200m又は1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-3-29 |

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第3編 土木工事共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | | 摘 要 |
|---|---|---|----|----|--|----------------|--------------------------------|-------------|----------|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | |
| 3 | 2 | 3 | 29 | 3 | 暗渠工 | 幅 深さ | 120m又は1施工箇所 に1回 〔埋戻し前〕 | 不要 | 3-2-2-29 |
| 3 | 2 | 3 | 30 | | 集水柵工 | 厚さ 幅 高さ | 1施工箇所 に1回 〔型枠取外し後〕 | 不要 | 3-2-3-30 |
| 3 | 2 | 3 | 31 | | 現場塗装工 | 材料使用量 (塗料缶) | 全数量 〔使用前後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-3-31 |
| | | | | | | ケレン状況 (塗替) | スパン毎、部材別 〔施工前後〕 | | |
| | | | | | | 塗装状況 | 各層毎1スパン に1回 〔塗装後〕 | | |
| 3 | 2 | 4 | 1 | | 一般事項 (切込砂利) (砕石基礎工) (割ぐり石基礎工) (均しコンクリート) | 幅 厚さ | 40m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕 | 不要 | 3-2-4-1 |
| 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 基礎工護岸(現場打) | 幅 高さ | 200m又は1施工箇所 に1回 〔型枠取外し後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-4-3 |
| 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 基礎工護岸(プレキャスト) | 据付状況 | 200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-4-3 |
| 3 | 2 | 4 | 4 | | 既製杭工 (既製コンクリート杭) (鋼管杭) (H鋼杭) | 偏心量 | 1施工箇所 に1回 〔打込後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-4-4 |
| | | | | | | 根入長 | 1施工箇所 に1回 〔打込前〕 | | |
| | | | | | | 数量 | 全数量 〔打込後〕 | | |
| | | | | | | 杭頭処理状況 | 1施工箇所 に1回 〔処理前、中、後〕 | | |

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第3編 土木工事共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 写真管理項目 | | | 摘要 |
|--------------|-----------|----------|---|----|----------------|--|--------------------------|-------------|---------|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 4 基礎工 | 5 | | 場所打杭工 | 根入長 | 1施工箇所1回 〔施工中〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-4-5 |
| | | | | | | 偏心量 | 1施工箇所1回 〔打込後〕 | | |
| | | | | | | 数量、杭径 | 全数量 杭頭余盛部の撤去前、杭頭処理後 | | |
| | | | | | | 杭頭処理状況 | 1施工箇所1回 〔処理前、中、後〕 | | |
| | | | | | | 鉄筋組立状況 | 1施工箇所1回 〔組立後〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 4 基礎工 | 6 | | 深礎工 | 根入長 | 全数量 〔掘削後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-4-7 |
| | | | | | | 偏心量 数量 | 全数量 〔施工後〕 | | |
| | | | | | | ライナープレート 設置状況 | 1施工箇所1回 〔掘削後〕 | | |
| | | | | | | 土質 | 土質の変わる毎に1回 〔掘削中〕 | | |
| | | | | | | 鉄筋組立状況 | 全数量 〔組立後〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 4 基礎工 | 7 | | オープンケーソン基礎工 | 杓 | 1基に1回 〔据付後〕 | 全枚数 | 3-2-4-7 |
| | | | | | | ケーソンの長さ ケーソンの幅 ケーソンの高さ ケーソンの壁厚 偏心量 鉄筋組立状況 | 1ロットに1回 〔設置後及び型枠取外し後〕 | | |
| | | | | | | 載荷状況 | 1基に1回〔載荷時〕 | | |
| | | | | | | 封鎖コンクリート 打設状況 中埋状況 | 1基に1回〔施工時〕 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 4 基礎工 | 8 | | ニューマチックケーソン基礎工 | 杓 | 1基に1回 〔据付後〕 | 全枚数 | 3-2-4-8 |
| | | | | | | ケーソンの長さ ケーソンの幅 ケーソンの高さ ケーソンの壁厚 偏心量 鉄筋組立状況 | 1ロットに1回 〔設置後及び型枠取外し後〕 | | |
| | | | | | | 載荷状況 | 1基に1回〔載荷時〕 | | |
| | | | | | | 封鎖コンクリート 打設状況 中埋状況 | 1基に1回〔施工時〕 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 4 基礎工 | 9 | | 鋼管矢板基礎工 | 杓 | 1基に1回 〔据付後〕 | 全枚数 | 3-2-4-9 |
| | | | | | | 根入長 偏心量 鉄筋組立状況 | 1基に1回 〔設置後〕 | | |
| | | | | | | 載荷状況 | 1基に1回〔載荷時〕 | | |
| | | | | | | 封鎖コンクリート 打設状況 中埋状況 | 1基に1回〔施工時〕 | | |
| | | | | | | | | | |

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第3編 土木工事共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | | 摘 要 |
|--------------|-----------|------------------|---|----|--|----------------------|---|-------------|---------|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 5 石・ブロック積（張）工 | 3 | 1 | コンクリートブロック工 （コンクリートブロック積） （コンクリートブロック張り） | 厚さ(裏込) | 120m又は1施工箇所に1回 〔施工中〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-5-3 |
| | | | | | | 法長 厚さ （ブロック積張） | 200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 5 石・ブロック積（張）工 | 3 | 2 | コンクリートブロック工(連節ブロック張り) | 法長 | 200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 ただし、根入部は40mに1回 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-5-3 |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 5 石・ブロック積（張）工 | 3 | 3 | コンクリートブロック工(天端保護ブロック) | 幅 | 200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-5-3 |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 5 石・ブロック積（張）工 | 4 | | 緑化ブロック工 | 厚さ(裏込) | 120m又は1施工箇所に1回 〔施工中〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-5-4 |
| | | | | | | 法長 厚さ(ブロック) | 200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 ただし、根入部は40mに1回 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 5 石・ブロック積（張）工 | 5 | | 石積(張)工 | 厚さ(裏込) | 120m又は1施工箇所に1回 〔施工中〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-5-5 |
| | | | | | | 法長 厚さ(石積・張) | 200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 ただし、根入部は40mに1回 | | |

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第3編 土木工事共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | | 摘 要 |
|--------------|-----------|------------|---|----|-----------------------------------|--------------------|---|-------------|---------|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 7 | 1 | アスファルト舗装工(下層路盤工) | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-7 |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | | |
| | | | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回 〔整正後〕 | | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 7 | 2 | アスファルト舗装工(上層路盤工) 粒度調整路盤工 | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-7 |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | | |
| | | | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回 〔整正後〕 | | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 7 | 3 | アスファルト舗装工(上層路盤工) セメント(石灰)安定処理工 | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-7 |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | | |
| | | | | | | 厚さ | 1,000㎡に1回 〔整正後〕 ※コアを採取した場合は写真 不要 | | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 7 | 4 | アスファルト舗装工(加熱アス ファルト安定処理工) | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-7 |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 7 | 5 | アスファルト舗装工(基層工) | 整正状況 | 400mに1回 〔整正後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-7 |
| | | | | | | タックコート、 プライムコート | 各層毎に1回 〔散布時〕 | | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 7 | 6 | アスファルト舗装工(表層工) | 整正状況 | 400mに1回 〔整正後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-7 |
| | | | | | | タックコート、 プライムコート | 各層毎に1回 〔散布時〕 | | |
| | | | | | | 平坦性 | 1工事に1回〔実施中〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 8 | 1 | 半たわみ性舗装工(下層路盤工) | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-8 |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | | |
| | | | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回 〔整正後〕 | | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 | | |

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第3編 土木工事共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | | 摘 要 |
|--------------|-----------|------------|---|----|----------------------------------|--------------------|--|-------------|---------|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 8 | 2 | 半たわみ性舗装工(上層路盤工) 粒度調整路盤工 | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-8 |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | | |
| | | | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回 〔整正後〕 | | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 8 | 3 | 半たわみ性舗装工(上層路盤工) セメント(石灰)安定処理工 | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-8 |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | | |
| | | | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回 〔整正後〕 ※コアを採取した場合は写真 不要 | | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 8 | 4 | 半たわみ性舗装工(加熱アス ファルト安定処理工) | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-8 |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 8 | 5 | 半たわみ性舗装工(基層工) | 整正状況 | 400mに1回 〔整正後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-8 |
| | | | | | | タックコート、プラ イムコート | 各層毎に1回 〔散布時〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 8 | 6 | 半たわみ性舗装工(表層工) | 整正状況 | 400mに1回 〔整正後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-8 |
| | | | | | | タックコート、プラ イムコート | 各層毎に1回 〔散布時〕 | | |
| | | | | | | 浸透性ミルク注入 状況 | 400mに1回 〔注入時〕 | | |
| | | | | | | 平坦性 | 1工事1回 〔実施中〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 9 | 1 | 排水性舗装工(下層路盤工) | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-9 |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | | |
| | | | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回 〔整正後〕 | | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 9 | 2 | 排水性舗装工(上層路盤工) 粒度調整路盤工 | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-9 |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | | |
| | | | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回 〔整正後〕 | | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 | | |

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第3編 土木工事共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | | 摘 要 |
|--------------|-----------|------------|----|----|---------------------------------|--------------------|--|-------------|----------|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 9 | 3 | 排水性舗装工(上層路盤工) セメント(石灰)安定処理工 | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-9 |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | | |
| | | | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回 〔整正後〕 ※コアを採取した場合は写真 不要 | | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 9 | 4 | 排水性舗装工 (加熱アスファルト安定処理工) | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-9 |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 9 | 5 | 排水性舗装工(基層工) | 整正状況 | 400mに1回 〔整正後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-9 |
| | | | | | | タックコート、ブ ライムコート | 各層毎に1回 〔散布時〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 9 | 6 | 排水性舗装工(表層工) | 整正状況 | 400mに1回 〔整正後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-9 |
| | | | | | | タックコート、ブ ライムコート | 各層毎に1回 〔散布時〕 | | |
| | | | | | | 平坦性 | 1工事に1回 〔実施中〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 10 | 1 | 透水性舗装工 路盤工 | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-9 |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | | |
| | | | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回 〔整正後〕 | | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 10 | 2 | 透水性舗装工 表層工 | 整正状況 | 400mに1回 〔整正後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-10 |
| | | | | | | タックコート、ブ ライムコート | 各層毎に1回 〔散布時〕 | | |
| | | | | | | 平坦性 | 1工事に1回 〔実施中〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 11 | 1 | グースアスファルト舗装工 (加熱アスファルト安定処理工) | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-11 |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 | | |

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第3編 土木工事共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | | 摘 要 |
|--------------|-----------|------------|----|----|-----------------------------|----------------|---|-------------|----------|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 11 | 2 | グースアスファルト舗装工(基層工) | 修正状況 | 400mに1回 〔修正後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-11 |
| | | | | | | タックコート、プライムコート | 各層毎に1回 〔散布時〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 11 | 3 | グースアスファルト舗装工(表層工) | 修正状況 | 400mに1回 〔修正後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-11 |
| | | | | | | タックコート、プライムコート | 各層毎に1回 〔散布時〕 | | |
| | | | | | | 平坦性 | 1工事に1回 〔実施中〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 12 | 1 | コンクリート舗装工(下層路盤工) | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-12 |
| | | | | | | 修正状況 | 各層毎400mに1回 〔修正後〕 | | |
| | | | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回 〔修正後〕 | | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔修正後〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 12 | 2 | コンクリート舗装工(粒度調整路盤工) | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-12 |
| | | | | | | 修正状況 | 各層毎400mに1回 〔修正後〕 | | |
| | | | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回 〔修正後〕 | | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔修正後〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 12 | 3 | コンクリート舗装工(セメント(石灰・瀝青)安定処理工) | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-12 |
| | | | | | | 修正状況 | 各層毎400mに1回 〔修正後〕 | | |
| | | | | | | 厚さ | 1,000㎡に1回 〔修正後〕 ※コアを採取した場合は写真 不要 | | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔修正後〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 12 | 4 | コンクリート舗装工(アスファルト中間層) | 修正状況 | 400mに1回 〔修正後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-12 |
| | | | | | | タックコート、プライムコート | 各層毎に1回 〔散布時〕 | | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔修正後〕 | | |

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第3編 土木工事共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | | 摘 要 |
|--------------|-----------|------------|----|----|---|------------------|---------------------------------------|-------------|----------|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 12 | 5 | コンクリート舗装工(コンクリート舗装版工) | 石粉、プライムコート | 各層毎に1回 〔散布時〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-12 |
| | | | | | | スリップバー、タイバー寸法、位置 | 80mに1回 〔据付後〕 | | |
| | | | | | | 鉄網寸法 位置 | 80mに1回 〔据付後〕 | | |
| | | | | | | 平坦性 | 1工事に1回〔実施中〕 | | |
| | | | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回 〔型枠据付後〕 | | |
| | | | | | | 目地段差 | 1工事に1回 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 12 | 6 | コンクリート舗装工(転圧コンクリート版工) 下層路盤工 | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-12 |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | | |
| | | | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回 〔整正後〕 | | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 12 | 7 | コンクリート舗装工(転圧コンクリート版工) 粒度調整路盤工 | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-12 |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | | |
| | | | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回 〔整正後〕 | | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 12 | 8 | コンクリート舗装工(転圧コンクリート版工) セメント(石灰・瀝青)安定処理工 | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-12 |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | | |
| | | | | | | 厚さ | 1,000㎡に1回 〔整正後〕 ※コアを採取した場合は写真不要 | | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 12 | 9 | コンクリート舗装工(転圧コンクリート版工) アスファルト中間層 | 整正状況 | 400mに1回 〔整正後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-12 |
| | | | | | | タックコート、プライムコート | 各層毎に1回 〔散布時〕 | | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 12 | 10 | コンクリート舗装工(転圧コンクリート版工) | 敷均し厚さ 転圧状況 | 400mに1回 〔施工中〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-12 |
| | | | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回 〔型枠据付後〕 | | |
| | | | | | | 平坦性 | 1工事に1回 〔実施中〕 | | |

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第3編 土木工事共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | | 摘 要 |
|--------------|-----------|------------|----|----|----------------------------------|--------------------|---|-------------|----------|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 13 | 1 | 薄層カラー舗装工(下層路盤工) | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-13 |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | | |
| | | | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回 〔整正後〕 | | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 13 | 2 | 薄層カラー舗装工(上層路盤工) 粒度調整路盤工 | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-13 |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | | |
| | | | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回 〔整正後〕 | | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 13 | 3 | 薄層カラー舗装工(上層路盤工) セメント(石灰)安定処理工 | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-13 |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | | |
| | | | | | | 厚さ | 1,000㎡に1回 〔整正後〕 ※コアを採取した場合は写真 不要 | | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 13 | 4 | 薄層カラー舗装工(加熱アス ファルト安定処理工) | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-13 |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 13 | 5 | 薄層カラー舗装工(基層工) | 整正状況 | 400mに1回 〔整正後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-13 |
| | | | | | | タックコート、 プライムコート | 各層毎に1回 〔散布時〕 | | |
| | | | | | | 厚さ | 1,000㎡に1回 〔整正後〕 | | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 14 | 1 | ブロック舗装工(下層路盤工) | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-14 |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | | |
| | | | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回 〔整正後〕 | | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 | | |

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第3編 土木工事共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | | 摘 要 |
|--------------|-----------|------------|----|----|---------------------------------|--------------------|--|-------------|----------|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 14 | 2 | ブロック舗装工(上層路盤工) 粒度調整路盤工 | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-14 |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | | |
| | | | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回 〔整正後〕 | | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 14 | 3 | ブロック舗装工(上層路盤工) セメント(石灰)安定処理工 | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-14 |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | | |
| | | | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回 〔整正後〕 ※コアを採取した場合は写真 不要 | | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 14 | 4 | ブロック舗装工 (加熱アスファルト安定処理工) | 敷均し厚さ 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-14 |
| | | | | | | 整正状況 | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 14 | 5 | ブロック舗装工(基層工) | 整正状況 | 400mに1回 〔整正後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-14 |
| | | | | | | タックコート、プラ イムコート | 各層毎に1回 〔散布時〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 15 | | 路面切削工 | 幅 厚さ | 1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-15 |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 16 | | 舗装打換え工 | 幅 延長 厚さ | 1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-16 |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 17 | | オーバーレイ工 | 平坦性 | 1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-6-17 |
| | | | | | | タックコート | 各層毎に1回 〔散布時〕 | | |
| | | | | | | 整正状況 | 400mに1回 〔施工後〕 | | |

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第3編 土木工事共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | | 摘 要 |
|---|---|----|---|----|--|-------------------|---------------------------|-------------|----------|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | |
| 3 | 2 | 7 | 2 | | 路床安定処理工 | 施工厚さ 幅 | 40mに1回〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-7-2 |
| 3 | 2 | 7 | 3 | | 置換工 | 置換厚さ 幅 | 40m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-7-3 |
| 3 | 2 | 7 | 5 | | パイルネット工 | 厚さ 幅 | 40m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-7-5 |
| 3 | 2 | 7 | 6 | | サンドマット工 | 施工厚さ 幅 | 40m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-7-6 |
| 3 | 2 | 7 | 7 | | バーチカルドレーン工 (サンドドレーン工) (ペーパードレーン工) (袋詰式サンドドレーン工) 締固め改良工 (サンドコンパクションパイル工) | 打込長さ 出来ばえ | 200㎡又は1施工箇所に1回 〔打込み前後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-7-7 |
| | | | | | | 杭径 位置・間隔 | 200㎡又は1施工箇所に1回 〔打込後〕 | | |
| | | | | | | 砂の投入量 | 全数量 〔打込前後〕 | | |
| 3 | 2 | 7 | 9 | | 固結工 (粉末噴射攪拌工) (高圧噴射攪拌工) (スラリー攪拌工) (生石灰パイル工) | 位置・間隔 杭径 深度 | 1施工箇所に1回 〔打込後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-7-9 |
| 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 土留・仮締切工 (H鋼杭) (鋼矢板) | 変位 根入長 | 40m又は1施工箇所に1回 〔打込前〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-10-5 |
| | | | | | | 数量 | 全数量 〔打込後〕 | | |
| 3 | 2 | 10 | 5 | 2 | 土留・仮締切工(アンカー工) | 削孔深さ | 1施工箇所に1回 〔削孔後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-10-5 |
| | | | | | | 配置誤差 | 1施工箇所に1回 〔施工後〕 | | |

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第3編 土木工事共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | | 摘 要 |
|---|---|----|----|----|--------------------|-------------|---|-------------|-----------|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | |
| 3 | 2 | 10 | 5 | 3 | 土留・仮締切工(連節ブロック張り工) | 法長 | 200m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 ただし、根入部は40mに1回 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-10-5 |
| 3 | 2 | 10 | 5 | 4 | 土留・仮締切工(締切盛土) | 天端幅 法長 | 250m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-10-5 |
| 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 土留・仮締切工(中詰盛土) | 出来ばえ | 250m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-10-5 |
| 3 | 2 | 10 | 9 | | 地中連続壁工(壁式) | 連壁の長さ 変位 | 40m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-10-9 |
| 3 | 2 | 10 | 10 | | 地中連続壁工(柱列式) | 連壁の長さ 変位 | 40m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-10-10 |
| 3 | 2 | 10 | 22 | | 法面吹付工 | | 第3編2-14-3吹付工に準 ずる | | 3-2-10-22 |
| 3 | 2 | 12 | 1 | 1 | 鋳造費(金属支承工) | 製作状況 | 適宜 〔製作中〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-12-1 |
| 3 | 2 | 12 | 1 | 2 | 鋳造費(大型ゴム支承工) | 製作状況 | 適宜 〔製作中〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-12-1 |

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第3編 土木工事共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | | 摘 要 |
|--------------|-----------|-------------|---|----|---|--------------------|-------------------------|-------------|--|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 | 1 | 3 | 仮設材製作工 | 原寸状況 | 1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-12-1 |
| | | | | | | 製作状況 | 適宜 〔製作中〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 | 1 | 4 | 刃口金物製作工 | 刃口高さ 外周長 | 1施工箇所に1回 〔仮組立時〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-12-1 |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 | 3 | 1 | 桁製作工(仮組立による検査を実施する場合) (シミュレーション仮組立検査を行う場合) | 原寸状況 | 1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-12-3 ※シミュレーション仮組立検査の場合は仮組立寸法を省略 |
| | | | | | | 製作状況 | 適宜 〔製作中〕 | | |
| | | | | | | 仮組立寸法 (撮影項目は適宜) | 1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 | 3 | 2 | 桁製作工(仮組立検査を実施しない場合) | 原寸状況 | 1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-12-3 |
| | | | | | | 製作状況 | 適宜 〔製作中〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 | 3 | 3 | 桁製作工(鋼製堰堤製作工(仮組立時)) | 仮組立寸法 (撮影項目は適宜) | 1基に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-12-3 |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 | 4 | | 検査路製作工 | 原寸状況 | 1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-12-4 |
| | | | | | | 製作状況 | 適宜 〔製作中〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 | 5 | | 鋼製伸縮継手製作工 | 原寸状況 | 1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-12-5 |
| | | | | | | 製作状況 | 適宜 〔製作中〕 | | |
| | | | | | | 仮組立寸法 | 1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 | 6 | | 落橋防止装置製作工 | 原寸状況 | 1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-12-6 |
| | | | | | | 製作状況 | 適宜 〔製作中〕 | | |

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第3編 土木工事共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | | 摘 要 |
|--------------|-----------|-------------|----|----|--|--------------------|-------------------------|-------------|-----------|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 | 7 | | 橋梁用防護柵製作工 | 原寸状況 | 1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-12-7 |
| | | | | | | 製作状況 | 適宜 〔製作中〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 | 8 | | アンカーフレーム製作工 | 仮組立寸法 (撮影項目は適宜) | 1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-12-8 |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 | 9 | | プレビーム用桁製作工 | 原寸状況 | 1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-12-9 |
| | | | | | | 製作状況 | 適宜 〔製作中〕 | | |
| | | | | | | 仮組立寸法 | 1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 | 10 | | 鋼製排水管製作工 | 原寸状況 | 1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-12-10 |
| | | | | | | 製作状況 | 適宜 〔製作中〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 | 11 | | 工場塗装工 | 材料使用量 (塗料缶) | 全数量 〔使用前後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-12-11 |
| | | | | | | 素地調整状況 (塗替) | 部材別 〔施工前後〕 | | |
| | | | | | | 塗装状況 | 各層毎に1回 〔塗装後〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 13 橋梁架設工 | 1 | | 架設工 (クレーン架設) (ケーブルクレーン架設) (ケーブルエレクション架設) (架設桁架設) (送出し架設) (トラバークレーン架設) | 架設状況 | 架設工法が変わる毎に1回 〔架設中〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-13-1 |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 14 法面工 | 2 | 1 | 植生工 (種子散布工) (張芝工) (筋芝工) (市松芝工) (植生シート工、植生マット工) (植生筋工) (人工張芝工) (植生穴工) | 材料使用量 | 1工事に1回 〔混合前〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-14-2 |
| | | | | | | 土羽土の厚さ | 200m又は1施工箇所に1回 〔施工中〕 | | |
| | | | | | | 法長 | 200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | | |

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第3編 土木工事共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | | 摘 要 |
|--------------|-----------|-----------|---|----|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|----------|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 14 法面工 | 2 | 2 | 植生工 (植生基材吹付工) (客土吹付工) | 清掃状況 | 200m又は1施工箇所に1回 〔清掃後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-14-2 |
| | | | | | | ラス鉄網の重ね 合せ寸法 | 200m又は1施工箇所に1回 〔吹付前〕 | | |
| | | | | | | 厚さ(検測孔) | 200㎡又は1施工箇所に1回 〔吹付後〕 | | |
| | | | | | | 法長 | 200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | | |
| | | | | | | 材料使用量 | 1工事に1回 〔混合前〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 14 法面工 | 3 | | 吹付工 (コンクリート) (モルタル) | 清掃状況 | 200m又は1施工箇所に1回 〔清掃後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-14-3 |
| | | | | | | ラス鉄網の重ね 合せ寸法 | 200m又は1施工箇所に1回 〔吹付前〕 | | |
| | | | | | | 法長 | 200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | | |
| | | | | | | 厚さ(検測孔) | 200㎡又は1施工箇所に1回 〔吹付後〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 14 法面工 | 4 | 1 | 法枠工 (現場打法枠工) (現場吹付法枠工) | 法長、 幅、 高さ、 枠中心間隔 | 200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-14-4 |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 14 法面工 | 4 | 2 | 法枠工(プレキャスト法枠工) | 法長 | 200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-14-4 |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 14 法面工 | 6 | | アンカー工 | 削孔深さ | 1施工箇所に1回 〔削孔後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-14-6 |
| | | | | | | 配置誤差 | 1施工箇所に1回 〔施工後〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 15 擁壁工 | 1 | | 場所打擁壁工 | 裏込厚さ | 120m又は1施工箇所に1回 〔施工中〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-15-1 |
| | | | | | | 厚さ 幅 高さ | 200m又は1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕 | | |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 15 擁壁工 | 2 | | プレキャスト擁壁工 | 据付状況 | 200m又は1施工箇所に1回 〔埋戻し前〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-15-2 |

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第3編 土木工事共通編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | | 摘 要 |
|---|---|----|---|----|--|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | |
| 3 | 2 | 15 | 3 | | 盛土補強工 (補強土(テールアルメ)壁工 法) (多数アンカー式補強土工法) (ジオテキスタイルを用いた補 強土工法) | 高さ 鉛直度 | 120m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-15-3 |
| 3 | 2 | 15 | 4 | | 井桁ブロック工 | 裏込厚さ | 120m又は1施工箇所 に1回 〔施工中〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-15-4 |
| | | | | | | 法長 厚さ | 200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕 | | |
| 3 | 2 | 16 | 3 | | 浚渫船運転工 (ポンプ浚渫船) (グラブ船) (バックホウ浚渫船) | 運転状況 | 1施工箇所 に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-16-3 |
| 3 | 2 | 18 | 1 | | 床版・横組工 | 幅 厚さ 鉄筋の有効 高さ 鉄筋のかぶり 鉄筋間隔 | 1スパン に1回 〔打設前後〕 | 代表箇所 各1枚 | 3-2-18-1 |

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第6編 河川編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | | 摘 要 |
|---|-----|---------|-------------|----|---|-----------------------|-------------------------|-------------|----------|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | |
| 6 | 河川編 | 1 築堤・護岸 | 7 法覆護岸工 | 4 | 護岸付属物工 | 幅 高さ | 1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 6-1-7-4 |
| 6 | 河川編 | 1 築堤・護岸 | 10 水制工 | 8 | 杭出し水制工 | 径 杭長 | 1施工箇所に1回 〔打込み前〕 | 代表箇所 各1枚 | 6-1-10-8 |
| | | | | | | 幅 方向 | 1施工箇所に1回 〔施工後〕 | | |
| 6 | 河川編 | 1 築堤・護岸 | 13 光ケーブル配管工 | 3 | 配管工 | 配管状況 | 100m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 不要 | 6-1-13-3 |
| 6 | 河川編 | 1 築堤・護岸 | 13 光ケーブル配管工 | 4 | ハンドホール工 | 厚さ 幅 高さ | 100m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 不要 | 6-1-13-4 |
| 6 | 河川編 | 3 樋門・樋管 | 5 樋門・樋管本体工 | 6 | 1 函渠工(本体工) | 厚さ 幅 内空幅 内空高 | 1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕 | 代表箇所 各1枚 | 6-3-5-6 |
| 6 | 河川編 | 3 樋門・樋管 | 5 樋門・樋管本体工 | 6 | 2 函渠工 (ヒューム管) (PC管) (コルゲートパイプ) (ダクタイル鋳鉄管) | 据付状況 | 120m又は1施工箇所に1回 〔巻立前〕 | 不要 | 6-3-5-6 |
| 6 | 河川編 | 3 樋門・樋管 | 5 樋門・樋管本体工 | 7 | 翼壁工 | 厚さ 幅 高さ | 1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕 | 代表箇所 各1枚 | 6-3-5-7 |

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第6編 河川編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | | 摘 要 |
|---|-----|------------|-------------------------|----|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|----------|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | |
| 6 | 河川編 | 3 樋門・樋管 | 8 | | 水叩工 | 厚さ 幅 高さ | 1施工箇所 に1回 〔型枠取外し後〕 | 代表箇所 各1枚 | 6-3-5-8 |
| 6 | 河川編 | 4 水門 | 7 8 9 10 11 | | 床版工 堰柱工 門柱工 ゲート操作台工 胸壁工 | 厚さ 幅 高さ | 1施工箇所 に1回 〔型枠取外し後〕 | 代表箇所 各1枚 | 6-4-6-7 |
| 6 | 河川編 | 4 水門 | 10 | 1 | 支承工(鋼製支承) | 支承取付状況 | 1スパンに1回 〔取付後〕 | 代表箇所 各1枚 | 6-4-9-10 |
| 6 | 河川編 | 4 水門 | 10 | 2 | 支承工(ゴム支承) | 支承取付状況 | 1スパンに1回 〔取付後〕 | 代表箇所 各1枚 | 6-4-9-10 |
| 6 | 河川編 | 4 水門 | 12 | 4 | 地覆工 | 地覆の幅 地覆の高さ 有効幅員 | 1施工箇所 に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 6-4-12-4 |
| 6 | 河川編 | 4 水門 | 5 6 | | 橋梁用防護柵工 橋梁用高欄工 | 幅 高さ | 1施工箇所 に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 6-4-12-5 |

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第6編 河川編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | | 摘 要 |
|---|-----|--------|----|--------------|----------------------|---|-----------------------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | |
| 6 | 河川編 | 4 水門 | 12 | 7 | 検査路工 | 幅 高さ | 1施工箇所 に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 6-4-12-7 |
| 6 | 河川編 | 5 堰 | 6 | 13 14 | 閘門工 土砂吐工 | 厚さ 幅 高さ 延長 | 1施工箇所 に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 6-5-6-13 6-5-6-14 |
| 6 | 河川編 | 5 堰 | 7 | 8 9 10 | 堰本体内工 水叩工 土砂吐工 | 厚さ 幅 高さ | 1施工箇所 に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 6-5-7-8 6-5-7-9 6-5-7-10 |
| 6 | 河川編 | 5 堰 | 8 | 3 | 魚道本体内工 | 厚さ 幅 高さ | 200m又は測定箇所 毎に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 6-5-9-2 |
| 6 | 河川編 | 5 堰 | 9 | 2 | 管理橋橋台工 | 厚さ 天端幅 (橋軸方向) 敷幅 (橋軸方向) 高さ 胸壁の高さ 天端長 敷長 | 1施工箇所 に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 6-5-9-2 |
| 6 | 河川編 | 6 排水機場 | 4 | 6 | 本体内工 | 厚さ 幅 高さ | 1施工箇所 に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 6-6-4-6 |
| 6 | 河川編 | 6 排水機場 | 4 | 7 | 燃料貯油槽工 | 厚さ 幅 高さ | 1施工箇所 に1回 〔施工後〕 | 適宜 | 6-6-4-7 |
| 6 | 河川編 | 6 排水機場 | 5 | 7 | コンクリート床版工 | 厚さ 幅 高さ | 1施工箇所 に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 6-6-5-7 |

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第6編 河川編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | | 摘 要 |
|----------|--------------|-----------|---|----|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---------|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | |
| 6 河川編 | 7 床止め・床固め | 4 床止め工 | 6 | 1 | 本体工(床固め本体工) | 天端幅 堤幅 水通し幅 | 測定箇所毎に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 6-7-4-6 |
| 6 河川編 | 7 床止め・床固め | 4 床止め工 | 8 | 1 | 水叩工 | 幅 厚さ | 測定箇所毎に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 6-7-4-8 |
| 6 河川編 | 7 床止め・床固め | 5 床固め工 | 6 | | 側壁工 | 天端幅 長さ | 測定箇所毎に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 6-7-5-6 |

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第7編 河川海岸編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | | 摘 要 |
|---|-------|----------|---|----|---------------|---------------------------------|--|-------------|---------|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | |
| 7 | 河川海岸編 | 1 堤防・護岸 | 5 | | 場所打コンクリート工 | 幅 高さ | 200m又は1施工箇所に1回 〔型枠取外後〕 | 代表箇所 各1枚 | 7-1-5-5 |
| 7 | 河川海岸編 | 1 堤防・護岸 | 5 | 6 | 海岸コンクリートブロック工 | 数量 ブロックの形状 寸法 据付状況 | 全数量 〔製作後〕 形状寸法変わる毎に1回 〔製作後〕 200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 7-1-5-6 |
| 7 | 河川海岸編 | 1 堤防・護岸 | 6 | 4 | 海岸コンクリートブロック工 | 数量 ブロックの形状 寸法 法長 厚さ | 全数量 〔製作後〕 形状寸法変わる毎に1回 〔施工後〕 200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 7-1-6-4 |
| 7 | 河川海岸編 | 1 堤防・護岸 | 6 | 5 | コンクリート被覆工 | 法長 厚さ 裏込材厚 | 200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 40m又は1施工箇所に1回 〔施工中〕 | 代表箇所 各1枚 | 7-1-6-5 |
| 7 | 河川海岸編 | 1 堤防・護岸 | 8 | 2 | コンクリート被覆工 | 幅 厚さ 基礎厚 | 200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 40m又は1施工箇所に1回 〔施工中〕 | 代表箇所 各1枚 | 7-1-8-2 |
| 7 | 河川海岸編 | 1 堤防・護岸 | 9 | 3 | 波返工 | 幅 高さ | 200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 7-1-9-3 |
| 7 | 河川海岸編 | 2 突堤・人工岬 | 4 | 4 | 捨石工 | 法長 天端幅 | 200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 7-2-4-4 |
| 7 | 河川海岸編 | 2 突堤・人工岬 | 4 | 5 | 吸出し防止工 | 幅 | 200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 7-2-4-5 |
| 7 | 河川海岸編 | 2 突堤・人工岬 | 5 | 2 | 捨石工 | 法長 天端幅 | 200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 7-2-5-2 |

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第7編 河川海岸編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | | 摘 要 |
|--------------------|-----------------|----------------|----|----|---|--|-------------------------|-------------|----------|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | |
| 7 河川 海岸 編 | 2 突堤・ 人工岬 | 5 突堤本 体工 | 5 | | 海岸コンクリートブロック工 | 数量 | 全数量〔製作後〕 | 代表箇所 各1枚 | 7-2-5-5 |
| | | | | | | ブロックの形状 寸法 | 形状寸法変わる毎に1回 〔製作後〕 | | |
| | | | | | | 天端幅 | 200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | | |
| 7 河川 海岸 編 | 2 突堤・ 人工岬 | 5 突堤本 体工 | 9 | | 石砕工 | 厚さ 高さ | 200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 7-2-5-9 |
| | | | | | | 間詰石状況 | 1施工箇所に1回 〔施工後〕 | | |
| 7 河川 海岸 編 | 2 突堤・ 人工岬 | 5 突堤本 体工 | 10 | | 場所打コンクリート工 | 幅 高さ | 200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 7-2-5-10 |
| 7 河川 海岸 編 | 2 突堤・ 人工岬 | 5 突堤本 体工 | 11 | 1 | ケーソン工(ケーソン工製作) | 壁厚 幅 高さ 長さ 底版厚さ フーチング高さ | 1基に1回 〔製作後〕 | 代表箇所 各1枚 | 7-2-5-11 |
| 7 河川 海岸 編 | 2 突堤・ 人工岬 | 5 突堤本 体工 | 11 | 2 | ケーソン工(ケーソン工据付) | 据付状況 | 1施工箇所に1回 〔据付後〕 | 代表箇所 各1枚 | 7-2-5-11 |
| 7 河川 海岸 編 | 2 突堤・ 人工岬 | 5 突堤本 体工 | 11 | 3 | ケーソン工(突堤上部工) 場所打コンクリート 海岸コンクリートブロック | 厚さ 幅 | 1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 7-2-5-11 |
| 7 河川 海岸 編 | 2 突堤・ 人工岬 | 5 突堤本 体工 | 12 | 1 | セルラー工(セルラー工製作) | 壁厚 幅 高さ | 1基に1回 〔製作後〕 | 代表箇所 各1枚 | 7-2-5-12 |
| | | | | | | 据付状況 | 1施工箇所に1回 〔据付後〕 | | |
| 7 河川 海岸 編 | 2 突堤・ 人工岬 | 5 突堤本 体工 | 12 | 2 | セルラー工(セルラー工据付) | 据付状況 | 1施工箇所に1回 〔据付後〕 | 代表箇所 各1枚 | 7-2-5-12 |
| 7 河川 海岸 編 | 2 突堤・ 人工岬 | 5 突堤本 体工 | 12 | 3 | セルラー工(突堤上部工) 場所打コンクリート 海岸コンクリートブロック | 厚さ 幅 | 1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 7-2-5-12 |

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第7編 河川海岸編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | | 摘 要 |
|---|-------|---|---|----|----------|---------------------|-----------------------------------|-------------|---------|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | |
| 7 | 河川海岸編 | 2 | 6 | 2 | 捨石工 | 法長 天端幅 | 200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 7-2-6-2 |
| 7 | 河川海岸編 | 2 | 6 | 3 | 根固めブロック工 | 数量 ブロックの形状 寸法 | 全数量 〔製作後〕 形状寸法変わる毎に1回 〔製作後〕 | 代表箇所 各1枚 | 7-2-6-3 |
| 7 | 河川海岸編 | 2 | 7 | 3 | 消波ブロック工 | 数量 ブロックの形状 寸法 | 全数量 〔製作後〕 形状寸法変わる毎に1回 〔製作後〕 | 代表箇所 各1枚 | 7-2-7-3 |
| 7 | 河川海岸編 | 3 | 3 | 3 | 捨石工 | 法長 天端幅 | 200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 7-3-3-3 |

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第8編 砂防編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | | 摘 要 |
|----------|-----------|----------------|---|----|---------------|--------------------------|-------------------------|-------------|---------|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | |
| 8 砂防編 | 1 砂防堰堤 | 3 工場製作工 | 4 | | 鋼製堰堤仮設材製作工 | 原寸状況 | 1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕 | 代表箇所 各1枚 | 8-1-3-4 |
| | | | | | | 製作状況 | 適宜 〔製作中〕 | | |
| 8 砂防編 | 1 砂防堰堤 | 8 コンクリート堰堤工 | 4 | | コンクリート堰堤本體工 | 骨材採取製造 コンクリート製造 運搬 | 月に1回 〔施工中〕 | 各月1枚 | 8-1-8-4 |
| | | | | | | 打継目処理 打込・養生 | 4リフトに1回 〔施工中〕 | | |
| | | | | | | 天端幅 堤幅 水通しの幅 | 測定箇所毎に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | |
| 8 砂防編 | 1 砂防堰堤 | 8 コンクリート堰堤工 | 6 | | コンクリート側壁工 | 天端幅 長さ | 測定箇所毎に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 8-1-8-6 |
| 8 砂防編 | 1 砂防堰堤 | 8 コンクリート堰堤工 | 8 | | 水叩工 | 幅 厚さ | 測定箇所毎に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 8-1-8-8 |
| 8 砂防編 | 1 砂防堰堤 | 9 鋼製堰堤工 | 5 | 1 | 鋼製堰堤本體工(不透過型) | 長さ 幅 下流側倒れ | 測定箇所毎に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 8-1-9-5 |
| 8 砂防編 | 1 砂防堰堤 | 9 鋼製堰堤工 | 5 | 2 | 鋼製堰堤本體工(透過型) | 堤長 堤幅 高さ | 測定箇所毎に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 8-1-9-5 |
| 8 砂防編 | 1 砂防堰堤 | 9 鋼製堰堤工 | 6 | | 鋼製側壁工 | 長さ 幅 下流側倒れ 高さ | 測定箇所毎に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 8-1-9-6 |
| 8 砂防編 | 2 流路 | 5 床固め工 | 8 | | 魚道工 | 幅 高さ 厚さ | 200m又は測定箇所毎に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 8-2-5-8 |

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第8編 砂防編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | | 摘 要 |
|----------|-----------|-------------|---|----|-----------|----------------------------|----------------------------|-------------|---------|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | |
| 8 砂防編 | 3 斜面对策 | 6 山腹水路工 | 4 | | 山腹明暗渠工 | 厚さ 幅 高さ 深さ | 120m又は1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕 | 不要 | 8-3-6-4 |
| 8 砂防編 | 3 斜面对策 | 7 地下水排除工 | 4 | | 集排水ボーリング工 | 削孔深さ 配置誤差 | 1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 不要 | 8-3-7-4 |
| 8 砂防編 | 3 斜面对策 | 7 地下水排除工 | 5 | | 集水井工 | 偏心量 長さ 巻立て幅 巻立て厚さ | 1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 不要 | 8-3-7-5 |
| 8 砂防編 | 3 斜面对策 | 9 抑止杭工 | 6 | | 合成杭工 | 偏心量 | 1施行箇所に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 8-3-9-6 |
| | | | | | | 数量 | 全数量 〔打込後〕 | | |

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第9編 ダム編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | | 摘 要 |
|--------------|---------------------------|--------------------------------|---|----|----------------|------------------------------|-------------------------|------|---------|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | |
| 9 ダム 編 | 1 コン クリ ート ダム | 4 ダム コン クリ ート 工 | | | コンクリートダム工(本体) | 天端幅 ジョイント間隔 リフト高 堤幅 | 測定箇所毎に1回 〔施工後〕 | 適宜 | 9-1-4 |
| 9 ダム 編 | 1 コン クリ ート ダム | 4 ダム コン クリ ート 工 | | | コンクリートダム工(水叩) | ジョイント間隔 幅 長さ | 測定箇所毎に1回 〔施工後〕 | 適宜 | 9-1-4 |
| | | | | | | 打継目処理 | 奇数ブロック毎に岩着部中間 リフトに1回 | | |
| 9 ダム 編 | 1 コン クリ ート ダム | 4 ダム コン クリ ート 工 | | | コンクリートダム工(副ダム) | ジョイント間隔 リフト高 堤幅 堤長 | 測定箇所毎に1回 〔施工後〕 | 適宜 | 9-1-4 |
| 9 ダム 編 | 1 コン クリ ート ダム | 4 ダム コン クリ ート 工 | | | コンクリートダム工(導流壁) | ジョイント間隔 リフト高 厚さ | 測定箇所毎に1回 〔施工後〕 | 適宜 | 9-1-4 |
| 9 ダム 編 | 2 フィル ダム | 3 盛立 工 | 5 | | コアの盛立 | 外側境界線 | 測定箇所毎に1回 〔施工後〕 | 適宜 | 9-2-3-5 |
| 9 ダム 編 | 2 フィル ダム | 3 盛立 工 | 6 | | フィルターの盛立 | 外側境界線 盛立幅 | 測定箇所毎に1回 〔施工後〕 | 適宜 | 9-2-3-6 |
| 9 ダム 編 | 2 フィル ダム | 3 盛立 工 | 7 | | ロックの盛立 | 外側境界線 | 測定箇所毎に1回 〔施工後〕 | 適宜 | 9-2-3-7 |
| 9 ダム 編 | 2 フィル ダム | | | | フィルダム(洪水吐) | ジョイント間隔 厚さ 幅 リフト高さ | 測定箇所毎に1回 〔施工後〕 | 適宜 | 9-2 |

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第9編 ダム編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | | 摘 要 |
|----------|-------------------|-------------|---|----|--------|--|-------------------|------|-------|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | |
| 9 ダム編 | 3 基礎 グラウチング | 3 ボーリング工 | | | ボーリング工 | ボーリング状況 水押テスト状況 グラウト状況 深度 配置誤差 | ブロック毎に1回 〔施工中〕 | 適宜 | 9-3-3 |
| | | | | | | コア | 地質変化毎全数量 〔抜取後〕 | | |

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第10編 道路編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | | 摘 要 |
|----|---|----|---|----|-----------------------------|----------------------------|--|-------------|-----------|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | |
| 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 遮音壁支柱製作工 | 部材長 | 1施工箇所に1回 〔製作後〕 | 代表箇所 各1枚 | 10-1-3-2 |
| 10 | 1 | 9 | 6 | | 場所打函渠工 | 厚さ 幅(内空) 高さ | 100m又は1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕 | 代表箇所 各1枚 | 10-1-9-6 |
| 10 | 1 | 11 | 4 | | 落石防止網工 | 幅 | 1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 10-1-11-4 |
| 10 | 1 | 11 | 5 | | 落石防護柵工 | 高さ | 200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 10-1-11-5 |
| 10 | 1 | 11 | 6 | | 防雪柵工 | 高さ 基礎幅 基礎高さ | 200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 10-1-11-6 |
| 10 | 1 | 11 | 7 | | 雪崩予防柵工 | 高さ 基礎幅 基礎高さ アンカー長 | 1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 10-1-11-7 |
| 10 | 1 | 12 | 4 | | 遮音壁基礎工 | 幅 高さ | 基礎タイプ毎5箇所に1回(施 工前は必要に応じて)〔施工前 後〕 | 適宜 | 10-1-12-5 |
| 10 | 1 | 12 | 5 | | 遮音壁本体工 | 支柱間隔 支柱ずれ 支柱倒れ 高さ | 1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 10-1-12-5 |
| 10 | 2 | 4 | | | 歩道路盤工 取合舗装路盤工 路肩舗装路盤工 | 敷均し厚さ | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | 代表箇所 各1枚 | 10-2-4 |
| | | | | | | 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | | |
| | | | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回 〔整正後〕 | | |
| | | | | | | 幅 | 各層毎80mに1回 〔整正後〕 | | |

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第10編 道路編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | | 摘 要 |
|-----------|---------|--------------------|---|----|--|-----------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | |
| 10 道路編 | 2 舗装 | 4 舗装工 | | | 歩道舗装工 取合舗装工 路肩舗装工 表層工 | 整正状況 | 400mに1回 〔整正後〕 | 代表箇所 各1枚 | 10-2-4 |
| | | | | | | タックコート、プライムコート | 各層毎に1回 〔散布時〕 | | |
| | | | | | | 平坦性 | 1工事に1回 〔実施中〕 | | |
| 10 道路編 | 2 舗装 | 5 排水構造物工（路面排水工） | 9 | | 排水性舗装用路肩排水工 | 据付状況 | 200m又は1施工箇所に1回 〔施工中〕 | 不要 | 10-2-5-9 |
| 10 道路編 | 2 舗装 | 7 踏掛版工 | 4 | | 踏掛版工 （コンクリート工） （ラバーシュー） （アンカーボルト） | <コンクリート工> 各部の厚さ 各部の長さ | 1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 10-2-7-4 |
| | | | | | | <ラバーシュー> 各部の長さ 厚さ | | | |
| | | | | | | <アンカーボルト> 中心のずれ アンカー長 | | | |
| 10 道路編 | 2 舗装 | 9 標識工 | 4 | 1 | 大型標識工（標識基礎工） | 幅 高さ | 基礎タイプ毎5箇所に1回 〔施工後〕 | 適宜 | 10-2-9-4 |
| 10 道路編 | 2 舗装 | 9 標識工 | 4 | 2 | 大型標識工（標識柱工） | 設置高さ | 1施工箇所に1回 | 適宜 | 10-2-9-4 |
| 10 道路編 | 2 舗装 | 12 道路付属施設工 | 5 | 1 | ケーブル配管工 | 配管状況 | 100m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 不要 | 10-2-12-5 |
| 10 道路編 | 2 舗装 | 12 道路付属施設工 | 5 | 2 | ケーブル配管工（ハンドホール） | 厚さ 幅 高さ | 100m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 不要 | 10-2-12-5-2 |
| 10 道路編 | 2 舗装 | 12 道路付属施設工 | 6 | | 照明工（照明柱基礎工） | 幅 高さ | 基礎タイプ毎5箇所に1回（施工前は必要に応じて）〔施工前後〕 | 適宜 | 10-2-6 |

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第10編 道路編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | | 摘 要 |
|-----------|-----------|------------|----|----|-----------------|---|-------------------------|-------------|-----------|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | |
| 10 道路編 | 3 橋梁下部 | 3 工場製作工 | 3 | | 鋼製橋脚製作工 | 原寸状況 | 1脚に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕 | 代表箇所 各1枚 | 10-3-3-3 |
| | | | | | | 製作状況 | 適宜 〔製作中〕 | | |
| | | | | | | 仮組立寸法 (撮影項目は適宜) | 1脚に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕 | | |
| 10 道路編 | 3 橋梁下部 | 6 橋台工 | 8 | | 橋台躯体工 | 厚さ 天端幅(橋軸方向) 敷幅(橋軸方向) 高さ 胸壁の高さ 天端長 敷長 | 全数量 〔型枠取外し後〕 | 代表箇所 各1枚 | 10-3-6-8 |
| 10 道路編 | 3 橋梁下部 | 7 RC橋脚工 | 9 | 1 | 橋脚躯体工 (張出式) | 厚さ 天端幅 敷幅 高さ 天端長 敷長 | 全数量 〔型枠取外し後〕 | 代表箇所 各1枚 | 10-3-7-9 |
| 10 道路編 | 3 橋梁下部 | 7 RC橋脚工 | 9 | 2 | 橋脚躯体工(ラーメン式) | 厚さ 天端幅 敷幅 高さ 長さ | 全数量 〔型枠取外し後〕 | 代表箇所 各1枚 | 10-3-7-9 |
| 10 道路編 | 3 橋梁下部 | 8 鋼製橋脚工 | 9 | 1 | 橋脚フーチング工(I型・T型) | 幅 高さ 長さ | 全数量 〔型枠取外後〕 | 代表箇所 各1枚 | 10-3-8-9 |
| 10 道路編 | 3 橋梁下部 | 8 鋼製橋脚工 | 9 | 2 | 橋脚フーチング工(門型) | 幅 高さ | 全数量 〔型枠取外後〕 | 代表箇所 各1枚 | 10-3-8-9 |
| 10 道路編 | 3 橋梁下部 | 8 鋼製橋脚工 | 10 | 1 | 橋脚架設工(I型・T型) | 架設状況 | 架設工法が変わる毎に1回 〔架設中〕 | 代表箇所 各1枚 | 10-3-8-10 |
| 10 道路編 | 3 橋梁下部 | 8 鋼製橋脚工 | 10 | 2 | 橋脚架設工(門型) | 架設状況 | 架設工法が変わる毎に1回 〔架設中〕 | 代表箇所 各1枚 | 10-3-8-10 |
| 10 道路編 | 3 橋梁下部 | 8 鋼製橋脚工 | 11 | | 現場継手工 | 継手部のすき間 | 1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 10-3-8-11 |
| 10 道路編 | 4 鋼橋上部 | 3 工場製作工 | 9 | | 橋梁用高欄製作工 | 原寸状況 | 1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕 | 代表箇所 各1枚 | 10-4-3-9 |
| | | | | | | 製作状況 | 適宜 〔製作中〕 | | |

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第10編 道路編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | | 摘 要 |
|----|---|---|---|----|---------------|---------------------------------|---------------------------|---------|----------|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | |
| 10 | 4 | 8 | 3 | | 落橋防止装置工 | アンカーボルト孔の削孔長 | 1施工箇所1回(削孔後) | 代表箇所各1枚 | 10-4-8-3 |
| 10 | 5 | 6 | 2 | | プレビーム桁製作工(現場) | 原寸状況 | 1橋に1回又は1工事に1回 [原寸時] | 代表箇所各1枚 | 10-5-6-2 |
| | | | | | | 製作状況 | 適宜 [製作中] | | |
| | | | | | | 仮組立寸法 (撮影項目は適宜) | 1橋に1回又は1工事に1回 [仮組立時] | | |
| | | | | | | 幅高さ | 桁毎に1回 [型枠取外し後] | | |
| 10 | 6 | 4 | 3 | | 吹付工 | 岩質 | 岩質の変わる毎に1回 [掘削中] | 代表箇所各1枚 | 10-6-4-3 |
| | | | | | | 湧水状況 | 適宜 [掘削中] | | |
| | | | | | | 吹付面の清掃状況 | 80mに1回 [清掃後] | | |
| | | | | | | 金網の重合せ状況 | 80mに1回 [2次吹付前] | | |
| | | | | | | 吹付け厚さ(検測孔) | 80mに1回 [吹付後] | | |
| 10 | 6 | 4 | 4 | | ロックボルト工 | 位置間隔 角度 削孔深さ 孔径 突出量 | 施工パターン毎又は80mに1 断面[穿孔中] | 代表箇所各1枚 | 10-6-4-4 |
| | | | | | | ロックボルト注入 状況 | 施工パターン毎又は80mに1 断面[注入中] | | |
| | | | | | | ロックボルト打設 後の状況 | 施工パターン毎又は80mに1 断面[打設後] | | |
| 10 | 6 | 5 | 3 | | 覆工コンクリート工 | 覆工 (巻立空間) | 1セントルに1回 [型枠組立後] | 代表箇所各1枚 | 10-6-5-3 |
| | | | | | | 覆工 (厚さ) | 1セントルに1回 [型枠取外し後] | | |
| | | | | | | 幅 高さ | 200m又は1施工箇所に1回 [施工後] | | |
| 10 | 6 | 5 | 5 | | 床版コンクリート工 | 幅 厚さ | 200m又は1施工箇所に1回 [施工後] | 代表箇所各1枚 | 10-6-5-5 |

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第10編 道路編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 写真管理項目 | | | 摘要 |
|-----------|------------------------|-------------|---|----|----------|------------------|--------------------------------|-------------|-----------|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | |
| 10 道路編 | 6 トンネル (N A T M) | 6 インバート工 | 4 | | インバート本体工 | インバート (厚さ) | 40m又は1施工箇所 に1回 〔埋戻し前〕 | 代表箇所 各1枚 | 10-6-6-4 |
| | | | | | | 幅(全幅) | 200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕 | | |
| 10 道路編 | 6 トンネル (N A T M) | 8 坑門工 | 4 | | 坑門本体工 | 幅 高さ | 1施工箇所 に1回 〔埋戻し前〕 | 代表箇所 各1枚 | 10-6-8-4 |
| 10 道路編 | 6 トンネル (N A T M) | 8 坑門工 | 5 | | 明り巻工 | 覆工 (巻立空間) | 40m又は1施工箇所 に1回 〔型枠組立後〕 | 代表箇所 各1枚 | 10-6-8-5 |
| | | | | | | 覆工 (厚さ) | 40m又は1施工箇所 に1回〔型 枠取外し後〕 | | |
| | | | | | | 幅(全幅) 高さ(内法) | 200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕 | | |
| 10 道路編 | 11 共同溝 | 6 現場打構築工 | 2 | | 現場打躯体工 | 厚さ 内空幅 内空高 | 200m又は1施工箇所 に1回 〔型枠取外し後〕 | 代表箇所 各1枚 | 10-11-6-2 |
| 10 道路編 | 11 共同溝 | 6 現場打構築工 | 4 | | カラー継手工 | 厚さ 幅 長さ | 1施工箇所 に1回 〔設置後〕 | 代表箇所 各1枚 | 10-11-6-4 |
| 10 道路編 | 11 共同溝 | 6 現場打構築工 | 5 | 1 | 防水工(防水) | 幅 | 100m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 10-11-6-5 |

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第10編 道路編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | | 摘 要 |
|----|----|---|---|----|------------------|------------------|----------------------------|-------------|------------|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | |
| 10 | 11 | 6 | 5 | 2 | 防水工(防水保護工) | 厚さ | 100m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 10-11-6-5 |
| 10 | 11 | 6 | 5 | 3 | 防水工(防水壁) | 高さ 幅 厚さ | 1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 10-11-6-5 |
| 10 | 11 | 7 | 2 | | プレキャスト躯体工 | 据付状況 | 200m又は1施工箇所に1回 〔埋戻し前〕 | 代表箇所 各1枚 | 10-11-7-2 |
| 10 | 12 | 5 | 2 | | 管路工(管路部) | 敷設状況 | 100m又は1施工箇所に1回 〔敷設後〕 | 代表箇所 各1枚 | 10-12-5-2 |
| 10 | 12 | 5 | 3 | | プレキャストボックス工(特殊部) | 据付状況 | 100m又は1施工箇所に1回 〔据付後〕 | 代表箇所 各1枚 | 10-12-5-3 |
| 10 | 12 | 5 | 4 | | 現場打ちボックス工(特殊部) | 厚さ 内空幅 内空高 | 100m又は1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕 | 代表箇所 各1枚 | 10-12-5-4 |
| 10 | 12 | 6 | 2 | | ハンドホール工 | 厚さ 幅 高さ | 1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕 | 不要 | 10-12-6-2 |
| 10 | 14 | 4 | 5 | | 切削オーバーレイ工 | 平坦性 | 1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 10-14-4-5 |
| | | | | | | タックコート | 各層毎に1回 〔散布時〕 | | |
| | | | | | | 整正状況 | 400mに1回 〔施工後〕 | | |
| 10 | 14 | 4 | 7 | | 路上再生工 | 敷均厚 転圧状況 | 各層毎400mに1回 〔施工中〕 | 代表箇所 各1枚 | 10-14-4-11 |
| | | | | | | 整正状況 厚さ | 各層毎400mに1回 〔整正後〕 | | |

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第10編 道路編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | | 摘 要 |
|-----------|------------|--------------|----|----|---------|--------------------|--------------------------|-------------|------------|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | |
| 10 道路編 | 14 道路維持 | 4 舗装工 | 11 | | グルーピング工 | 出来ばえ | 施工日に1回 (施工前後) | 不要 | 10-16-3-4 |
| 10 道路編 | 16 道路修繕 | 3 工場製作工 | 4 | | 桁補強材製作工 | 原寸状況 | 1橋に1回又は1工事に1回 [原寸時] | 代表箇所 各1枚 | 10-16-3-4 |
| | | | | | | 製作状況 | 適宜 [製作中] | | |
| | | | | | | 仮組立寸法 (撮影項目は適宜) | 1橋に1回又は1工事に1回 [仮組立時] | | |
| 10 道路編 | 16 道路修繕 | 22 橋梁付属物工 | 4 | | 落橋防止装置工 | 長さ、径、材質 | 1橋に1回又は1工事に1回 (材料搬入時) | 代表箇所 各1枚 | 10-16-22-4 |
| | | | | | | 出来ばえ | 適宜 (施工中) | | |

撮影箇所一覧表（出来形管理）

撮影箇所一覧表（その他）

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | | 摘要 | |
|----------------|--------------------------|-------------|-----|----|-------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | | |
| その他 | | | | | 舗装工関係 | 橋面防水工 | 塗布又は設置状況 | 1施工箇所に1回 〔施工中〕 | 代表箇所 各1枚 | その他 |
| | | | | | ダム工関係 | 仮排水路 | 厚さ、高さ | 100m又は1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕 | 適宜 | その他 |
| | | | | | 仮締切(土石) | 巻出し厚 | 100m又は1施工箇所に1回 〔巻出し時〕 | 適宜 | その他 | |
| | | | | | | 転圧状況 | 転圧機械が変わる毎に1回 〔締固時〕 | | その他 | |
| | | | | | 仮締切(コンクリート) | 厚さ、高さ | 100m又は1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕 | 適宜 | その他 | |
| | | | | | 基礎掘削 | 組合せ機械 | 組合せ機械変わる毎に1回 〔施工中〕 | 適宜 | その他 | |
| | | | | | | 土質、岩質 | 土質、岩質変わる毎に1回 〔掘削中〕 | | その他 | |
| | | | | | | 岩盤清掃状況 | 1施工箇所に1回 〔清掃前後〕 | | その他 | |
| | | | | | 堤体コンクリート打設 | 骨材採取製造、コンクリート製造、運搬 | 月に1回 〔施工中〕 | 適宜 | その他 | |
| | | | | | | 打継目処理、打込養生 | 8リフトに1回 〔施工中〕 | | その他 | |
| | | | | | 堤体止水 | 止水板の厚さ、幅、埋設位置、岩着及び溶接 | 各ブロック毎、先行ブロックについて4リフトに1回 〔据付後〕 | 適宜 | その他 | |
| | | | | | 堤体排水工 | 排水孔の位置、箱抜断面、排水管取付箇所 | 各ブロック毎、先行ブロックについて4リフトに1回 〔据付後〕 | 適宜 | その他 | |
| | | | | | 堤体冷却工 | 配管間隔、通水状況 | 5リフトに1回 〔据付後〕 | 適宜 | その他 | |
| | | | | | 堤体埋設計器 | 器種、位置、間隔 | 1施工箇所に1回 〔据付後〕 | 適宜 | その他 | |
| | | | | | トンネル関係 | トンネル坑門工 | 厚さ、幅、高さ | 1施工箇所に1回 〔埋戻し前〕 | 代表箇所 各1枚 | その他 |
| | | | | | | トンネル(矢板工法) | 岩質 | 岩質の変わる毎に1回 〔掘削中〕 | 代表箇所 各1枚 | その他 |
| | | | | | | | 湧水状況 | 適宜 〔掘削中〕 | | その他 |
| | | | | | | | 埋設支保工(建込間隔、寸法、基数) | 100m又は1施工箇所に1回 〔建込後〕 | | その他 |
| | | | | | | 湧水処理工設置状況 | 全数量 〔設置後〕 | | その他 | |
| | | | | | | 集水渠(幅、高さ、位置) | 100m又は1施工箇所に1回 〔設置後〕 | 代表箇所 各1枚 | その他 | |
| 地下排水工(管接合据付状況) | | | | | | | | | | |
| 地下排水工(フィルター厚) | 100m又は1施工箇所に1回 〔投入前後〕 | 代表箇所 各1枚 | その他 | | | | | | | |
| 矢板設置状況 | 岩質の変わる毎に1回 〔設置後〕 | | その他 | | | | | | | |
| グラウト材料使用量 | 全数量 〔使用前〕 | | その他 | | | | | | | |

撮影箇所一覧表（出来形管理）

撮影箇所一覧表（その他）

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | | 摘要 | |
|-----|---|---|---|----|------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | | |
| その他 | | | | | トンネル関係 | シールド掘削の地山状態 | 地質の変化の毎に1回 〔掘削中〕 | 代表箇所 各1枚 | その他 | |
| | | | | | | セグメント組立状況 | 1工事に1回 〔組立後〕 | | その他 | |
| | | | | | | 二次覆工(セグメント清掃状況) | 1工事に1回 〔清掃後〕 | | その他 | |
| | | | | | | 二次覆工の厚さ | 1スパンに1回 〔型枠取外し後〕 | | その他 | |
| | | | | | 維持修繕工関係 | アスファルト舗装 | 打換パッチング | 施工日に1回 〔施工前後〕 | 不要 | その他 |
| | | | | | | コンクリート舗装 | 目地掃除 | 3,000㎡に1回 〔施工前後〕 | 不要 | その他 |
| | | | | | | | 目地充填 | 3,000㎡に1回 〔施工後〕 | | その他 |
| | | | | | | | 注入工、削孔状況(位置、間隔) | 2,000㎡に1回 〔削孔後〕 | | その他 |
| | | | | | | | 注入工、注入圧 | 2,000㎡に1回 〔注入時〕 | | その他 |
| | | | | | | | 目地亀裂防止材、張付け状況 | 3,000㎡に1回 〔張付け後〕 | | その他 |
| | | | | | | | 局部打換、各層厚さ | 各層毎100mに1回又は1施工箇所に1回 〔施工前後〕 | | その他 |
| | | | | | | 路肩、路側路盤工 | 厚さ | 100mに1回又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | その他 |
| | | | | | | 道路除草 | 出来ばえ | 5kmに1回(1回刈毎) 〔施工前後〕 | 適宜 | その他 |
| | | | | | | 路肩整正 | 出来ばえ | 1kmに1回 | 適宜 | その他 |
| | | | | | | 新設、更新、修理防護柵類 | 出来ばえ | 1施工箇所に1回(施工前は必要に応じて) 〔施工前後〕 | 適宜 | その他 |
| | | | | | | 新設、更新、修理標識類 | 基礎幅、深さ、出来ばえ | 基礎タイプ毎5カ所に1回(施工前は必要に応じて)〔施工前後〕 | 適宜 | その他 |
| | | | | | 新設、更新、修理照明灯 | 基礎幅、深さ、出来ばえ | 基礎タイプ毎5カ所に1回(施工前は必要に応じて)〔施工前後〕 | 適宜 | その他 | |
| | | | | | 視線誘導標 | 出来ばえ | 施工日に1回 〔施工後〕 | 適宜 | その他 | |
| | | | | | 清掃(路面、標識、側溝、集水桝) | 出来ばえ | 施工日に1回 〔施工前後〕 | 適宜 | その他 | |
| | | | | | 区画線路面表示 | 出来ばえ | 施工日に1回 〔施工前後〕 | 適宜 | その他 | |
| | | | | | | 材料使用量 | 全数量 〔施工前後〕 | 適宜 | その他 | |
| | | | | | 街路樹植樹 | 出来ばえ | 適宜 〔施工前後〕 | 適宜 | その他 | |
| | | | | | 街路樹補強補植 | 出来ばえ | 適宜 〔施工前後〕 | 適宜 | その他 | |
| | | | | | 街路樹剪力 | 出来ばえ | 街路樹50本に1回、グリーンベルト100mに1回 〔施工前後〕 | 適宜 | その他 | |
| | | | | | 街路樹消毒、施肥 | 出来ばえ | 街路樹50本に1回、グリーンベルト100mに1回 〔施工中〕 | 適宜 | その他 | |
| | | | | | 街路樹雪囲 | 出来ばえ | 適宜 〔施工後〕 | 適宜 | その他 | |
| | | | | | 排雪除雪 | 施工状況、機種 | 施工中に1回 施工中 | 適宜 | その他 | |

撮影箇所一覧表（出来形管理）

撮影箇所一覧表（その他）

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 写真管理項目 | | | 摘要 |
|-----|---|---|---|---------|----------|--------------|--------------------------|------------|-----|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 整理条件 | |
| その他 | | | | 維持修繕工関係 | 凍結防止剤散布 | 出来ばえ | 施工中に1回 施工中 | 適宜 | その他 |
| | | | | | | 材料使用量 | 全数量〔施工前後〕 | 適宜 | その他 |
| | | | | | 河川除草 | 出来ばえ | 1kmに1回(1回刈毎)〔施工前後〕 | 適宜 | その他 |
| | | | | | 配筋 | 位置、間隔、継手寸法 | 打設ロット毎に1回又は1施工箇所に1回〔組立後〕 | 適宜 | その他 |
| | | | | | コンクリート打設 | 打継目処理、締固施工状況 | 工種種別毎に1回〔施工時〕 | 1施工ブロック各1枚 | その他 |
| | | | | | 養生 | 養生状況 | 工種種別毎に1回、養生方法毎に1回〔養生時〕 | | その他 |