

土木工事共通仕様書の一部訂正について（平成27年7月）

箇所	頁数	訂正前	訂正後（訂正箇所：赤字の部分）
3-2-12-3の 1. の(1) の ③	P3-140	③ 受注者は、JIS B 7512（鋼製巻尺）の1級に合格した鋼製巻尺を使用しなければならない。	③ 受注者は、JIS B 7512（鋼製巻尺）の1級に合格した鋼製巻尺を使用しなければならない。 なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
3-2-12-3の 1. の(1) の ⑦	P3-141	⑦ 受注者は、主要部材において冷間曲げ加工を行う場合、内側半径は板厚の15倍以上にしなければならない。 ただし、JIS Z 2242（金属材料のシャルピー衝撃試験方法）に規定するシャルピー衝撃試験の結果が表3-2-50に示す条件を満たし、かつ化学成分中の窒素が0.006 %を超えない材料については、内側半径を板厚の7倍以上または5倍以上とすることができる。	⑦ 受注者は、主要部材において冷間曲げ加工を行う場合、内側半径は板厚の15倍以上にしなければならない。 なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。 ただし、JIS Z 2242（金属材料のシャルピー衝撃試験方法）に規定するシャルピー衝撃試験の結果が表3-2-50に示す条件を満たし、かつ化学成分中の窒素が0.006 %を超えない材料については、内側半径を板厚の7倍以上または5倍以上とすることができる。
3-2-12-3の 1. の(9) の ②	P3-144	② 受注者は、開先溶接及び主桁のフランジと腹板のすみ肉溶接等の施工にあたって、原則として部材と同等な開先を有するエンドタブを取付け、溶接の始端及び終端が溶接する部材上に入らないようにしなければならない。 なお、エンドタブは、溶接終了後ガス切断法によって除去し、グラインダー仕上げするものとする。	② 受注者は、開先溶接及び主桁のフランジと腹板のすみ肉溶接等の施工にあたって、原則として部材と同等な開先を有するエンドタブを取付け、溶接の始端及び終端が溶接する部材上に入らないようにしなければならない。 エンドタブは、部材の溶接端部において所定の溶接品質を確保できる寸法形状の材片を使用するものとする。 なお、エンドタブは、溶接終了後ガス切断法によって除去し、グラインダー仕上げするものとする。
3-2-16-3の 10.	P3-170	10. 出来形数量 受注者は、浚渫工（ポンプ浚渫船、グラブ船及びバックホウ浚渫船）の施工において、設計図書に示す浚渫計画断面のほかに過掘りがあっても、その部分は出来形数量としてはならない。	10. 出来高数量 受注者は、浚渫工（ポンプ浚渫船、グラブ船及びバックホウ浚渫船）の施工において、設計図書に示す浚渫計画断面のほかに過掘りがあっても、その部分は出来高数量としてはならない。

土木工事共通仕様書

平成 27 年 3 月

国 土 交 通 省

第1編 共 通 編	1-1
第1章 総 則.....	1-1
第1節 総 則.....	1-1
1-1-1-1 適 用	1-1
1-1-1-2 用語の定義	1-1
1-1-1-3 設計図書の照査等	1-6
1-1-1-4 施工計画書	1-6
1-1-1-5 コリンズ（CORINS）への登録	1-7
1-1-1-6 監督職員	1-7
1-1-1-7 工事用地等の使用	1-8
1-1-1-8 工事着手	1-8
1-1-1-9 工事の下請負	1-8
1-1-1-10 施工体制台帳	1-8
1-1-1-11 受注者相互の協力	1-9
1-1-1-12 調査・試験に対する協力	1-9
1-1-1-13 工事の一時中止	1-11
1-1-1-14 設計図書の変更	1-12
1-1-1-15 工期変更	1-12
1-1-1-16 支給材料及び貸与品	1-12
1-1-1-17 工事現場発生品	1-13
1-1-1-18 建設副産物	1-13
1-1-1-19 工事完成図	1-14
1-1-1-20 工事完成検査	1-14
1-1-1-21 既済部分検査等	1-15
1-1-1-22 部分使用	1-16
1-1-1-23 施工管理	1-16
1-1-1-24 履行報告	1-17
1-1-1-25 工事関係者に対する措置請求	1-17
1-1-1-26 工事中の安全確保	1-17
1-1-1-27 爆発及び火災の防止	1-19
1-1-1-28 後片付け	1-20
1-1-1-29 事故報告書	1-20
1-1-1-30 環境対策	1-20
1-1-1-31 文化財の保護	1-23
1-1-1-32 交通安全管理	1-23
1-1-1-33 施設管理	1-26
1-1-1-34 諸法令の遵守	1-26
1-1-1-35 官公庁等への手続等	1-28
1-1-1-36 施工時期及び施工時間の変更	1-29
1-1-1-37 工事測量	1-29

1-1-1-38	不可抗力による損害	1-30
1-1-1-39	特許権等	1-31
1-1-1-40	保険の付保及び事故の補償	1-31
1-1-1-41	臨機の措置	1-31
第2章	土 工	1-33
第1節	適 用	1-33
第2節	適用すべき諸基準	1-33
第3節	河川土工・海岸土工・砂防土工	1-33
1-2-3-1	一般事項	1-33
1-2-3-2	掘削工	1-37
1-2-3-3	盛土工	1-37
1-2-3-4	盛土補強工	1-39
1-2-3-5	法面整形工	1-41
1-2-3-6	堤防天端工	1-41
1-2-3-7	残土処理工	1-41
第4節	道路土工	1-42
1-2-4-1	一般事項	1-42
1-2-4-2	掘削工	1-44
1-2-4-3	路体盛土工	1-45
1-2-4-4	路床盛土工	1-47
1-2-4-5	法面整形工	1-49
1-2-4-6	残土処理工	1-49
	(参照：第1編 1-2-3-7 残土処理工)	1-41
第3章	無筋・鉄筋コンクリート	1-50
第1節	適 用	1-50
第2節	適用すべき諸基準	1-50
第3節	レディーミクストコンクリート	1-51
1-3-3-1	一般事項	1-51
1-3-3-2	工場の選定	1-51
1-3-3-3	配合	1-52
第4節	コンクリートミキサー船	1-53
1-3-4-1	一般事項	1-53
1-3-4-2	コンクリートミキサー船の選定	1-53
第5節	現場練りコンクリート	1-53
1-3-5-1	一般事項	1-53
1-3-5-2	材料の貯蔵	1-53
1-3-5-3	配 合	1-54
	(参照：第1編 1-3-3-3 配合)	1-52
1-3-5-4	材料の計量及び練混ぜ	1-54
第6節	運搬・打設	1-56

1-3-6-1	一般事項	1-56
1-3-6-2	準備	1-56
1-3-6-3	運搬	1-56
1-3-6-4	打設	1-56
1-3-6-5	締固め	1-59
1-3-6-6	沈下ひび割れに対する処置	1-59
1-3-6-7	打継目	1-59
1-3-6-8	表面仕上げ	1-60
1-3-6-9	養生	1-60
第7節	鉄筋工	1-61
1-3-7-1	一般事項	1-61
1-3-7-2	貯蔵	1-62
1-3-7-3	加工	1-62
1-3-7-4	組立て	1-63
1-3-7-5	継手	1-64
1-3-7-6	ガス圧接	1-64
第8節	型枠・支保	1-65
1-3-8-1	一般事項	1-65
1-3-8-2	構造	1-65
1-3-8-3	組立て	1-66
1-3-8-4	取外し	1-66
第9節	暑中コンクリート	1-66
1-3-9-1	一般事項	1-66
1-3-9-2	施工	1-67
1-3-9-3	養生	1-67
第10節	寒中コンクリート	1-67
1-3-10-1	一般事項	1-67
1-3-10-2	施工	1-68
1-3-10-3	養生	1-68
第11節	マスコンクリート	1-69
1-3-11-1	一般事項	1-69
1-3-11-2	施工	1-69
第12節	水中コンクリート	1-70
1-3-12-1	一般事項	1-70
1-3-12-2	施工	1-70
1-3-12-3	海水の作用を受けるコンクリート	1-72
第13節	水中不分離性コンクリート	1-72
1-3-13-1	一般事項	1-72
1-3-13-2	材料の貯蔵	1-72
	(参照：第1編 1-3-5-2 材料の貯蔵)	1-53

1-3-13-3	コンクリートの製造	1-72
1-3-13-4	運搬打設	1-73
第14節	プレパックドコンクリート	1-74
1-3-14-1	一般事項	1-74
1-3-14-2	施工機器	1-74
1-3-14-3	施工	1-75
第15節	袋詰コンクリート	1-76
1-3-15-1	一般事項	1-76
1-3-15-2	施工	1-76
第2編	材 料 編	2-1
第1章	一般事項	2-1
第1節	適 用	2-1
第2節	工事材料の品質	2-1
第2章	土木工事材料	2-4
第1節	土	2-4
2-2-1-1	一般事項	2-4
第2節	石	2-4
2-2-2-1	石材	2-4
2-2-2-2	割ぐり石	2-4
2-2-2-3	雑割石	2-4
2-2-2-4	雑石（粗石）	2-4
2-2-2-5	玉 石	2-4
2-2-2-6	ぐり石	2-4
2-2-2-7	その他の砂利、碎石、砂	2-4
第3節	骨 材	2-4
2-2-3-1	一般事項	2-4
2-2-3-2	セメントコンクリート用骨材	2-5
2-2-3-3	アスファルト舗装用骨材	2-8
2-2-3-4	アスファルト用再生骨材	2-13
2-2-3-5	フィラー	2-14
2-2-3-6	安定材	2-14
第4節	木 材	2-17
2-2-4-1	一般事項	2-17
第5節	鋼 材	2-17
2-2-5-1	一般事項	2-17
2-2-5-2	構造用圧延鋼材	2-17
2-2-5-3	軽量形鋼	2-17
2-2-5-4	鋼 管	2-17
2-2-5-5	鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品	2-18

2-2-5-6	ボルト用鋼材	2-18
2-2-5-7	溶接材料	2-18
2-2-5-8	鉄 線	2-18
2-2-5-9	ワイヤロープ	2-18
2-2-5-10	プレストレストコンクリート用鋼材	2-18
2-2-5-11	鉄 網	2-19
2-2-5-12	鋼製ぐい及び鋼矢板	2-19
2-2-5-13	鋼製支保工	2-19
2-2-5-14	鉄線じゃかご	2-19
2-2-5-15	コルゲートパイプ	2-19
2-2-5-16	ガードレール（路側用、分離帯用）	2-19
2-2-5-17	ガードケーブル（路側用、分離帯用）	2-20
2-2-5-18	ガードパイプ（歩道用、路側用）	2-20
2-2-5-19	ボックスビーム（分離帯用）	2-21
第6節	セメント及び混和材料	2-21
2-2-6-1	一般事項	2-21
2-2-6-2	セメント	2-22
2-2-6-3	混和材料	2-23
2-2-6-4	コンクリート用水	2-24
第7節	セメントコンクリート製品	2-24
2-2-7-1	一般事項	2-24
2-2-7-2	セメントコンクリート製品	2-25
第8節	瀝青材料	2-25
2-2-8-1	一般瀝青材料	2-25
2-2-8-2	その他の瀝青材料	2-28
2-2-8-3	再生用添加剤	2-29
第9節	芝及びそだ	2-30
2-2-9-1	芝（姫高麗芝、高麗芝、野芝、人工植生芝）	2-30
2-2-9-2	そ だ	2-30
第10節	目地材料	2-30
2-2-10-1	注入目地材	2-30
2-2-10-2	目地板	2-30
第11節	塗 料	2-30
2-2-11-1	一般事項	2-30
第12節	道路標識及び区画線	2-31
2-2-12-1	道路標識	2-31
2-2-12-2	区画線	2-32
第13節	その他	2-32
2-2-13-1	エポキシ系樹脂接着剤	2-32
2-2-13-2	合成樹脂製品	2-32

第3編 土木工事共通編	3-1
第1章 総 則.....	3-1
第1節 総 則.....	3-1
3-1-1-1 用語の定義	3-1
3-1-1-2 請負代金内訳書及び工事費構成書	3-1
3-1-1-3 工程表	3-2
3-1-1-4 現場技術員	3-2
3-1-1-5 支給材料及び貸与品	3-2
3-1-1-6 監督職員による確認及び立会等	3-2
3-1-1-7 数量の算出	3-6
3-1-1-8 品質証明	3-6
3-1-1-9 工事完成図書の納品	3-6
3-1-1-10 技術検査	3-9
3-1-1-11 施工管理	3-9
3-1-1-12 工事中の安全確保	3-9
3-1-1-13 交通安全管理	3-10
3-1-1-14 工事測量	3-10
3-1-1-15 提出書類	3-10
3-1-1-16 創意工夫	3-11
第2章 一般施工.....	3-12
第1節 適 用.....	3-12
第2節 適用すべき諸基準	3-12
第3節 共通的工種	3-13
3-2-3-1 一般事項	3-13
3-2-3-2 材 料	3-13
3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	3-16
3-2-3-4 矢板工	3-18
3-2-3-5 縁石工	3-19
（参照：第3編 3-2-6-7 アスファルト舗装工）	3-83
3-2-3-6 小型標識工	3-19
3-2-3-7 防止柵工	3-21
3-2-3-8 路側防護柵工	3-22
3-2-3-9 区画線工	3-22
3-2-3-10 道路付属物工	3-23
3-2-3-11 コンクリート面塗装工	3-24
3-2-3-12 プレテンション桁製作工（購入工）	3-24
3-2-3-13 ポストテンション桁製作工	3-25
3-2-3-14 プレキャストセグメント主桁組立工	3-28
3-2-3-15 PCホロースラブ製作工	3-30
3-2-3-16 PC箱桁製作工	3-30

3-2-3-17	根固めブロック工	3-31
3-2-3-18	沈床工	3-32
3-2-3-19	捨石工	3-33
3-2-3-20	笠コンクリート工	3-33
3-2-3-21	ハンドホール工	3-33
3-2-3-22	階段工	3-34
3-2-3-23	現場継手工	3-34
3-2-3-24	伸縮装置工	3-38
3-2-3-25	銘板工	3-38
3-2-3-26	多自然型護岸工	3-39
3-2-3-27	羽口工	3-40
3-2-3-28	プレキャストカルバート工	3-41
3-2-3-29	側溝工	3-41
3-2-3-30	集水桝工	3-42
3-2-3-31	現場塗装工	3-43
3-2-3-32	かごマット工	3-47
3-2-3-33	袋詰玉石工	3-51
第4節	基礎工	3-53
3-2-4-1	一般事項	3-53
3-2-4-2	土台基礎工	3-53
3-2-4-3	基礎工（護岸）	3-54
3-2-4-4	既製杭工	3-54
3-2-4-5	場所打杭工	3-59
3-2-4-6	深礎工	3-61
3-2-4-7	オープンケーソン基礎工	3-62
3-2-4-8	ニューマチックケーソン基礎工	3-64
3-2-4-9	鋼管矢板基礎工	3-65
第5節	石・ブロック積（張）工	3-69
3-2-5-1	一般事項	3-69
3-2-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	3-70
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-16
3-2-5-3	コンクリートブロック工	3-70
3-2-5-4	緑化ブロック工	3-71
3-2-5-5	石積（張）工	3-72
第6節	一般舗装工	3-72
3-2-6-1	一般事項	3-72
3-2-6-2	材料	3-73
3-2-6-3	アスファルト舗装の材料	3-73
3-2-6-4	コンクリート舗装の材料	3-82
3-2-6-5	舗装準備工	3-83

3-2-6-6	橋面防水工	3-83
3-2-6-7	アスファルト舗装工	3-83
3-2-6-8	半たわみ性舗装工	3-89
3-2-6-9	排水性舗装工	3-90
3-2-6-10	透水性舗装工	3-93
3-2-6-11	グースアスファルト舗装工	3-94
3-2-6-12	コンクリート舗装工	3-99
3-2-6-13	薄層カラー舗装工	3-110
3-2-6-14	ブロック舗装工	3-110
3-2-6-15	路面切削工	3-110
3-2-6-16	舗装打換え工	3-111
3-2-6-17	オーバーレイ工	3-111
3-2-6-18	アスファルト舗装補修工	3-111
3-2-6-19	コンクリート舗装補修工	3-113
第7節	地盤改良工	3-114
3-2-7-1	一般事項	3-114
3-2-7-2	路床安定処理工	3-114
3-2-7-3	置換工	3-115
3-2-7-4	表層安定処理工	3-115
3-2-7-5	パイルネット工	3-116
3-2-7-6	サンドマット工	3-117
3-2-7-7	バーチカルドレーン工	3-117
3-2-7-8	締固め改良工	3-117
3-2-7-9	固結工	3-118
第8節	工場製品輸送工	3-119
3-2-8-1	一般事項	3-119
3-2-8-2	輸送工	3-119
第9節	構造物撤去工	3-119
3-2-9-1	一般事項	3-119
3-2-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	3-119
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-16
3-2-9-3	構造物取壊し工	3-119
3-2-9-4	防護柵撤去工	3-120
3-2-9-5	標識撤去工	3-121
3-2-9-6	道路付属物撤去工	3-121
3-2-9-7	プレキャスト擁壁撤去工	3-121
3-2-9-8	排水構造物撤去工	3-121
3-2-9-9	かご撤去工	3-122
3-2-9-10	落石雪害防止撤去工	3-122
3-2-9-11	ブロック舗装撤去工	3-122

3-2-9-12	縁石撤去工	3-123
3-2-9-13	冬季安全施設撤去工	3-123
3-2-9-14	骨材再生工	3-123
3-2-9-15	運搬処理工	3-124
第10節	仮設工	3-124
3-2-10-1	一般事項	3-124
3-2-10-2	工事用道路工	3-125
3-2-10-3	仮橋・仮栈橋工	3-125
3-2-10-4	路面覆工	3-126
3-2-10-5	土留・仮締切工	3-126
3-2-10-6	砂防仮締切工	3-128
3-2-10-7	水替工	3-128
3-2-10-8	地下水位低下工	3-129
3-2-10-9	地中連続壁工（壁式）	3-129
3-2-10-10	地中連続壁工（柱列式）	3-130
3-2-10-11	仮水路工	3-130
3-2-10-12	残土受入れ施設工	3-131
3-2-10-13	作業ヤード整備工	3-131
3-2-10-14	電力設備工	3-131
3-2-10-15	コンクリート製造設備工	3-132
3-2-10-16	トンネル仮設備工	3-132
3-2-10-17	防塵対策工	3-134
3-2-10-18	汚濁防止工	3-134
3-2-10-19	防護施設工	3-134
3-2-10-20	除雪工	3-134
3-2-10-21	雪寒施設工	3-134
3-2-10-22	法面吹付工	3-135
	（参照：第3編 3-2-14-3 吹付工）	3-162
3-2-10-23	足場工	3-135
第11節	軽量盛土工	3-135
3-2-11-1	一般事項	3-135
3-2-11-2	軽量盛土工	3-135
第12節	工場製作工（共通）	3-136
3-2-12-1	一般事項	3-136
3-2-12-2	材料	3-136
3-2-12-3	桁製作工	3-140
3-2-12-4	検査路製作工	3-151
3-2-12-5	鋼製伸縮継手製作工	3-151
3-2-12-6	落橋防止装置製作工	3-152
3-2-12-7	橋梁用防護柵製作工	3-152

3-2-12-8 アンカーフレーム製作工	3-152
3-2-12-9 プレビーム用桁製作工	3-153
3-2-12-10 鋼製排水管製作工	3-153
3-2-12-11 工場塗装工	3-153
第13節 橋梁架設工	3-156
3-2-13-1 一般事項	3-156
3-2-13-2 地組工	3-156
3-2-13-3 架設工（クレーン架設）	3-157
3-2-13-4 架設工（ケーブルクレーン架設）	3-157
3-2-13-5 架設工（ケーブルエレクション架設）	3-157
3-2-13-6 架設工（架設桁架設）	3-158
3-2-13-7 架設工（送出し架設）	3-158
3-2-13-8 架設工（トラベラークレーン架設）	3-158
第14節 法面工（共通）	3-159
3-2-14-1 一般事項	3-159
3-2-14-2 植生工	3-159
3-2-14-3 吹付工	3-162
3-2-14-4 法枠工	3-163
3-2-14-5 法面施肥工	3-164
3-2-14-6 アンカー工	3-165
3-2-14-7 かご工	3-166
第15節 擁壁工（共通）	3-166
3-2-15-1 一般事項	3-166
3-2-15-2 プレキャスト擁壁工	3-166
3-2-15-3 補強土壁工	3-167
3-2-15-4 井桁ブロック工	3-168
第16節 浚渫工（共通）	3-168
3-2-16-1 一般事項	3-168
3-2-16-2 配土工	3-169
3-2-16-3 浚渫船運転工	3-169
第17節 植栽維持工	3-170
3-2-17-1 一般事項	3-170
3-2-17-2 材料	3-170
3-2-17-3 樹木・芝生管理工	3-171
第18節 床版工	3-174
3-2-18-1 一般事項	3-174
3-2-18-2 床版工	3-174

第6編 河 川 編6-1

第1章 築堤・護岸	6-1
第1節 適 用	6-1
第2節 適用すべき諸基準	6-1
第3節 軽量盛土工	6-1
6-1-3-1 一般事項	6-1
6-1-3-2 軽量盛土工	6-1
(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-135
第4節 地盤改良工	6-2
6-1-4-1 一般事項	6-2
6-1-4-2 表層安定処理工	6-2
(参照：第3編 3-2-7-4 表層安定処理工)	3-115
6-1-4-3 パイルネット工	6-2
(参照：第3編 3-2-7-5 パイルネット工)	3-116
6-1-4-4 バーチカルドレーン工	6-2
(参照：第3編 3-2-7-7 バーチカルドレーン工)	3-117
6-1-4-5 締固め改良工	6-2
(参照：第3編 3-2-7-8 締固め改良工)	3-117
6-1-4-6 固結工	6-2
(参照：第3編 3-2-7-9 固結工)	3-118
第5節 護岸基礎工	6-2
6-1-5-1 一般事項	6-2
6-1-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-2
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-16
6-1-5-3 基礎工	6-2
(参照：第3編 3-2-4-3 基礎工（護岸）)	3-54
6-1-5-4 矢板工	6-2
(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工)	3-18
6-1-5-5 土台基礎工	6-2
(参照：第3編 3-2-4-2 土台基礎工)	3-53
第6節 矢板護岸工	6-2
6-1-6-1 一般事項	6-2
6-1-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-2
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-16
6-1-6-3 笠コンクリート工	6-2
(参照：第3編 3-2-3-20 笠コンクリート工)	3-33
6-1-6-4 矢板工	6-3
(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工)	3-18
第7節 法覆護岸工	6-3
6-1-7-1 一般事項	6-3
6-1-7-2 材 料	6-4

6-1-7-3	コンクリートブロック工	6-7
	(参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工)	3-70
6-1-7-4	護岸付属物工	6-7
6-1-7-5	緑化ブロック工	6-7
	(参照：第3編 3-2-5-4 緑化ブロック工)	3-71
6-1-7-6	環境護岸ブロック工	6-7
	(参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工)	3-70
6-1-7-7	石積（張）工	6-7
	(参照：第3編 3-2-5-5 石積（張）工)	3-71
6-1-7-8	法枠工	6-7
	(参照：第3編 3-2-14-4 法枠工)	3-163
6-1-7-9	多自然型護岸工	6-7
	(参照：第3編 3-2-3-26 多自然型護岸工)	3-39
6-1-7-10	吹付工	6-7
	(参照：第3編 3-2-14-3 吹付工)	3-162
6-1-7-11	植生工	6-7
	(参照：第3編 3-2-14-2 植生工)	3-159
6-1-7-12	覆土工	6-7
	(参照：第1編 第2章 第3節 河川土工・海岸土工・砂防土工)	1-33
6-1-7-13	羽口工	6-7
	(参照：第3編 3-2-3-27 羽口工)	3-40
第8節	擁壁護岸工	6-7
6-1-8-1	一般事項	6-7
6-1-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-7
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-16
6-1-8-3	場所打擁壁工	6-8
	(参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート)	1-50
6-1-8-4	プレキャスト擁壁工	6-8
	(参照：第3編 3-2-15-2 プレキャスト擁壁工)	3-166
第9節	根固め工	6-8
6-1-9-1	一般事項	6-8
6-1-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-8
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-16
6-1-9-3	根固めブロック工	6-8
	(参照：第3編 3-2-3-17 根固めブロック工)	3-31
6-1-9-4	間詰工	6-8
6-1-9-5	沈床工	6-8
	(参照：第3編 3-2-3-18 沈床工)	3-32
6-1-9-6	捨石工	6-8
	(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工)	3-33

6-1-9-7	かご工	6-8
	(参照：第3編 3-2-14-7 かご工)	3-166
第10節	水制工	6-8
6-1-10-1	一般事項	6-8
6-1-10-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-9
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-16
6-1-10-3	沈床工	6-9
	(参照：第3編 3-2-3-18 沈床工)	3-32
6-1-10-4	捨石工	6-9
	(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工)	3-33
6-1-10-5	かご工	6-9
	(参照：第3編 3-2-14-7 かご工)	3-166
6-1-10-6	元付工	6-9
	(参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート)	1-50
6-1-10-7	牛・枠工	6-9
6-1-10-8	杭出し水制工	6-9
第11節	付帯道路工	6-9
6-1-11-1	一般事項	6-9
6-1-11-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-10
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-16
6-1-11-3	路側防護柵工	6-10
	(参照：第3編 3-2-3-8 路側防護柵工)	3-22
6-1-11-4	舗装準備工	6-10
	(参照：第3編 3-2-6-5 舗装準備工)	3-83
6-1-11-5	アスファルト舗装工	6-10
	(参照：第3編 3-2-6-7 アスファルト舗装工)	3-83
6-1-11-6	コンクリート舗装工	6-10
	(参照：第3編 3-2-6-12 コンクリート舗装工)	3-99
6-1-11-7	薄層カラー舗装工	6-10
	(参照：第3編 3-2-6-13 薄層カラー舗装工)	3-110
6-1-11-8	ブロック舗装工	6-10
	(参照：第3編 3-2-6-14 ブロック舗装工)	3-110
6-1-11-9	側溝工	6-10
	(参照：第3編 3-2-3-29 側溝工)	3-41
6-1-11-10	集水桝工	6-10
	(参照：第3編 3-2-3-30 集水桝工)	3-42
6-1-11-11	縁石工	6-10
	(参照：第3編 3-2-3-5 縁石工)	3-18
6-1-11-12	区画線工	6-10
	(参照：第3編 3-2-3-9 区画線工)	3-22

第12節 付帯道路施設工	6-10
6-1-12-1 一般事項	6-10
6-1-12-2 境界工	6-10
6-1-12-3 道路附属物工	6-11
(参照：第3編 3-2-3-10 道路附属物工)	3-23
6-1-12-4 標識工	6-11
(参照：第3編 3-2-3-6 小型標識工)	3-19
第13節 光ケーブル配管工	6-11
6-1-13-1 一般事項	6-11
6-1-13-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-11
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-16
6-1-13-3 配管工	6-11
6-1-13-4 ハンドホール工	6-11
(参照：第3編 3-2-3-21 ハンドホール工)	3-33
第2章 浚渫（河川）	6-12
第1節 適 用	6-12
第2節 適用すべき諸基準	6-12
第3節 浚渫工（ポンプ浚渫船）	6-12
6-2-3-1 一般事項	6-12
6-2-3-2 浚渫船運転工（民船・官船）	6-13
(参照：第3編 3-2-16-3 浚渫船運転工)	3-169
6-2-3-3 作業船及び機械運転工	6-13
6-2-3-4 配土工	6-13
第4節 浚渫工（グラブ船）	6-13
6-2-4-1 一般事項	6-13
6-2-4-2 浚渫船運転工	6-14
(参照：第3編 3-2-16-3 浚渫船運転工)	3-169
6-2-4-3 作業船運転工	6-14
6-2-4-4 配土工	6-14
(参照：第3編 3-2-16-2 配土工)	3-169
第5節 浚渫工（バックホウ浚渫船）	6-14
6-2-5-1 一般事項	6-14
6-2-5-2 浚渫船運転工	6-15
(参照：第3編 3-2-16-3 浚渫船運転工)	3-169
6-2-5-3 作業船運転工	6-15
(参照：第6編 6-2-4-3 作業船運転工)	6-14
6-2-5-4 揚土工	6-15
(参照：第3編 3-2-16-2 配土工)	3-169
第6節 浚渫土処理工	6-15
6-2-6-1 一般事項	6-15

6-2-6-2 浚渫土処理工	6-15
第3章 樋門・樋管	6-16
第1節 適 用.....	6-16
第2節 適用すべき諸基準	6-16
第3節 軽量盛土工	6-16
6-3-3-1 一般事項	6-16
6-3-3-2 軽量盛土工	6-16
(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-135
第4節 地盤改良工	6-16
6-3-4-1 一般事項	6-16
6-3-4-2 固結工	6-17
(参照：第3編 3-2-7-9 固結工)	3-118
第5節 樋門・樋管本体工	6-17
6-3-5-1 一般事項	6-17
6-3-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-17
6-3-5-3 既製杭工	6-18
(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-54
6-3-5-4 場所打杭工	6-18
(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工)	3-59
6-3-5-5 矢板工	6-18
6-3-5-6 函渠工	6-18
6-3-5-7 翼壁工	6-20
6-3-5-8 水叩工	6-21
第6節 護床工	6-21
6-3-6-1 一般事項	6-21
6-3-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-21
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-16
6-3-6-3 根固めブロック工	6-21
(参照：第3編 3-2-3-17 根固めブロック工)	3-31
6-3-6-4 間詰工	6-21
6-3-6-5 沈床工	6-21
(参照：第3編 3-2-3-18 沈床工)	3-32
6-3-6-6 捨石工	6-21
(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工)	3-33
6-3-6-7 かご工	6-21
第7節 水路工	6-21
6-3-7-1 一般事項	6-21
6-3-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-21
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-16
6-3-7-3 側溝工	6-22

(参照：第3編 3-2-3-29 側溝工)	3-41
6-3-7-4 集水枳工	6-22
(参照：第3編 3-2-3-30 集水枳工)	3-42
6-3-7-5 暗渠工	6-22
6-3-7-6 樋門接続暗渠工	6-22
(参照：第6編 6-3-5-6 函渠工)	6-18
第8節 付属物設置工	6-22
6-3-8-1 一般事項	6-22
6-3-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-22
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-16
6-3-8-3 防止柵工	6-22
(参照：第3編 3-2-3-7 防止柵工)	3-21
6-3-8-4 境界工	6-22
6-3-8-5 銘板工	6-23
6-3-8-6 点検施設工	6-23
6-3-8-7 階段工	6-23
6-3-8-8 観測施設工	6-23
6-3-8-9 グラウトホール工	6-23
第4章 水 門	6-24
第1節 適 用	6-24
第2節 適用すべき諸基準	6-24
第3節 工場製作工	6-24
6-4-3-1 一般事項	6-24
6-4-3-2 材 料	6-24
(参照：第3編 3-2-12-2 材料)	3-136
6-4-3-3 桁製作工	6-25
(参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工)	3-140
6-4-3-4 鋼製伸縮継手製作工	6-25
(参照：第3編 3-2-12-5 鋼製伸縮継手製作工)	3-151
6-4-3-5 落橋防止装置製作工	6-25
(参照：第3編 3-2-12-6 落橋防止装置製作工)	3-152
6-4-3-6 鋼製排水管製作工	6-25
6-4-3-7 橋梁用防護柵製作工	6-25
(参照：第3編 3-2-12-7 橋梁用防護柵製作工)	3-152
6-4-3-8 鑄造費	6-25
6-4-3-9 仮設材製作工	6-25
6-4-3-10 工場塗装工	6-25
(参照：第3編 3-2-12-11 工場塗装工)	3-153
第4節 工場製品輸送工	6-25
6-4-4-1 一般事項	6-25

6-4-4-2 輸送工	6-25
(参照：第3編 3-2-8-2 輸送工)	3-119
第5節 軽量盛土工	6-25
6-4-5-1 一般事項	6-25
6-4-5-2 軽量盛土工	6-26
(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-135
第6節 水門本体工	6-26
6-4-6-1 一般事項	6-26
6-4-6-2 材 料	6-26
6-4-6-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-26
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-16
6-4-6-4 既製杭工	6-26
(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-54
6-4-6-5 場所打杭工	6-26
(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工)	3-59
6-4-6-6 矢板工（遮水矢板）	6-26
(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工)	3-18
6-4-6-7 床版工	6-26
6-4-6-8 堰柱工	6-27
6-4-6-9 門柱工	6-27
(参照：第6編 6-4-6-7 床版工)	6-26
6-4-6-10 ゲート操作台工	6-27
6-4-6-11 胸壁工	6-27
6-4-6-12 翼壁工	6-27
6-4-6-13 水叩工	6-28
第7節 護床工	6-28
6-4-7-1 一般事項	6-28
6-4-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-28
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-16
6-4-7-3 根固めブロック工	6-28
(参照：第3編 3-2-3-17 根固めブロック工)	3-31
6-4-7-4 間詰工	6-28
6-4-7-5 沈床工	6-28
(参照：第3編 3-2-3-18 沈床工)	3-32
6-4-7-6 捨石工	6-28
(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工)	3-33
6-4-7-7 かご工	6-28
(参照：第3編 3-2-14-7 かご工)	3-166
第8節 付属物設置工	6-28
6-4-8-1 一般事項	6-28

6-4-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-28
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-16
6-4-8-3	防止柵工	6-29
	（参照：第3編 3-2-3-7 防止柵工）	3-21
6-4-8-4	境界工	6-29
	（参照：第6編 6-3-8-4 境界工）	6-22
6-4-8-5	管理橋受台工	6-29
6-4-8-6	銘板工	6-29
	（参照：第6編 6-3-8-5 銘板工）	6-23
6-4-8-7	点検施設工	6-29
	（参照：第6編 6-3-8-6 点検施設工）	6-23
6-4-8-8	階段工	6-29
	（参照：第6編 6-3-8-7 階段工）	6-23
6-4-8-9	観測施設工	6-29
	（参照：第6編 6-3-8-8 観測施設工）	6-23
第9節	鋼管理橋上部工	6-29
6-4-9-1	一般事項	6-29
6-4-9-2	材料	6-30
6-4-9-3	地組工	6-30
	（参照：第3編 3-2-13-2 地組工）	3-156
6-4-9-4	架設工（クレーン架設）	6-30
	（参照：第3編 3-2-13-3 架設工（クレーン架設））	3-157
6-4-9-5	架設工（ケーブルクレーン架設）	6-30
	（参照：第3編 3-2-13-4 架設工（ケーブルクレーン架設））	3-157
6-4-9-6	架設工（ケーブルエレクション架設）	6-31
	（参照：第3編 3-2-13-5 架設工（ケーブルエレクション架設））	3-157
6-4-9-7	架設工（架設桁架設）	6-31
	（参照：第3編 3-2-13-6 架設工（架設桁架設））	3-158
6-4-9-8	架設工（送出し架設）	6-31
	（参照：第3編 3-2-13-7 架設工（送出し架設））	3-158
6-4-9-9	架設工（トラベラークレーン架設）	6-31
	（参照：第3編 3-2-13-8 架設工（トラベラークレーン架設））	3-158
6-4-9-10	支承工	6-31
6-4-9-11	現場継手工	6-31
	（参照：第3編 3-2-3-23 現場継手工）	3-34
第10節	橋梁現場塗装工	6-31
6-4-10-1	一般事項	6-31
6-4-10-2	現場塗装工	6-31
	（参照：第3編 3-2-3-31 現場塗装工）	3-43
第11節	床版工	6-31

6-4-11-1	一般事項	6-31
6-4-11-2	床版工	6-31
	(参照：第3編 3-2-18-2 床版工)	3-174
第12節	橋梁付属物工（鋼管理橋）	6-31
6-4-12-1	一般事項	6-31
6-4-12-2	伸縮装置工	6-31
	(参照：第3編 3-2-3-24 伸縮装置工)	3-38
6-4-12-3	排水装置工	6-32
6-4-12-4	地覆工	6-32
6-4-12-5	橋梁用防護柵工	6-32
6-4-12-6	橋梁用高欄工	6-32
6-4-12-7	検査路工	6-32
6-4-12-8	銘板工	6-32
	(参照：第3編 3-2-3-25 銘板工)	3-38
第13節	橋梁足場等設置工（鋼管理橋）	6-32
6-4-13-1	一般事項	6-32
6-4-13-2	橋梁足場工	6-32
6-4-13-3	橋梁防護工	6-32
6-4-13-4	昇降用設備工	6-32
第14節	コンクリート管理橋上部工（PC橋）	6-32
6-4-14-1	一般事項	6-32
6-4-14-2	プレテンション桁製作工（購入工）	6-33
	(参照：第3編 3-2-3-12 プレテンション桁製作工（購入工）)	3-24
6-4-14-3	ポストテンション桁製作工	6-33
	(参照：第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工)	3-25
6-4-14-4	プレキャストセグメント製作工（購入工）	6-33
	(参照：第3編 3-2-3-12 プレテンション桁製作工（購入工）)	3-24
6-4-14-5	プレキャストセグメント主桁組立工	6-33
	(参照：第3編 3-2-3-14 プレキャストセグメント主桁組立工)	3-28
6-4-14-6	支承工	6-33
6-4-14-7	架設工（クレーン架設）	6-33
	(参照：第3編 3-2-13-3 架設工（クレーン架設）)	3-157
6-4-14-8	架設工（架設桁架設）	6-34
	(参照：第3編 3-2-13-3 架設工（クレーン架設）)	3-157
6-4-14-9	床版・横組工	6-34
	(参照：第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工)	3-25
6-4-14-10	落橋防止装置工	6-34
第15節	コンクリート管理橋上部工（PCホロースラブ橋）	6-34
6-4-15-1	一般事項	6-34
6-4-15-2	架設支保工（固定）	6-34

(参照：第1編 第3章 第8節 型枠・支保)	1-65
6-4-15-3 支承工	6-34
6-4-15-4 落橋防止装置工	6-34
6-4-15-5 PCホロースラブ製作工	6-34
(参照：第3編 3-2-3-15 PCホロースラブ製作工)	3-30
第16節 橋梁付属物工（コンクリート管理橋）	6-34
6-4-16-1 一般事項	6-34
6-4-16-2 伸縮装置工	6-34
(参照：第3編 3-2-3-24 伸縮装置工)	3-38
6-4-16-3 排水装置工	6-34
(参照：第6編 6-4-12-3 排水装置工)	6-32
6-4-16-4 地覆工	6-34
(参照：第6編 6-4-12-4 地覆工)	6-32
6-4-16-5 橋梁用防護柵工	6-34
(参照：第6編 6-4-12-5 橋梁用防護柵工)	6-32
6-4-16-6 橋梁用高欄工	6-35
(参照：第6編 6-4-12-6 橋梁用高欄工)	6-32
6-4-16-7 検査路工	6-35
(参照：第6編 6-4-12-7 検査路工)	6-32
6-4-16-8 銘板工	6-35
(参照：第3編 3-2-3-25 銘板工)	3-38
第17節 橋梁足場等設置工（コンクリート管理橋）	6-35
6-4-17-1 一般事項	6-35
6-4-17-2 橋梁足場工	6-35
(参照：第6編 6-4-13-2 橋梁足場工)	6-32
6-4-17-3 橋梁防護工	6-35
(参照：第6編 6-4-13-3 橋梁防護工)	6-32
6-4-17-4 昇降用設備工	6-35
(参照：第6編 6-4-13-4 昇降用設備工)	6-32
第18節 舗装工	6-35
6-4-18-1 一般事項	6-35
6-4-18-2 材 料	6-35
(参照：第3編 3-2-6-2 材料)	3-73
6-4-18-3 舗装準備工	6-35
(参照：第3編 3-2-6-5 舗装準備工)	3-83
6-4-18-4 橋面防水工	6-36
(参照：第3編 3-2-6-6 橋面防水工)	3-83
6-4-18-5 アスファルト舗装工	6-36
(参照：第3編 3-2-6-7 アスファルト舗装工)	3-83
6-4-18-6 半たわみ性舗装工	6-36

(参照：第3編 3-2-6-8 半たわみ性舗装工)	3-89
6-4-18-7 排水性舗装工	6-36
(参照：第3編 3-2-6-9 排水性舗装工)	3-90
6-4-18-8 透水性舗装工	6-36
(参照：第3編 3-2-6-10 透水性舗装工)	3-93
6-4-18-9 グースアスファルト舗装工	6-36
(参照：第3編 3-2-6-11 グースアスファルト舗装工)	3-94
6-4-18-10 コンクリート舗装工	6-36
6-4-18-11 薄層カラー舗装工	6-36
(参照：第3編 3-2-6-13 薄層カラー舗装工)	3-110
6-4-18-12 ブロック舗装工	6-36
(参照：第3編 3-2-6-14 ブロック舗装工)	3-110
第5章 堰	6-37
第1節 適 用	6-37
第2節 適用すべき諸基準	6-37
第3節 工場製作工	6-38
6-5-3-1 一般事項	6-38
6-5-3-2 材 料	6-38
(参照：第3編 3-2-12-2 材料)	3-136
6-5-3-3 刃口金物製作工	6-38
(参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工)	3-140
6-5-3-4 桁製作工	6-38
(参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工)	3-140
6-5-3-5 検査路製作工	6-38
(参照：第3編 3-2-12-4 検査路製作工)	3-151
6-5-3-6 鋼製伸縮継手製作工	6-38
(参照：第3編 3-2-12-5 鋼製伸縮継手製作工)	3-151
6-5-3-7 落橋防止装置製作工	6-38
(参照：第3編 3-2-12-6 落橋防止装置製作工)	3-152
6-5-3-8 鋼製排水管製作工	6-38
(参照：第3編 3-2-12-10 鋼製排水管製作工)	3-153
6-5-3-9 プレビーム用桁製作工	6-38
(参照：第3編 3-2-12-9 プレビーム用桁製作工)	3-153
6-5-3-10 橋梁用防護柵製作工	6-39
(参照：第3編 3-2-12-7 橋梁用防護柵製作工)	3-152
6-5-3-11 鋳造費	6-39
(参照：第6編 6-4-3-8 鋳造費)	6-25
6-5-3-12 アンカーフレーム製作工	6-39
(参照：第3編 3-2-12-8 アンカーフレーム製作工)	3-152
6-5-3-13 仮設材製作工	6-39

(参照：第6編 6-4-3-9 仮設材製作工)	6-25
6-5-3-14 工場塗装工	6-39
(参照：第3編 3-2-12-11 工場塗装工)	3-153
第4節 工場製品輸送工	6-39
6-5-4-1 一般事項	6-39
6-5-4-2 輸送工	6-39
(参照：第3編 3-2-8-2 輸送工)	3-119
第5節 軽量盛土工	6-39
6-5-5-1 一般事項	6-39
6-5-5-2 軽量盛土工	6-39
(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-135
第6節 可動堰本体工	6-39
6-5-6-1 一般事項	6-39
6-5-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-39
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-16
6-5-6-3 既製杭工	6-39
(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-54
6-5-6-4 場所打杭工	6-40
(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工)	3-59
6-5-6-5 オープンケーソン基礎工	6-40
(参照：第3編 3-2-4-7 オープンケーソン基礎工)	3-62
6-5-6-6 ニューマチックケーソン基礎工	6-40
(参照：第3編 3-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工)	3-64
6-5-6-7 矢板工	6-40
(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工)	3-18
6-5-6-8 床版工	6-40
(参照：第6編 6-4-6-7 床版工)	6-26
6-5-6-9 堰柱工	6-40
(参照：第6編 6-4-6-8 堰柱工)	6-27
6-5-6-10 門柱工	6-40
(参照：第6編 6-4-6-7 床版工)	6-26
6-5-6-11 ゲート操作台工	6-40
(参照：第6編 6-4-6-10 ゲート操作台工)	6-27
6-5-6-12 水叩工	6-40
6-5-6-13 閘門工	6-40
(参照：第6編 6-4-6-8 堰柱工)	6-27
6-5-6-14 土砂吐工	6-40
(参照：第6編 6-5-7-8 堰本体工)	6-41
6-5-6-15 取付擁壁工	6-40
第7節 固定堰本体工	6-40

6-5-7-1	一般事項	6-40
6-5-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-41
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-16
6-5-7-3	既製杭工	6-41
	（参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工）	3-54
6-5-7-4	場所打杭工	6-41
	（参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工）	3-59
6-5-7-5	オープンケーソン基礎工	6-41
	（参照：第3編 3-2-4-7 オープンケーソン基礎工）	3-62
6-5-7-6	ニューマチックケーソン基礎工	6-41
	（参照：第3編 3-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工）	3-64
6-5-7-7	矢板工	6-41
	（参照：第3編 3-2-3-4 矢板工）	3-18
6-5-7-8	堰本体工	6-41
6-5-7-9	水叩工	6-41
	（参照：第6編 6-5-6-12 水叩工）	6-40
6-5-7-10	土砂吐工	6-41
	（参照：第6編 6-5-7-8 堰本体工）	6-41
6-5-7-11	取付擁壁工	6-41
	（参照：第6編 6-5-6-15 取付擁壁工）	6-40
第8節	魚道工	6-41
6-5-8-1	一般事項	6-41
6-5-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-42
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-16
6-5-8-3	魚道本体工	6-42
第9節	管理橋下部工	6-42
6-5-9-1	一般事項	6-42
6-5-9-2	管理橋橋台工	6-42
第10節	鋼管理橋上部工	6-42
6-5-10-1	一般事項	6-42
6-5-10-2	材 料	6-42
	（参照：第6編 6-4-9-2 材料）	6-30
6-5-10-3	地組工	6-43
	（参照：第3編 3-2-13-2 地組工）	3-156
6-5-10-4	架設工（クレーン架設）	6-43
	（参照：第3編 3-2-13-3 架設工（クレーン架設））	3-157
6-5-10-5	架設工（ケーブルクレーン架設）	6-43
	（参照：第3編 3-2-13-4 架設工（ケーブルクレーン架設））	3-157
6-5-10-6	架設工（ケーブルエレクション架設）	6-43
	（参照：第3編 3-2-13-5 架設工（ケーブルエレクション架設））	3-157

6-5-10-7	架設工（架設桁架設）	6-43
	（参照：第3編 3-2-13-6 架設工（架設桁架設））	3-158
6-5-10-8	架設工（送出し架設）	6-43
	（参照：第3編 3-2-13-7 架設工（送出し架設））	3-158
6-5-10-9	架設工（トラベラークレーン架設）	6-43
	（参照：第3編 3-2-13-8 架設工（トラベラークレーン架設））	3-158
6-5-10-10	支承工	6-43
6-5-10-11	現場継手工	6-43
	（参照：第3編 3-2-3-23 現場継手工）	3-34
第11節	橋梁現場塗装工	6-43
6-5-11-1	一般事項	6-43
6-5-11-2	現場塗装工	6-43
	（参照：第3編 3-2-3-31 現場塗装工）	3-43
第12節	床版工	6-43
6-5-12-1	一般事項	6-43
6-5-12-2	床版工	6-43
	（参照：第3編 3-2-18-2 床版工）	3-174
第13節	橋梁付属物工（鋼管理橋）	6-44
6-5-13-1	一般事項	6-44
6-5-13-2	伸縮装置工	6-44
	（参照：第3編 3-2-3-24 伸縮装置工）	3-38
6-5-13-3	排水装置工	6-44
	（参照：第6編 6-4-12-3 排水装置工）	6-32
6-5-13-4	地覆工	6-44
	（参照：第6編 6-4-12-4 地覆工）	6-32
6-5-13-5	橋梁用防護柵工	6-44
	（参照：第6編 6-4-12-5 橋梁用防護柵工）	6-32
6-5-13-6	橋梁用高欄工	6-44
	（参照：第6編 6-4-12-6 橋梁用高欄工）	6-32
6-5-13-7	検査路工	6-44
	（参照：第6編 6-4-12-7 検査路工）	6-32
6-5-13-8	銘板工	6-44
	（参照：第3編 3-2-3-25 銘板工）	3-38
第14節	橋梁足場等設置工（鋼管理橋）	6-44
6-5-14-1	一般事項	6-44
6-5-14-2	橋梁足場工	6-44
	（参照：第6編 6-4-13-2 橋梁足場工）	6-32
6-5-14-3	橋梁防護工	6-44
	（参照：第6編 6-4-13-3 橋梁防護工）	6-32
6-5-14-4	昇降用設備工	6-44

(参照：第6編 6-4-13-4 昇降用設備工)	6-32
第15節 コンクリート管理橋上部工（PC橋）	6-44
6-5-15-1 一般事項	6-44
6-5-15-2 プレテンション桁製作工（購入工）	6-45
(参照：第3編 3-2-3-12 プレテンション桁製作工（購入工）)	3-24
6-5-15-3 ポストテンション桁製作工	6-45
(参照：第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工)	3-25
6-5-15-4 プレキャストセグメント製作工（購入工）	6-45
(参照：第3編 3-2-3-12 プレテンション桁製作工（購入工）)	3-24
6-5-15-5 プレキャストセグメント主桁組立工	6-45
(参照：第3編 3-2-3-14 プレキャストセグメント主桁組立工)	3-28
6-5-15-6 支承工	6-45
6-5-15-7 架設工（クレーン架設）	6-45
(参照：第3編 第2章 第8節 工場製品輸送工)	3-119
6-5-15-8 架設工（架設桁架設）	6-45
(参照：第3編 3-2-13-6 架設工（架設桁架設）)	3-158
6-5-15-9 床版・横組工	6-45
(参照：第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工)	3-25
6-5-15-10 落橋防止装置工	6-45
(参照：第6編 6-4-14-10 落橋防止装置工)	6-34
第16節 コンクリート管理橋上部工（PCホロースラブ橋）	6-46
6-5-16-1 一般事項	6-46
6-5-16-2 架設支保工（固定）	6-46
(参照：第1編 第3章 第8節 型枠・支保)	1-65
6-5-16-3 支承工	6-46
6-5-16-4 落橋防止装置工	6-46
(参照：第6編 6-4-14-10 落橋防止装置工)	6-34
6-5-16-5 PCホロースラブ製作工	6-46
(参照：第3編 3-2-3-15 PCホロースラブ製作工)	3-30
第17節 コンクリート管理橋上部工（PC箱桁橋）	6-46
6-5-17-1 一般事項	6-46
6-5-17-2 架設支保工（固定）	6-47
(参照：第1編 第3章 第8節 型枠・支保)	1-65
6-5-17-3 支承工	6-47
6-5-17-4 PC箱桁製作工	6-47
(参照：第3編 3-2-3-16 PC箱桁製作工)	3-30
6-5-17-5 落橋防止装置工	6-47
(参照：第6編 6-4-14-10 落橋防止装置工)	6-34
第18節 橋梁付属物工（コンクリート管理橋）	6-47
6-5-18-1 一般事項	6-47

6-5-18-2	伸縮装置工	6-47
	(参照：第3編 3-2-3-24 伸縮装置工)	3-38
6-5-18-3	排水装置工	6-47
	(参照：第6編 6-4-12-3 排水装置工)	6-32
6-5-18-4	地覆工	6-47
	(参照：第6編 6-4-12-4 地覆工)	6-32
6-5-18-5	橋梁用防護柵工	6-48
	(参照：第6編 6-4-12-5 橋梁用防護柵工)	6-32
6-5-18-6	橋梁用高欄工	6-48
	(参照：第6編 6-4-12-6 橋梁用高欄工)	6-32
6-5-18-7	検査路工	6-48
	(参照：第6編 6-4-12-7 検査路工)	6-32
6-5-18-8	銘板工	6-48
	(参照：第3編 3-2-3-25 銘板工)	3-38
第19節 橋梁足場等設置工（コンクリート管理橋）		6-48
6-5-19-1	一般事項	6-48
6-5-19-2	橋梁足場工	6-48
	(参照：第6編 6-4-13-2 橋梁足場工)	6-32
6-5-19-3	橋梁防護工	6-48
	(参照：第6編 6-4-13-3 橋梁防護工)	6-32
6-5-19-4	昇降用設備工	6-48
	(参照：第6編 6-4-13-4 昇降用設備工)	6-32
第20節 付属物設置工		6-48
6-5-20-1	一般事項	6-48
6-5-20-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-48
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-16
6-5-20-3	防止柵工	6-48
	(参照：第3編 3-2-3-7 防止柵工)	3-21
6-5-20-4	境界工	6-48
	(参照：第6編 6-3-8-4 境界工)	6-22
6-5-20-5	銘板工	6-48
	(参照：第6編 6-3-8-5 銘板工)	6-23
6-5-20-6	点検施設工	6-48
	(参照：第6編 6-3-8-6 点検施設工)	6-23
6-5-20-7	階段工	6-48
	(参照：第6編 6-3-8-7 階段工)	6-23
6-5-20-8	観測施設工	6-48
	(参照：第6編 6-3-8-8 観測施設工)	6-23
6-5-20-9	グラウトホール工	6-49
	(参照：第6編 6-3-8-9 グラウトホール工)	6-23

第6章 排水機場	6-50
第1節 適 用	6-50
第2節 適用すべき諸基準	6-50
第3節 軽量盛土工	6-50
6-6-3-1 一般事項	6-50
6-6-3-2 軽量盛土工	6-50
(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-135
第4節 機場本体工	6-50
6-6-4-1 一般事項	6-50
6-6-4-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-51
6-6-4-3 既製杭工	6-51
(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-54
6-6-4-4 場所打杭工	6-51
(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工)	3-59
6-6-4-5 矢板工	6-51
(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工)	3-18
6-6-4-6 本体工	6-51
6-6-4-7 燃料貯油槽工	6-52
第5節 沈砂池工	6-53
6-6-5-1 一般事項	6-53
6-6-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-53
6-6-5-3 既製杭工	6-54
(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-54
6-6-5-4 場所打杭工	6-54
(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工)	3-59
6-6-5-5 矢板工	6-54
(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工)	3-18
6-6-5-6 場所打擁壁工	6-54
(参照：第6編 6-6-4-6 本体工)	6-51
6-6-5-7 コンクリート床版工	6-54
(参照：第6編 6-6-4-6 本体工)	6-51
6-6-5-8 ブロック床版工	6-54
6-6-5-9 場所打水路工	6-54
第6節 吐出水槽工	6-55
6-6-6-1 一般事項	6-55
6-6-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-55
6-6-6-3 既製杭工	6-56
(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-54
6-6-6-4 場所打杭工	6-56
(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工)	3-59

6-6-6-5	矢板工	6-56
	(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工)	3-18
6-6-6-6	本体工	6-56
	(参照：第6編 6-6-4-6 本体工)	6-51
第7章	床止め・床固め	6-57
第1節	適 用	6-57
第2節	適用すべき諸基準	6-57
第3節	軽量盛土工	6-57
6-7-3-1	一般事項	6-57
6-7-3-2	軽量盛土工	6-57
	(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-135
第4節	床止め工	6-57
6-7-4-1	一般事項	6-57
6-7-4-2	材 料	6-58
	(参照：第6編 6-1-7-2 材料)	6-4
6-7-4-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-58
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-16
6-7-4-4	既製杭工	6-58
	(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-54
6-7-4-5	矢板工	6-58
	(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工)	3-18
6-7-4-6	本体工	6-58
6-7-4-7	取付擁壁工	6-59
	(参照：第6編 6-5-6-15 取付擁壁工)	6-40
6-7-4-8	水叩工	6-59
第5節	床固め工	6-60
6-7-5-1	一般事項	6-60
6-7-5-2	材 料	6-60
	(参照：第6編 6-1-7-2 材料)	6-4
6-7-5-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-60
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-16
6-7-5-4	本堤工	6-60
6-7-5-5	垂直壁工	6-61
6-7-5-6	側壁工	6-61
6-7-5-7	水叩工	6-62
	(参照：第6編 6-7-4-8 水叩工)	6-59
第6節	山留擁壁工	6-62
6-7-6-1	一般事項	6-62
6-7-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-62
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-16

6-7-6-3	コンクリート擁壁工	6-62
6-7-6-4	ブロック積擁壁工	6-62
	(参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工)	3-70
6-7-6-5	石積擁壁工	6-62
	(参照：第3編 3-2-5-5 石積（張）工)	3-71
6-7-6-6	山留擁壁基礎工	6-62
	(参照：第3編 3-2-4-3 基礎工（護岸）)	3-54
第8章	河川維持	6-63
第1節	適 用	6-63
第2節	適用すべき諸基準	6-63
第3節	巡視・巡回工	6-63
6-8-3-1	一般事項	6-63
6-8-3-2	河川巡視工	6-63
第4節	除草工	6-64
6-8-4-1	一般事項	6-64
6-8-4-2	堤防除草工	6-64
第5節	堤防養生工	6-64
6-8-5-1	一般事項	6-64
6-8-5-2	芝養生工	6-64
6-8-5-3	伐木除根工	6-65
第6節	構造物補修工	6-65
6-8-6-1	一般事項	6-65
6-8-6-2	材 料	6-65
6-8-6-3	クラック補修工	6-65
6-8-6-4	ボーリンググラウト工	6-65
6-8-6-5	欠損部補修工	6-66
第7節	路面補修工	6-67
6-8-7-1	一般事項	6-67
6-8-7-2	材 料	6-67
6-8-7-3	不陸整正工	6-67
6-8-7-4	コンクリート舗装補修工	6-67
	(参照：第3編 3-2-6-19 コンクリート舗装補修工)	3-113
6-8-7-5	アスファルト舗装補修工	6-67
	(参照：第3編 3-2-6-18 アスファルト舗装補修工)	3-111
第8節	付属物復旧工	6-67
6-8-8-1	一般事項	6-67
6-8-8-2	付属物復旧工	6-67
第9節	付属物設置工	6-68
6-8-9-1	一般事項	6-68
6-8-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-68

(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-16
6-8-9-3 防護柵工	6-68
(参照：第3編 3-2-3-8 路側防護柵工)	3-22
6-8-9-4 境界杭工	6-68
(参照：第6編 6-3-8-4 境界工)	6-22
6-8-9-5 付属物設置工	6-68
(参照：第3編 3-2-3-10 道路付属物工)	3-23
第10節 光ケーブル配管工	6-68
6-8-10-1 一般事項	6-68
6-8-10-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-68
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-16
6-8-10-3 配管工	6-68
(参照：第6編 6-1-13-3 配管工)	6-11
6-8-10-4 ハンドホール工	6-69
(参照：第3編 3-2-3-21 ハンドホール工)	3-33
第11節 清掃工	6-69
6-8-11-1 一般事項	6-69
6-8-11-2 材 料	6-69
(参照：第3編 3-2-17-2 材料)	3-170
6-8-11-3 塵芥処理工	6-69
(参照：第3編 3-2-17-3 樹木・芝生管理工)	3-171
6-8-11-4 水面清掃工	6-69
第12節 植栽維持工	6-69
6-8-12-1 一般事項	6-69
6-8-12-2 材 料	6-69
6-8-12-3 樹木・芝生管理工	6-69
第13節 応急処理工	6-69
6-8-13-1 一般事項	6-69
6-8-13-2 応急処理作業工	6-69
第14節 撤去物処理工	6-69
6-8-14-1 一般事項	6-69
6-8-14-2 運搬処理工	6-69
第9章 河川修繕	6-71
第1節 適 用	6-71
第2節 適用すべき諸基準	6-71
第3節 軽量盛土工	6-71
6-9-3-1 一般事項	6-71
6-9-3-2 軽量盛土工	6-71
(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-135
第4節 腹付工	6-71

6-9-4-1	一般事項	6-71
6-9-4-2	覆土工	6-72
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-16
6-9-4-3	植生工	6-72
	(参照：第3編 3-2-14-2 植生工)	3-159
第5節	側帯工	6-72
6-9-5-1	一般事項	6-72
6-9-5-2	縁切工	6-72
6-9-5-3	植生工	6-72
	(参照：第3編 3-2-14-2 植生工)	3-159
第6節	堤脚保護工	6-72
6-9-6-1	一般事項	6-72
6-9-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-72
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-16
6-9-6-3	石積工	6-72
6-9-6-4	コンクリートブロック工	6-72
	(参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工)	3-70
第7節	管理用通路工	6-72
6-9-7-1	一般事項	6-72
6-9-7-2	防護柵工	6-73
6-9-7-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-73
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-16
6-9-7-4	路面切削工	6-73
	(参照：第3編 3-2-6-15 路面切削工)	3-110
6-9-7-5	舗装打換え工	6-73
	(参照：第3編 3-2-6-16 舗装打換え工)	3-111
6-9-7-6	オーバーレイ工	6-73
	(参照：第3編 3-2-6-17 オーバーレイ工)	3-111
6-9-7-7	排水構造物工	6-73
6-9-7-8	道路付属物工	6-73
第8節	現場塗装工	6-74
6-9-8-1	一般事項	6-74
6-9-8-2	材 料	6-74
	(参照：第3編 3-2-12-2 材料)	3-136
6-9-8-3	付属物塗装工	6-74
	(参照：第3編 3-2-3-31 現場塗装工)	3-43
6-9-8-4	コンクリート面塗装工	6-75
	(参照：第3編 3-2-3-11 コンクリート面塗装工)	3-24

第7編 河川海岸編7-1

第1章 堤防・護岸	7-1
第1節 適 用.....	7-1
第2節 適用すべき諸基準	7-1
第3節 軽量盛土工	7-1
7-1-3-1 一般事項	7-1
7-1-3-2 軽量盛土工	7-2
(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-135
第4節 地盤改良工	7-2
7-1-4-1 一般事項	7-2
7-1-4-2 表層安定処理工	7-2
(参照：第3編 3-2-7-4 表層安定処理工)	3-115
7-1-4-3 パイルネット工	7-2
(参照：第3編 3-2-7-5 パイルネット工)	3-116
7-1-4-4 バーチカルドレーン工	7-2
(参照：第3編 3-2-7-7 バーチカルドレーン工)	3-117
7-1-4-5 締固め改良工	7-2
(参照：第3編 3-2-7-8 締固め改良工)	3-117
7-1-4-6 固結工	7-2
(参照：第3編 3-2-7-9 固結工)	3-118
第5節 護岸基礎工	7-2
7-1-5-1 一般事項	7-2
7-1-5-2 材 料	7-3
7-1-5-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	7-3
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-16
7-1-5-4 捨石工	7-3
(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工)	3-33
7-1-5-5 場所打コンクリート工	7-3
7-1-5-6 海岸コンクリートブロック工	7-4
7-1-5-7 笠コンクリート工	7-5
(参照：第3編 3-2-3-20 笠コンクリート工)	3-33
7-1-5-8 基礎工	7-5
7-1-5-9 矢板工	7-5
(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工)	3-18
第6節 護岸工	7-5
7-1-6-1 一般事項	7-5
7-1-6-2 材 料	7-6
7-1-6-3 石積（張）工	7-6
(参照：第3編 3-2-5-5 石積（張）工)	3-71
7-1-6-4 海岸コンクリートブロック工	7-6
(参照：第7編 7-1-5-6 海岸コンクリートブロック工)	7-4

7-1-6-5	コンクリート被覆工	7-6
第7節	擁壁工	7-7
7-1-7-1	一般事項	7-7
7-1-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	7-7
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-16
7-1-7-3	場所打擁壁工	7-7
第8節	天端被覆工	7-8
7-1-8-1	一般事項	7-8
7-1-8-2	コンクリート被覆工	7-8
第9節	波返工	7-8
7-1-9-1	一般事項	7-8
7-1-9-2	材 料	7-8
7-1-9-3	波返工	7-8
第10節	裏法被覆工	7-9
7-1-10-1	一般事項	7-9
7-1-10-2	石積（張）工	7-9
	（参照：第3編 3-2-5-5 石積（張）工）	3-71
7-1-10-3	コンクリートブロック工	7-9
	（参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工）	3-70
7-1-10-4	コンクリート被覆工	7-9
7-1-10-5	法枠工	7-9
	（参照：第3編 3-2-14-4 法枠工）	3-163
第11節	カルバート工	7-9
7-1-11-1	一般事項	7-9
7-1-11-2	材 料	7-10
7-1-11-3	プレキャストカルバート工	7-10
	（参照：第3編 3-2-3-28 プレキャストカルバート工）	3-41
第12節	排水構造物工	7-10
7-1-12-1	一般事項	7-10
7-1-12-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	7-10
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-16
7-1-12-3	側溝工	7-10
7-1-12-4	集水桝工	7-10
	（参照：第3編 3-2-3-30 集水桝工）	3-42
7-1-12-5	管渠工	7-10
7-1-12-6	場所打水路工	7-11
第13節	付属物設置工	7-12
7-1-13-1	一般事項	7-12
7-1-13-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	7-12
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-16

7-1-13-3	防止柵工	7-12
	(参照：第3編 3-2-3-7 防止柵工)	3-21
7-1-13-4	境界工	7-12
7-1-13-5	銘板工	7-13
	(参照：第6編 6-3-8-5 銘板工)	6-23
7-1-13-6	階段工	7-13
	(参照：第3編 3-2-3-22 階段工)	3-34
第14節	付帯道路工	7-13
7-1-14-1	一般事項	7-13
7-1-14-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	7-13
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-16
7-1-14-3	路側防護柵工	7-13
	(参照：第3編 3-2-3-8 路側防護柵工)	3-22
7-1-14-4	舗装準備工	7-13
	(参照：第3編 3-2-6-5 舗装準備工)	3-83
7-1-14-5	アスファルト舗装工	7-13
	(参照：第3編 3-2-6-7 アスファルト舗装工)	3-83
7-1-14-6	コンクリート舗装工	7-13
	(参照：第3編 3-2-6-12 コンクリート舗装工)	3-99
7-1-14-7	薄層カラー舗装工	7-13
	(参照：第3編 3-2-6-13 薄層カラー舗装工)	3-110
7-1-14-8	側溝工	7-13
	(参照：第7編 7-1-12-3 側溝工)	7-10
7-1-14-9	集水桝工	7-13
	(参照：第3編 3-2-3-30 集水桝工)	3-42
7-1-14-10	縁石工	7-13
	(参照：第3編 3-2-3-5 縁石工)	3-18
7-1-14-11	区画線工	7-13
	(参照：第3編 3-2-3-9 区画線工)	3-22
第15節	付帯道路施設工	7-13
7-1-15-1	一般事項	7-13
7-1-15-2	境界工	7-14
	(参照：第7編 7-1-13-4 境界工)	7-12
7-1-15-3	道路附属物工	7-14
	(参照：第3編 3-2-3-10 道路附属物工)	3-23
7-1-15-4	小型標識工	7-14
	(参照：第3編 3-2-3-6 小型標識工)	3-19
第2章	突堤・人工岬	7-15
第1節	適 用	7-15
第2節	適用すべき諸基準	7-15

第3節 軽量盛土工	7-15
7-2-3-1 一般事項	7-15
7-2-3-2 軽量盛土工	7-15
(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-135
第4節 突堤基礎工	7-16
7-2-4-1 一般事項	7-16
7-2-4-2 材 料	7-16
7-2-4-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	7-16
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-16
7-2-4-4 捨石工	7-16
(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工)	3-33
7-2-4-5 吸出し防止工	7-16
第5節 突堤本体工	7-17
7-2-5-1 一般事項	7-17
7-2-5-2 捨石工	7-18
(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工)	3-33
7-2-5-3 被覆石工	7-18
7-2-5-4 被覆ブロック工	7-18
7-2-5-5 海岸コンクリートブロック工	7-18
(参照：第7編 7-1-5-6 海岸コンクリートブロック工)	7-4
7-2-5-6 既製杭工	7-18
(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-54
7-2-5-7 詰杭工	7-18
7-2-5-8 矢板工	7-18
(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工)	3-18
7-2-5-9 石枠工	7-18
7-2-5-10 場所打コンクリート工	7-19
7-2-5-11 ケーソン工	7-19
7-2-5-12 セルラー工	7-21
第6節 根固め工	7-22
7-2-6-1 一般事項	7-22
7-2-6-2 捨石工	7-22
(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工)	3-33
7-2-6-3 根固めブロック工	7-22
(参照：第7編 7-1-5-6 海岸コンクリートブロック工)	7-4
第7節 消波工	7-22
7-2-7-1 一般事項	7-22
7-2-7-2 捨石工	7-22
(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工)	3-33
7-2-7-3 消波ブロック工	7-22

(参照：第7編 7-1-5-6 海岸コンクリートブロック工)	7-4
第3章 海域堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤）	7-23
第1節 適 用	7-23
第2節 適用すべき諸基準	7-23
第3節 海域堤基礎工	7-23
7-3-3-1 一般事項	7-23
7-3-3-2 材 料	7-24
7-3-3-3 捨石工	7-24
(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工)	3-33
7-3-3-4 吸出し防止工	7-24
第4節 海域堤本体工	7-24
7-3-4-1 一般事項	7-24
7-3-4-2 捨石工	7-24
(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工)	3-33
7-3-4-3 海岸コンクリートブロック工	7-24
(参照：第7編 7-1-5-6 海岸コンクリートブロック工)	7-4
7-3-4-4 ケーソン工	7-24
(参照：第7編 7-2-5-11 ケーソン工)	7-19
7-3-4-5 セルラー工	7-25
(参照：第7編 7-2-5-12 セルラー工)	7-21
7-3-4-6 場所打コンクリート工	7-25
(参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート)	1-50
第4章 浚渫（海岸）	7-26
第1節 適 用	7-26
第2節 適用すべき諸基準	7-26
第3節 浚渫工（ポンプ浚渫船）	7-26
7-4-3-1 一般事項	7-26
7-4-3-2 浚渫船運転工	7-27
(参照：第3編 3-2-16-3 浚渫船運転工)	3-169
7-4-3-3 作業船及び機械運転工	7-27
(参照：第6編 6-2-3-3 作業船及び機械運転工)	6-13
7-4-3-4 配土工	7-27
第4節 浚渫工（グラブ船）	7-27
7-4-4-1 一般事項	7-27
7-4-4-2 浚渫船運転工	7-28
(参照：第3編 3-2-16-3 浚渫船運転工)	3-169
7-4-4-3 作業船運転工	7-28
(参照：第6編 6-2-4-3 作業船運転工)	6-14
7-4-4-4 配土工	7-28
(参照：第3編 3-2-16-2 配土工)	3-169

第5節 浚渫土処理工	7-28
7-4-5-1 一般事項	7-28
7-4-5-2 浚渫土処理工	7-28
(参照：第6編 6-2-6-2 浚渫土処理工)	6-15
第5章 養 浜	7-29
第1節 適 用	7-29
第2節 適用すべき諸基準	7-29
第3節 軽量盛土工	7-29
7-5-3-1 一般事項	7-29
7-5-3-2 軽量盛土工	7-29
(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-135
第4節 砂止工	7-30
7-5-4-1 一般事項	7-30
7-5-4-2 根固めブロック工	7-30
(参照：第7編 7-1-5-6 海岸コンクリートブロック工)	7-4
第8編 砂 防 編	8-1
第1章 砂防堰堤	8-1
第1節 適 用	8-1
第2節 適用すべき諸基準	8-1
第3節 工場製作工	8-1
8-1-3-1 一般事項	8-1
8-1-3-2 材 料	8-2
(参照：第3編 3-2-12-2 材料)	3-136
8-1-3-3 鋼製堰堤製作工	8-2
(参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工)	3-140
8-1-3-4 鋼製堰堤仮設材製作工	8-2
8-1-3-5 工場塗装工	8-2
(参照：第3編 3-2-12-11 工場塗装工)	3-153
第4節 工場製品輸送工	8-2
8-1-4-1 一般事項	8-2
8-1-4-2 輸送工	8-2
(参照：第3編 3-2-8-2 輸送工)	3-119
第5節 軽量盛土工	8-2
8-1-5-1 一般事項	8-2
8-1-5-2 軽量盛土工	8-2
(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-135
第6節 法面工	8-2
8-1-6-1 一般事項	8-2
8-1-6-2 植生工	8-2

(参照：第3編 3-2-14-2 植生工)	3-159
8-1-6-3 法面吹付工	8-3
(参照：第3編 3-2-14-3 吹付工)	3-162
8-1-6-4 法枠工	8-3
(参照：第3編 3-2-14-4 法枠工)	3-163
8-1-6-5 法面施肥工	8-3
(参照：第3編 3-2-14-5 法面施肥工)	3-164
8-1-6-6 アンカー工	8-3
(参照：第3編 3-2-14-6 アンカー工)	3-165
8-1-6-7 かご工	8-3
(参照：第3編 3-2-14-7 かご工)	3-166
第7節 仮締切工.....	8-3
8-1-7-1 一般事項	8-3
8-1-7-2 土砂・土のう締切工	8-3
(参照：第3編 3-2-10-6 砂防仮締切工)	3-128
8-1-7-3 コンクリート締切工	8-3
(参照：第3編 3-2-10-6 砂防仮締切工)	3-128
第8節 コンクリート堰堤工.....	8-3
8-1-8-1 一般事項	8-3
8-1-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	8-4
8-1-8-3 埋戻し工	8-4
8-1-8-4 コンクリート堰堤本体工	8-4
8-1-8-5 コンクリート副堰堤工	8-5
(参照：第8編 8-1-8-4 コンクリート堰堤本体工)	8-4
8-1-8-6 コンクリート側壁工	8-6
8-1-8-7 間詰工	8-6
8-1-8-8 水叩工	8-6
第9節 鋼製堰堤工.....	8-6
8-1-9-1 一般事項	8-6
8-1-9-2 材 料	8-6
(参照：第3編 3-2-12-2 材料)	3-136
8-1-9-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	8-7
(参照：第8編 8-1-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）)	8-4
8-1-9-4 埋戻し工	8-7
(参照：第8編 8-1-8-3 埋戻し工)	8-4
8-1-9-5 鋼製堰堤本体工	8-7
8-1-9-6 鋼製側壁工	8-7
(参照：第8編 8-1-9-5 鋼製堰堤本体工)	8-7
8-1-9-7 コンクリート側壁工	8-7
(参照：第8編 8-1-8-6 コンクリート側壁工)	8-6

8-1-9-8	間詰工	8-7
	(参照：第8編 8-1-8-7 間詰工)	8-6
8-1-9-9	水叩工	8-7
	(参照：第8編 8-1-8-8 水叩工)	8-6
8-1-9-10	現場塗装工	8-7
	(参照：第3編 3-2-3-31 現場塗装工)	3-43
第10節	護床工・根固め工	8-7
8-1-10-1	一般事項	8-7
8-1-10-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-7
	(参照：第8編 8-1-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）)	8-4
8-1-10-3	埋戻し工	8-8
	(参照：第8編 8-1-8-3 埋戻し工)	8-4
8-1-10-4	根固めブロック工	8-8
	(参照：第3編 3-2-3-17 根固めブロック工)	3-31
8-1-10-5	間詰工	8-8
	(参照：第8編 8-1-8-7 間詰工)	8-6
8-1-10-6	沈床工	8-8
	(参照：第3編 3-2-3-18 沈床工)	3-32
8-1-10-7	かご工	8-8
	(参照：第3編 3-2-14-7 かご工)	3-166
8-1-10-8	元付工	8-8
	(参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート)	1-50
第11節	砂防堰堤付属物設置工	8-8
8-1-11-1	一般事項	8-8
8-1-11-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-8
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-16
8-1-11-3	防止柵工	8-8
	(参照：第3編 3-2-3-7 防止柵工)	3-21
8-1-11-4	境界工	8-8
8-1-11-5	銘板工	8-9
	(参照：第6編 6-3-8-5 銘板工)	6-23
8-1-11-6	点検施設工	8-9
第12節	付帯道路工	8-9
8-1-12-1	一般事項	8-9
8-1-12-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-9
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-16
8-1-12-3	路側防護柵工	8-9
	(参照：第3編 3-2-3-8 路側防護柵工)	3-22
8-1-12-4	舗装準備工	8-9
	(参照：第3編 3-2-6-5 舗装準備工)	3-83

8-1-12-5	アスファルト舗装工	8-9
	(参照：第3編 3-2-6-7 アスファルト舗装工)	3-83
8-1-12-6	コンクリート舗装工	8-9
	(参照：第3編 3-2-6-12 コンクリート舗装工)	3-99
8-1-12-7	薄層カラー舗装工	8-9
	(参照：第3編 3-2-6-13 薄層カラー舗装工)	3-110
8-1-12-8	側溝工	8-9
	(参照：第3編 3-2-3-29 側溝工)	3-41
8-1-12-9	集水桝工	8-9
	(参照：第3編 3-2-3-30 集水桝工)	3-42
8-1-12-10	縁石工	8-9
	(参照：第3編 3-2-3-5 縁石工)	3-18
8-1-12-11	区画線工	8-9
	(参照：第3編 3-2-3-9 区画線工)	3-22
第13節	付帯道路施設工	8-10
8-1-13-1	一般事項	8-10
8-1-13-2	境界工	8-10
	(参照：第8編 8-1-11-4 境界工)	8-8
8-1-13-3	道路附属物工	8-10
	(参照：第3編 3-2-3-10 道路附属物工)	3-23
8-1-13-4	小型標識工	8-10
	(参照：第3編 3-2-3-6 小型標識工)	3-19
第2章	流路	8-11
第1節	適 用	8-11
第2節	適用すべき諸基準	8-11
第3節	軽量盛土工	8-11
8-2-3-1	一般事項	8-11
8-2-3-2	軽量盛土工	8-11
	(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-135
第4節	流路護岸工	8-11
8-2-4-1	一般事項	8-11
8-2-4-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-11
	(参照：第8編 8-1-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）)	8-4
8-2-4-3	埋戻し工	8-12
	(参照：第8編 8-1-8-3 埋戻し工)	8-4
8-2-4-4	基礎工（護岸）	8-12
	(参照：第3編 3-2-4-3 基礎工（護岸）)	3-54
8-2-4-5	コンクリート擁壁工	8-12
	(参照：第8編 8-1-8-4 コンクリート堰堤本体工)	8-4
8-2-4-6	ブロック積擁壁工	8-12

(参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工)	3-70
8-2-4-7 石積擁壁工	8-12
(参照：第3編 3-2-5-5 石積（張）工)	3-71
8-2-4-8 護岸付属物工	8-12
8-2-4-9 植生工	8-12
(参照：第3編 3-2-14-2 植生工)	3-159
第5節 床固め工	8-12
8-2-5-1 一般事項	8-12
8-2-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	8-12
(参照：第8編 8-1-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）)	8-4
8-2-5-3 埋戻し工	8-12
(参照：第8編 8-1-8-3 埋戻し工)	8-4
8-2-5-4 床固め本体工	8-12
(参照：第8編 8-1-8-4 コンクリート堰堤本体工)	8-4
8-2-5-5 垂直壁工	8-12
(参照：第8編 8-1-8-4 コンクリート堰堤本体工)	8-4
8-2-5-6 側壁工	8-12
(参照：第8編 8-1-8-6 コンクリート側壁工)	8-6
8-2-5-7 水叩工	8-12
(参照：第8編 8-1-8-8 水叩工)	8-6
8-2-5-8 魚道工	8-13
(参照：第8編 8-1-8-4 コンクリート堰堤本体工)	8-4
第6節 根固め・水制工	8-13
8-2-6-1 一般事項	8-13
8-2-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	8-13
(参照：第8編 8-1-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）)	8-4
8-2-6-3 埋戻し工	8-13
(参照：第8編 8-1-8-3 埋戻し工)	8-4
8-2-6-4 根固めブロック工	8-13
(参照：第3編 3-2-3-17 根固めブロック工)	3-31
8-2-6-5 間詰工	8-13
(参照：第8編 8-1-8-7 間詰工)	8-6
8-2-6-6 捨石工	8-13
(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工)	3-33
8-2-6-7 かご工	8-13
(参照：第3編 3-2-14-7 かご工)	3-166
8-2-6-8 元付工	8-13
(参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート)	1-50
第7節 流路付属物設置工	8-13
8-2-7-1 一般事項	8-13

8-2-7-2	階段工	8-13
	(参照：第3編 3-2-3-22 階段工)	3-34
8-2-7-3	防止柵工	8-13
	(参照：第3編 3-2-3-7 防止柵工)	3-21
8-2-7-4	境界工	8-13
	(参照：第8編 8-1-11-4 境界工)	8-8
第3章 斜面对策		8-14
第1節 適用		8-14
第2節 適用すべき諸基準		8-14
第3節 軽量盛土工		8-14
8-3-3-1	一般事項	8-14
8-3-3-2	軽量盛土工	8-14
	(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-135
第4節 法面工		8-15
8-3-4-1	一般事項	8-15
8-3-4-2	植生工	8-15
	(参照：第3編 3-2-14-2 植生工)	3-159
8-3-4-3	吹付工	8-15
	(参照：第3編 3-2-14-3 吹付工)	3-162
8-3-4-4	法枠工	8-15
	(参照：第3編 3-2-14-4 法枠工)	3-163
8-3-4-5	かご工	8-15
	(参照：第3編 3-2-14-7 かご工)	3-166
8-3-4-6	アンカー工（プレキャストコンクリート板）	8-15
8-3-4-7	抑止アンカー工	8-16
第5節 擁壁工		8-17
8-3-5-1	一般事項	8-17
8-3-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-17
8-3-5-3	既製杭工	8-17
	(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-54
8-3-5-4	場所打擁壁工	8-17
	(参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート)	1-50
8-3-5-5	プレキャスト擁壁工	8-17
	(参照：第3編 3-2-15-2 プレキャスト擁壁工)	3-166
8-3-5-6	補強土壁工	8-17
	(参照：第3編 3-2-15-3 補強土壁工)	3-167
8-3-5-7	井桁ブロック工	8-17
	(参照：第3編 3-2-15-4 井桁ブロック工)	3-168
8-3-5-8	落石防護工	8-17
第6節 山腹水路工		8-17

8-3-6-1	一般事項	8-17
8-3-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-18
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-16
8-3-6-3	山腹集水路・排水路工	8-18
8-3-6-4	山腹明暗渠工	8-18
8-3-6-5	山腹暗渠工	8-18
8-3-6-6	現場打水路工	8-18
8-3-6-7	集水桝工	8-19
	（参照：第3編 3-2-3-30 集水桝工）	3-42
第7節	地下水排除工	8-19
8-3-7-1	一般事項	8-19
8-3-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-19
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-16
8-3-7-3	井戸中詰工	8-19
	（参照：第1編 第2章 第3節 河川土工・海岸土工・砂防土工）	1-33
8-3-7-4	集排水ボーリング工	8-20
8-3-7-5	集水井工	8-20
第8節	地下水遮断工	8-20
8-3-8-1	一般事項	8-20
8-3-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-20
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-16
8-3-8-3	場所打擁壁工	8-20
	（参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート）	1-50
8-3-8-4	固結工	8-20
	（参照：第3編 3-2-7-9 固結工）	3-118
8-3-8-5	矢板工	8-20
	（参照：第3編 3-2-3-4 矢板工）	3-18
第9節	抑止杭工	8-20
8-3-9-1	一般事項	8-20
8-3-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-21
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-16
8-3-9-3	既製杭工	8-21
8-3-9-4	場所打杭工	8-21
	（参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工）	3-59
8-3-9-5	シャフト工（深礎工）	8-21
	（参照：第3編 3-2-4-6 深礎工）	3-61
8-3-9-6	合成杭工	8-21
	（参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工）	3-54
第10節	斜面对策付属物設置工	8-21
8-3-10-1	一般事項	8-21

8-3-10-2 点検施設工	8-22
(参照：第8編 8-1-11-6 点検施設工)	8-9
第9編 ダム編	9-1
第1章 コンクリートダム	9-1
第1節 適 用	9-1
第2節 適用すべき諸基準	9-1
第3節 掘削工	9-1
9-1-3-1 一般事項	9-1
9-1-3-2 掘削分類	9-1
9-1-3-3 過掘の処理	9-1
9-1-3-4 発破制限	9-1
9-1-3-5 岩盤面処理	9-2
9-1-3-6 不良岩等の処理	9-2
9-1-3-7 建設発生土の処理	9-2
9-1-3-8 基礎岩盤の確認	9-3
9-1-3-9 岩盤確認後の再処理	9-3
第4節 ダムコンクリート工	9-3
9-1-4-1 一般事項	9-3
9-1-4-2 原石骨材	9-3
9-1-4-3 天然骨材	9-4
9-1-4-4 配合	9-4
9-1-4-5 材料の計量	9-4
9-1-4-6 練りませ	9-4
9-1-4-7 コンクリートの運搬	9-5
9-1-4-8 打込み開始	9-6
9-1-4-9 コンクリートの打込み	9-6
9-1-4-10 締固め	9-8
9-1-4-11 継目	9-8
9-1-4-12 養生	9-9
第5節 型枠工	9-9
9-1-5-1 一般事項	9-9
9-1-5-2 せき板	9-10
9-1-5-3 型枠の組立て取りはずし移動	9-10
9-1-5-4 型枠の取りはずし後の処理	9-10
第6節 表面仕上げ工	9-10
9-1-6-1 一般事項	9-10
9-1-6-2 表面仕上げ	9-10
第7節 埋設物設置工	9-11
9-1-7-1 一般事項	9-11

9-1-7-2	冷却管設置	9-11
9-1-7-3	継目グラウチング設備設置	9-11
9-1-7-4	止水板	9-12
9-1-7-5	観測計器埋設	9-12
第8節	パイプクーリング工	9-12
9-1-8-1	一般事項	9-12
9-1-8-2	クーリングの種類	9-12
9-1-8-3	冷却用設備	9-12
9-1-8-4	冷却工	9-13
第9節	プレクーリング工	9-13
9-1-9-1	一般事項	9-13
9-1-9-2	プレクーリング	9-13
第10節	継目グラウチング工	9-14
9-1-10-1	一般事項	9-14
9-1-10-2	施工方法	9-14
9-1-10-3	施工設備等	9-14
9-1-10-4	施工	9-14
第11節	閉塞コンクリート工	9-16
9-1-11-1	一般事項	9-16
9-1-11-2	コンクリートの施工	9-16
第12節	排水及び雨水等の処理	9-16
9-1-12-1	一般事項	9-16
9-1-12-2	工事用水の排水	9-16
9-1-12-3	雨水等の処理	9-16
第2章	フィルダム	9-17
第1節	適 用	9-17
第2節	適用すべき諸基準	9-17
第3節	掘削工	9-17
9-2-3-1	一般事項	9-17
9-2-3-2	掘削分類	9-17
9-2-3-3	過掘の処理	9-17
9-2-3-4	発破制限	9-17
	(参照：第9編 9-1-3-4 発破制限)	9-1
9-2-3-5	基礎地盤面及び基礎岩盤面処理	9-18
9-2-3-6	不良岩等の処理	9-18
	(参照：第9編 9-1-3-6 不良岩等の処理)	9-2
9-2-3-7	建設発生土の処理	9-18
	(参照：第9編 9-1-3-7 建設発生土の処理)	9-2
9-2-3-8	基礎地盤及び基礎岩盤確認	9-18
9-2-3-9	基礎地盤及び基礎岩盤確認後の再処理	9-18

第4節 盛立工	9-19
9-2-4-1 一般事項	9-19
9-2-4-2 材料採取	9-19
9-2-4-3 着岩材の盛立	9-20
9-2-4-4 中間材の盛立	9-20
9-2-4-5 コアの盛立	9-20
9-2-4-6 フィルターの盛立	9-21
9-2-4-7 ロックの盛立	9-21
9-2-4-8 堤体法面保護工	9-22
第3章 基礎グラウチング	9-23
第1節 適 用	9-23
第2節 適用すべき諸基準	9-23
第3節 ボーリング工	9-23
9-3-3-1 一般事項	9-23
9-3-3-2 せん孔機械	9-23
9-3-3-3 せん孔	9-23
9-3-3-4 コア採取及び保管	9-24
9-3-3-5 水押しテスト	9-24
第4節 グ라우チング工	9-24
9-3-4-1 一般事項	9-24
9-3-4-2 注入機械	9-24
9-3-4-3 グ라우チング用配管	9-24
9-3-4-4 セメントミルクの製造及び輸送	9-24
9-3-4-5 注入管理	9-25
9-3-4-6 配合及びその切替え	9-25
9-3-4-7 注入	9-25
9-3-4-8 注入効果の判定	9-26
第10編 道 路 編	10-1
第1章 道路改良	10-1
第1節 適 用	10-1
第2節 適用すべき諸基準	10-1
第3節 工場製作工	10-2
10-1-3-1 一般事項	10-2
10-1-3-2 遮音壁支柱製作工	10-2
第4節 地盤改良工	10-2
10-1-4-1 一般事項	10-2
10-1-4-2 路床安定処理工	10-2
(参照：第3編 3-2-7-2 路床安定処理工)	3-114
10-1-4-3 置換工	10-2

	(参照：第3編 3-2-7-3 置換工)	3-115
10-1-4-4	サンドマット工	10-2
	(参照：第3編 3-2-7-6 サンドマット工)	3-117
10-1-4-5	バーチカルドレーン工	10-2
	(参照：第3編 3-2-7-7 バーチカルドレーン工)	3-117
10-1-4-6	締固め改良工	10-2
	(参照：第3編 3-2-7-8 締固め改良工)	3-117
10-1-4-7	固結工	10-3
	(参照：第3編 3-2-7-9 固結工)	3-118
第5節 法面工		10-3
10-1-5-1	一般事項	10-3
10-1-5-2	植生工	10-3
	(参照：第3編 3-2-14-2 植生工)	3-159
10-1-5-3	法面吹付工	10-3
	(参照：第3編 3-2-14-3 吹付工)	3-162
10-1-5-4	法枠工	10-3
	(参照：第3編 3-2-14-4 法枠工)	3-163
10-1-5-5	法面施肥工	10-3
	(参照：第3編 3-2-14-5 法面施肥工)	3-164
10-1-5-6	アンカー工	10-3
	(参照：第3編 3-2-14-6 アンカー工)	3-165
10-1-5-7	かご工	10-3
	(参照：第3編 3-2-14-7 かご工)	3-166
第6節 軽量盛土工		10-3
10-1-6-1	一般事項	10-3
10-1-6-2	軽量盛土工	10-3
	(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-135
第7節 擁壁工		10-3
10-1-7-1	一般事項	10-3
10-1-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-4
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-16
10-1-7-3	既製杭工	10-4
	(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-54
10-1-7-4	場所打杭工	10-4
	(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工)	3-59
10-1-7-5	場所打擁壁工	10-4
	(参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート)	1-50
10-1-7-6	プレキャスト擁壁工	10-4
	(参照：第3編 3-2-15-2 プレキャスト擁壁工)	3-166
10-1-7-7	補強土壁工	10-4

(参照：第3編 3-2-15-3 補強土壁工)	3-167
10-1-7-8 井桁ブロック工	10-4
(参照：第3編 3-2-15-4 井桁ブロック工)	3-168
第8節 石・ブロック積（張）工	10-4
10-1-8-1 一般事項	10-4
10-1-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-4
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-16
10-1-8-3 コンクリートブロック工	10-4
(参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工)	3-70
10-1-8-4 石積（張）工	10-4
(参照：第3編 3-2-5-5 石積（張）工)	3-71
第9節 カルバート工	10-5
10-1-9-1 一般事項	10-5
10-1-9-2 材 料	10-5
10-1-9-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-5
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-16
10-1-9-4 既製杭工	10-5
(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-54
10-1-9-5 場所打杭工	10-5
(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工)	3-59
10-1-9-6 場所打函渠工	10-5
10-1-9-7 プレキャストカルバート工	10-6
(参照：第3編 3-2-3-28 プレキャストカルバート工)	3-41
10-1-9-8 防水工	10-6
第10節 排水構造物工（小型水路工）	10-6
10-1-10-1 一般事項	10-6
10-1-10-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-6
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-16
10-1-10-3 側溝工	10-7
10-1-10-4 管渠工	10-7
10-1-10-5 集水桝・マンホール工	10-8
10-1-10-6 地下排水工	10-8
10-1-10-7 場所打水路工	10-8
10-1-10-8 排水工（小段排水・縦排水）	10-8
第11節 落石雪害防止工	10-9
10-1-11-1 一般事項	10-9
10-1-11-2 材 料	10-9
10-1-11-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-9
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-16
10-1-11-4 落石防止網工	10-9

10-1-11-5	落石防護柵工	10-9
10-1-11-6	防雪柵工	10-10
10-1-11-7	雪崩予防柵工	10-10
第12節	遮音壁工	10-10
10-1-12-1	一般事項	10-10
10-1-12-2	材 料	10-10
10-1-12-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-11
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-16
10-1-12-4	遮音壁基礎工	10-11
10-1-12-5	遮音壁本体工	10-11
第2章	舗装	10-12
第1節	適 用	10-12
第2節	適用すべき諸基準	10-12
第3節	地盤改良工	10-13
10-2-3-1	一般事項	10-13
10-2-3-2	路床安定処理工	10-13
	（参照：第3編 3-2-7-2 路床安定処理工）	3-114
10-2-3-3	置換工	10-13
	（参照：第3編 3-2-7-3 置換工）	3-115
第4節	舗装工	10-13
10-2-4-1	一般事項	10-13
10-2-4-2	材 料	10-13
	（参照：第3編 3-2-6-2 材料）	3-73
10-2-4-3	舗装準備工	10-13
	（参照：第3編 3-2-6-5 舗装準備工）	3-83
10-2-4-4	橋面防水工	10-13
	（参照：第3編 3-2-6-6 橋面防水工）	3-83
10-2-4-5	アスファルト舗装工	10-13
	（参照：第3編 3-2-6-7 アスファルト舗装工）	3-83
10-2-4-6	半たわみ性舗装工	10-13
	（参照：第3編 3-2-6-8 半たわみ性舗装工）	3-89
10-2-4-7	排水性舗装工	10-13
	（参照：第3編 3-2-6-9 排水性舗装工）	3-90
10-2-4-8	透水性舗装工	10-14
	（参照：第3編 3-2-6-10 透水性舗装工）	3-93
10-2-4-9	グースアスファルト舗装工	10-14
	（参照：第3編 3-2-6-11 グースアスファルト舗装工）	3-94
10-2-4-10	コンクリート舗装工	10-14
10-2-4-11	薄層カラー舗装工	10-14
	（参照：第3編 3-2-6-13 薄層カラー舗装工）	3-110

10-2-4-12	ブロック舗装工	10-14
	(参照：第3編 3-2-6-14 ブロック舗装工)	3-110
第5節	排水構造物工（路面排水工）	10-15
10-2-5-1	一般事項	10-15
10-2-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-15
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-16
10-2-5-3	側溝工	10-15
10-2-5-4	管渠工	10-15
10-2-5-5	集水桝（街渠桝）・マンホール工	10-15
10-2-5-6	地下排水工	10-16
	(参照：第10編 10-1-10-6 地下排水工)	10-8
10-2-5-7	場所打水路工	10-16
	(参照：第10編 10-1-10-7 場所打水路工)	10-8
10-2-5-8	排水工（小段排水・縦排水）	10-16
	(参照：第10編 10-1-10-8 排水工（小段排水・縦排水）)	10-8
10-2-5-9	排水性舗装用路肩排水工	10-16
第6節	縁石工	10-16
10-2-6-1	一般事項	10-16
10-2-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-16
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-16
10-2-6-3	縁石工	10-17
	(参照：第3編 3-2-3-5 縁石工)	3-18
第7節	踏掛版工	10-17
10-2-7-1	一般事項	10-17
10-2-7-2	材 料	10-17
10-2-7-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-17
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-16
10-2-7-4	踏掛版工	10-17
第8節	防護柵工	10-18
10-2-8-1	一般事項	10-18
10-2-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-18
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-16
10-2-8-3	路側防護柵工	10-18
10-2-8-4	防止柵工	10-18
	(参照：第3編 3-2-3-7 防止柵工)	3-21
10-2-8-5	ボックスビーム工	10-18
10-2-8-6	車止めポスト工	10-19
10-2-8-7	防護柵基礎工	10-19
第9節	標識工	10-19
10-2-9-1	一般事項	10-19

10-2-9-2 材 料	10-19
10-2-9-3 小型標識工	10-20
(参照：第3編 3-2-3-6 小型標識工)	3-19
10-2-9-4 大型標識工	10-20
第10節 区画線工.....	10-20
10-2-10-1 一般事項	10-20
10-2-10-2 区画線工	10-20
第11節 道路植栽工	10-21
10-2-11-1 一般事項	10-21
10-2-11-2 材 料	10-21
10-2-11-3 道路植栽工	10-22
第12節 道路付属施設工	10-24
10-2-12-1 一般事項	10-24
10-2-12-2 材 料	10-25
10-2-12-3 境界工	10-25
10-2-12-4 道路付属物工	10-25
(参照：第3編 3-2-3-10 道路付属物工)	3-23
10-2-12-5 ケーブル配管工	10-25
(参照：第10編 10-2-5-3 側溝工)	10-15
(参照：第10編 10-2-5-5 集水桝（街渠桝）・マンホール工）	10-15
10-2-12-6 照明工	10-25
第13節 橋梁付属物工	10-26
10-2-13-1 一般事項	10-26
10-2-13-2 伸縮装置工	10-26
(参照：第3編 3-2-3-24 伸縮装置工)	3-38
第3章 橋梁下部.....	10-27
第1節 適 用.....	10-27
第2節 適用すべき諸基準	10-27
第3節 工場製作工	10-28
10-3-3-1 一般事項	10-28
10-3-3-2 刃口金物製作工	10-28
(参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工)	3-140
10-3-3-3 鋼製橋脚製作工	10-29
10-3-3-4 アンカーフレーム製作工	10-29
(参照：第3編 3-2-12-8 アンカーフレーム製作工)	3-152
10-3-3-5 工場塗装工	10-29
(参照：第3編 3-2-12-11 工場塗装工)	3-153
第4節 工場製品輸送工	10-29
10-3-4-1 一般事項	10-29
10-3-4-2 輸送工	10-29

(参照：第3編 3-2-8-2 輸送工)	3-119
第5節 軽量盛土工	10-29
10-3-5-1 一般事項	10-29
10-3-5-2 軽量盛土工	10-29
(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-135
第6節 橋台工	10-29
10-3-6-1 一般事項	10-29
10-3-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-29
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-16
10-3-6-3 既製杭工	10-29
(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-54
10-3-6-4 場所打杭工	10-29
(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工)	3-59
10-3-6-5 深礎工	10-30
(参照：第3編 3-2-4-6 深礎工)	3-61
10-3-6-6 オープンケーソン基礎工	10-30
(参照：第3編 3-2-4-7 オープンケーソン基礎工)	3-62
10-3-6-7 ニューマチックケーソン基礎工	10-30
(参照：第3編 3-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工)	3-64
10-3-6-8 橋台躯体工	10-30
10-3-6-9 地下水位低下工	10-31
(参照：第3編 3-2-10-8 地下水位低下工)	3-129
第7節 RC橋脚工	10-31
10-3-7-1 一般事項	10-31
10-3-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-31
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-16
10-3-7-3 既製杭工	10-31
(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-54
10-3-7-4 場所打杭工	10-31
(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工)	3-59
10-3-7-5 深礎工	10-31
(参照：第3編 3-2-4-6 深礎工)	3-61
10-3-7-6 オープンケーソン基礎工	10-31
(参照：第3編 3-2-4-7 オープンケーソン基礎工)	3-62
10-3-7-7 ニューマチックケーソン基礎工	10-31
(参照：第3編 3-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工)	3-64
10-3-7-8 鋼管矢板基礎工	10-31
(参照：第3編 3-2-4-9 鋼管矢板基礎工)	3-65
10-3-7-9 橋脚躯体工	10-31
(参照：第10編 10-3-6-8 橋台躯体工)	10-30

10-3-7-10	地下水位低下工	10-31
	(参照：第3編 3-2-10-8 地下水位低下工)	3-129
第8節	鋼製橋脚工	10-31
10-3-8-1	一般事項	10-31
10-3-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-32
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-16
10-3-8-3	既製杭工	10-32
	(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-54
10-3-8-4	場所打杭工	10-32
	(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工)	3-59
10-3-8-5	深礎工	10-32
	(参照：第3編 3-2-4-6 深礎工)	3-61
10-3-8-6	オープンケーソン基礎工	10-32
	(参照：第3編 3-2-4-7 オープンケーソン基礎工)	3-62
10-3-8-7	ニューマチックケーソン基礎工	10-32
	(参照：第3編 3-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工)	3-64
10-3-8-8	鋼管矢板基礎工	10-32
	(参照：第3編 3-2-4-9 鋼管矢板基礎工)	3-65
10-3-8-9	橋脚フーチング工	10-32
10-3-8-10	橋脚架設工	10-33
10-3-8-11	現場継手工	10-33
10-3-8-12	現場塗装工	10-34
	(参照：第3編 3-2-3-31 現場塗装工)	3-43
10-3-8-13	地下水位低下工	10-34
	(参照：第3編 3-2-10-8 地下水位低下工)	3-129
第9節	護岸基礎工	10-34
10-3-9-1	一般事項	10-34
10-3-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-34
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-16
10-3-9-3	基礎工	10-34
	(参照：第3編 3-2-4-3 基礎工（護岸）)	3-54
10-3-9-4	矢板工	10-34
	(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工)	3-18
10-3-9-5	土台基礎工	10-34
	(参照：第3編 3-2-4-2 土台基礎工)	3-53
第10節	矢板護岸工	10-34
10-3-10-1	一般事項	10-34
10-3-10-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-34
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-16
10-3-10-3	笠コンクリート工	10-35

(参照：第3編 3-2-3-20 笠コンクリート工)	3-33
10-3-10-4 矢板工	10-35
(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工)	3-18
第11節 法覆護岸工	10-35
10-3-11-1 一般事項	10-35
10-3-11-2 コンクリートブロック工	10-35
(参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工)	3-70
10-3-11-3 護岸附属物工	10-35
10-3-11-4 緑化ブロック工	10-35
(参照：第3編 3-2-5-4 緑化ブロック工)	3-71
10-3-11-5 環境護岸ブロック工	10-35
(参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工)	3-70
10-3-11-6 石積（張）工	10-35
(参照：第3編 3-2-5-5 石積（張）工)	3-71
10-3-11-7 法枠工	10-35
(参照：第3編 3-2-14-4 法枠工)	3-163
10-3-11-8 多自然型護岸工	10-35
(参照：第3編 3-2-3-26 多自然型護岸工)	3-39
10-3-11-9 吹付工	10-35
(参照：第3編 3-2-14-3 吹付工)	3-162
10-3-11-10 植生工	10-36
(参照：第3編 3-2-14-2 植生工)	3-159
10-3-11-11 覆土工	10-36
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-16
10-3-11-12 羽口工	10-36
(参照：第3編 3-2-3-27 羽口工)	3-40
第12節 擁壁護岸工	10-36
10-3-12-1 一般事項	10-36
10-3-12-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-36
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-16
10-3-12-3 場所打擁壁工	10-36
(参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート)	1-50
10-3-12-4 プレキャスト擁壁工	10-36
(参照：第3編 3-2-15-2 プレキャスト擁壁工)	3-166
第4章 鋼橋上部.....	10-37
第1節 適 用.....	10-37
第2節 適用すべき諸基準	10-37
第3節 工場製作工	10-37
10-4-3-1 一般事項	10-37
10-4-3-2 材 料	10-38

	(参照：第3編 3-2-12-2 材料)	3-136
10-4-3-3	桁製作工	10-38
	(参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工)	3-140
10-4-3-4	検査路製作工	10-38
	(参照：第3編 3-2-12-4 検査路製作工)	3-151
10-4-3-5	鋼製伸縮継手製作工	10-38
	(参照：第3編 3-2-12-5 鋼製伸縮継手製作工)	3-151
10-4-3-6	落橋防止装置製作工	10-38
	(参照：第3編 3-2-12-6 落橋防止装置製作工)	3-152
10-4-3-7	鋼製排水管製作工	10-38
	(参照：第3編 3-2-12-10 鋼製排水管製作工)	3-153
10-4-3-8	橋梁用防護柵製作工	10-38
	(参照：第3編 3-2-12-7 橋梁用防護柵製作工)	3-152
10-4-3-9	橋梁用高欄製作工	10-38
	(参照：第3編 3-2-12-7 橋梁用防護柵製作工)	3-152
10-4-3-10	横断歩道橋製作工	10-38
	(参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工)	3-140
10-4-3-11	鑄造費	10-38
10-4-3-12	アンカーフレーム製作工	10-39
	(参照：第3編 3-2-12-8 アンカーフレーム製作工)	3-152
10-4-3-13	工場塗装工	10-39
	(参照：第3編 3-2-12-11 工場塗装工)	3-153
第4節	工場製品輸送工	10-39
10-4-4-1	一般事項	10-39
10-4-4-2	輸送工	10-39
	(参照：第3編 3-2-8-2 輸送工)	3-119
第5節	鋼橋架設工	10-39
10-4-5-1	一般事項	10-39
10-4-5-2	材 料	10-39
10-4-5-3	地組工	10-40
	(参照：第3編 3-2-13-2 地組工)	3-156
10-4-5-4	架設工（クレーン架設）	10-40
	(参照：第3編 3-2-13-3 架設工（クレーン架設））	3-157
10-4-5-5	架設工（ケーブルクレーン架設）	10-40
	(参照：第3編 3-2-13-4 架設工（ケーブルクレーン架設））	3-157
10-4-5-6	架設工（ケーブルエレクション架設）	10-40
	(参照：第3編 3-2-13-5 架設工（ケーブルエレクション架設））	3-157
10-4-5-7	架設工（架設桁架設）	10-40
	(参照：第3編 3-2-13-6 架設工（架設桁架設））	3-158
10-4-5-8	架設工（送出し架設）	10-40

(参照：第3編 3-2-13-7 架設工（送出し架設））	3-158
10-4-5-9 架設工（トラベラークレーン架設）	10-40
(参照：第3編 3-2-13-8 架設工（トラベラークレーン架設））	3-158
10-4-5-10 支承工	10-40
10-4-5-11 現場継手工	10-40
(参照：第3編 3-2-3-23 現場継手工)	3-34
第6節 橋梁現場塗装工	10-40
10-4-6-1 一般事項	10-40
10-4-6-2 材 料	10-41
(参照：第3編 3-2-12-2 材料)	3-136
10-4-6-3 現場塗装工	10-41
(参照：第3編 3-2-3-31 現場塗装工)	3-43
第7節 床版工	10-41
10-4-7-1 一般事項	10-41
10-4-7-2 床版工	10-41
(参照：第3編 3-2-18-2 床版工)	3-174
第8節 橋梁付属物工	10-41
10-4-8-1 一般事項	10-41
10-4-8-2 伸縮装置工	10-41
(参照：第3編 3-2-3-24 伸縮装置工)	3-38
10-4-8-3 落橋防止装置工	10-41
10-4-8-4 排水装置工	10-41
10-4-8-5 地覆工	10-41
10-4-8-6 橋梁用防護柵工	10-41
10-4-8-7 橋梁用高欄工	10-41
10-4-8-8 検査路工	10-41
10-4-8-9 銘板工	10-41
(参照：第3編 3-2-3-25 銘板工)	3-38
第9節 歩道橋本体工	10-42
10-4-9-1 一般事項	10-42
10-4-9-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-42
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-16
10-4-9-3 既製杭工	10-42
(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-54
10-4-9-4 場所打杭工	10-42
(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工)	3-59
10-4-9-5 橋脚フーチング工	10-42
(参照：第10編 10-3-8-9 橋脚フーチング工)	10-32
10-4-9-6 歩道橋（側道橋）架設工	10-42
10-4-9-7 現場塗装工	10-42

(参照：第3編 3-2-13-6 架設工（架設桁架設））	3-158
10-5-5-9 床版・横組工	10-47
(参照：第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工)	3-25
10-5-5-10 落橋防止装置工	10-47
第6節 プレベーム桁橋工	10-47
10-5-6-1 一般事項	10-47
10-5-6-2 プレベーム桁製作工（現場）	10-49
10-5-6-3 支承工	10-50
10-5-6-4 架設工（クレーン架設）	10-50
(参照：第3編 3-2-13-3 架設工（クレーン架設））	3-157
10-5-6-5 架設工（架設桁架設）	10-50
(参照：第3編 3-2-13-6 架設工（架設桁架設））	3-158
10-5-6-6 床版・横組工	10-50
(参照：第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工)	3-25
10-5-6-7 局部（部分）プレストレス工	10-50
10-5-6-8 床版・横桁工	10-50
10-5-6-9 落橋防止装置工	10-50
(参照：第3編 3-2-12-6 落橋防止装置製作工)	3-152
第7節 PCホロースラブ橋工	10-50
10-5-7-1 一般事項	10-50
10-5-7-2 架設支保工（固定）	10-51
(参照：第1編 第3章 第8節 型枠・支保)	1-65
10-5-7-3 支承工	10-51
10-5-7-4 PCホロースラブ製作工	10-51
(参照：第3編 3-2-3-15 PCホロースラブ製作工)	3-30
10-5-7-5 落橋防止装置工	10-51
(参照：第3編 3-2-12-6 落橋防止装置製作工)	3-152
第8節 RCホロースラブ橋工	10-52
10-5-8-1 一般事項	10-52
10-5-8-2 架設支保工（固定）	10-52
(参照：第1編 第3章 第8節 型枠・支保)	1-65
10-5-8-3 支承工	10-52
10-5-8-4 RC場所打ホロースラブ製作工	10-52
(参照：第3編 3-2-3-15 PCホロースラブ製作工)	3-30
10-5-8-5 落橋防止装置工	10-53
(参照：第3編 3-2-12-6 落橋防止装置製作工)	3-152
第9節 PC版桁橋工	10-53
10-5-9-1 一般事項	10-53
10-5-9-2 PC版桁製作工	10-53
(参照：第3編 3-2-3-16 PC箱桁製作工)	3-30

第10節 PC箱桁橋工	10-53
10-5-10-1 一般事項	10-53
10-5-10-2 架設支保工（固定）	10-54
（参照：第1編 第3章 第8節 型枠・支保）	1-65
10-5-10-3 支承工	10-54
10-5-10-4 PC箱桁製作工	10-54
（参照：第3編 3-2-3-16 PC箱桁製作工）	3-30
10-5-10-5 落橋防止装置工	10-54
（参照：第3編 3-2-12-6 落橋防止装置製作工）	3-152
第11節 PC片持箱桁橋工	10-54
10-5-11-1 一般事項	10-54
10-5-11-2 PC片持箱桁製作工	10-55
10-5-11-3 支承工	10-55
10-5-11-4 架設工（片持架設）	10-56
第12節 PC押出し箱桁橋工	10-56
10-5-12-1 一般事項	10-56
10-5-12-2 PC押出し箱桁製作工	10-57
10-5-12-3 架設工（押出し架設）	10-57
第13節 橋梁付属物工	10-57
10-5-13-1 一般事項	10-57
10-5-13-2 伸縮装置工	10-57
（参照：第3編 3-2-3-24 伸縮装置工）	3-38
10-5-13-3 排水装置工	10-57
（参照：第10編 10-4-8-4 排水装置工）	10-41
10-5-13-4 地覆工	10-57
（参照：第10編 10-4-8-5 地覆工）	10-41
10-5-13-5 橋梁用防護柵工	10-58
（参照：第10編 10-4-8-6 橋梁用防護柵工）	10-41
10-5-13-6 橋梁用高欄工	10-58
（参照：第10編 10-4-8-7 橋梁用高欄工）	10-41
10-5-13-7 検査路工	10-58
（参照：第10編 10-4-8-8 検査路工）	10-41
10-5-13-8 銘板工	10-58
（参照：第3編 3-2-3-25 銘板工）	3-38
第14節 コンクリート橋足場等設置工	10-58
10-5-14-1 一般事項	10-58
10-5-14-2 橋梁足場工	10-58
（参照：第10編 10-4-10-2 橋梁足場工）	10-43
10-5-14-3 橋梁防護工	10-58
（参照：第10編 10-4-10-3 橋梁防護工）	10-43

10-5-14-4 昇降用設備工	10-58
(参照：第10編 10-4-10-4 昇降用設備工)	10-43
第6章 トンネル (NATM)	10-59
第1節 適 用.....	10-59
第2節 適用すべき諸基準	10-60
第3節 トンネル掘削工	10-60
10-6-3-1 一般事項	10-60
10-6-3-2 掘削工	10-60
第4節 支保工	10-61
10-6-4-1 一般事項	10-61
10-6-4-2 材 料	10-61
10-6-4-3 吹付工	10-62
10-6-4-4 ロックボルト工	10-62
10-6-4-5 鋼製支保工	10-63
10-6-4-6 金網工	10-63
第5節 覆工.....	10-63
10-6-5-1 一般事項	10-63
10-6-5-2 材 料	10-64
10-6-5-3 覆工コンクリート工	10-64
10-6-5-4 側壁コンクリート工	10-65
10-6-5-5 床版コンクリート工	10-65
10-6-5-6 トンネル防水工	10-66
第6節 インバート工	10-66
10-6-6-1 一般事項	10-66
10-6-6-2 材 料	10-66
10-6-6-3 インバート掘削工	10-66
10-6-6-4 インバート本体工	10-66
第7節 坑内付帯工	10-67
10-6-7-1 一般事項	10-67
10-6-7-2 材 料	10-67
10-6-7-3 箱抜工	10-67
10-6-7-4 裏面排水工	10-67
10-6-7-5 地下排水工	10-67
第8節 坑門工	10-67
10-6-8-1 一般事項	10-67
10-6-8-2 坑口付工	10-67
10-6-8-3 作業土工 (床掘り・埋戻し)	10-67
10-6-8-4 坑門本体工	10-67
10-6-8-5 明り巻工	10-68
10-6-8-6 銘板工	10-68

第9節 掘削補助工	10-68
10-6-9-1 一般事項	10-68
10-6-9-2 材 料	10-68
10-6-9-3 掘削補助工A	10-69
10-6-9-4 掘削補助工B	10-69
第7章 コンクリートシェッド	10-70
第1節 適 用	10-70
第2節 適用すべき諸基準	10-70
第3節 プレキャストシェッド下部工	10-71
10-7-3-1 一般事項	10-71
10-7-3-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-71
（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-16
10-7-3-3 既製杭工	10-71
（参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工）	3-54
10-7-3-4 場所打杭工	10-71
（参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工）	3-59
10-7-3-5 深礎工	10-71
（参照：第3編 3-2-4-6 深礎工）	3-61
10-7-3-6 受台工	10-71
10-7-3-7 アンカー工	10-72
（参照：第3編 3-2-14-6 アンカー工）	3-165
第4節 プレキャストシェッド上部工	10-72
10-7-4-1 一般事項	10-72
10-7-4-2 シェッド購入工	10-72
10-7-4-3 架設工	10-72
10-7-4-4 土砂囲工	10-72
（参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート）	1-50
10-7-4-5 柱脚コンクリート工	10-72
（参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート）	1-50
10-7-4-6 横締め工	10-72
10-7-4-7 防水工	10-73
第5節 RCシェッド工	10-73
10-7-5-1 一般事項	10-73
10-7-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-73
（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-16
10-7-5-3 既製杭工	10-73
（参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工）	3-54
10-7-5-4 場所打杭工	10-73
（参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工）	3-59
10-7-5-5 深礎工	10-73

(参照：第3編 3-2-4-6 深礎工)	3-61
10-7-5-6 躯体工	10-73
(参照：第10編 10-7-3-6 受台工)	10-71
10-7-5-7 アンカー工	10-73
(参照：第3編 3-2-14-6 アンカー工)	3-165
第6節 シェッド付属物工	10-74
10-7-6-1 一般事項	10-74
10-7-6-2 緩衝工	10-74
10-7-6-3 落橋防止装置工	10-74
10-7-6-4 排水装置工	10-74
10-7-6-5 銘板工	10-74
第8章 鋼製シェッド	10-75
第1節 適 用	10-75
第2節 適用すべき諸基準	10-75
第3節 工場製作工	10-76
10-8-3-1 一般事項	10-76
10-8-3-2 材 料	10-76
(参照：第3編 3-2-12-2 材料)	3-136
10-8-3-3 梁（柱）製作工	10-76
(参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工)	3-140
10-8-3-4 屋根製作工	10-76
(参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工)	3-140
10-8-3-5 鋼製排水管製作工	10-76
(参照：第3編 3-2-12-10 鋼製排水管製作工)	3-153
10-8-3-6 鋳造費	10-76
(参照：第10編 10-4-3-11 鋳造費)	10-38
10-8-3-7 工場塗装工	10-76
(参照：第3編 3-2-12-11 工場塗装工)	3-153
第4節 工場製品輸送工	10-76
10-8-4-1 一般事項	10-76
10-8-4-2 輸送工	10-76
(参照：第3編 3-2-8-2 輸送工)	3-119
第5節 鋼製シェッド下部工	10-76
10-8-5-1 一般事項	10-76
10-8-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-76
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-16
10-8-5-3 既製杭工	10-77
(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-54
10-8-5-4 場所打杭工	10-77
(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工)	3-59

10-8-5-5	深礎工	10-77
	(参照：第3編 3-2-4-6 深礎工)	3-61
10-8-5-6	受台工	10-77
第6節 鋼製シェッド上部工		10-78
10-8-6-1	一般事項	10-78
10-8-6-2	材 料	10-78
	(参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート)	1-50
	(参照：第2編 材料編)	2-1
	(参照：第3編 3-2-12-2 材料)	3-136
10-8-6-3	架設工	10-78
10-8-6-4	現場継手工	10-78
	(参照：第3編 3-2-3-23 現場継手工)	3-34
10-8-6-5	現場塗装工	10-78
	(参照：第3編 3-2-3-31 現場塗装工)	3-43
10-8-6-6	屋根コンクリート工	10-78
10-8-6-7	防水工	10-79
第7節 シェッド付属物工		10-79
10-8-7-1	一般事項	10-79
10-8-7-2	材 料	10-79
	(参照：第3編 3-2-12-2 材料)	3-136
10-8-7-3	排水装置工	10-79
10-8-7-4	落橋防止装置工	10-79
10-8-7-5	銘板工	10-79
第9章 地下横断歩道		10-80
第1節 適 用		10-80
第2節 適用すべき諸基準		10-80
第3節 開削土工		10-80
10-9-3-1	一般事項	10-80
10-9-3-2	掘削工	10-81
10-9-3-3	残土処理工	10-81
	(参照：第1編 1-2-3-7 残土処理工)	1-41
第4節 地盤改良工		10-81
10-9-4-1	一般事項	10-81
10-9-4-2	路床安定処理工	10-81
	(参照：第3編 3-2-7-2 路床安定処理工)	3-114
10-9-4-3	置換工	10-81
	(参照：第3編 3-2-7-3 置換工)	3-115
10-9-4-4	サンドマット工	10-81
	(参照：第3編 3-2-7-6 サンドマット工)	3-117
10-9-4-5	バーチカルドレーン工	10-81

(参照：第3編 3-2-7-7 バーチカルドレーン工)	3-117
10-9-4-6 締固め改良工	10-81
(参照：第3編 3-2-7-8 締固め改良工)	3-117
10-9-4-7 固結工	10-81
(参照：第3編 3-2-7-9 固結工)	3-118
第5節 現場打構築工	10-81
10-9-5-1 一般事項	10-81
10-9-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-81
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-16
10-9-5-3 現場打躯体工	10-81
10-9-5-4 継手工	10-82
10-9-5-5 カラー継手工	10-82
10-9-5-6 防水工	10-82
第10章 地下駐車場	10-83
第1節 適 用	10-83
第2節 適用すべき諸基準	10-83
第3節 工場製作工	10-83
10-10-3-1 一般事項	10-83
10-10-3-2 設備・金物製作工	10-83
(参照：第10編 第4章 第3節 工場製作工)	10-37
10-10-3-3 工場塗装工	10-83
(参照：第3編 3-2-12-11 工場塗装工)	3-153
第4節 工場製品輸送工	10-83
10-10-4-1 一般事項	10-83
10-10-4-2 輸送工	10-83
(参照：第3編 3-2-8-2 輸送工)	3-119
第5節 開削土工	10-84
10-10-5-1 一般事項	10-84
10-10-5-2 掘削工	10-84
10-10-5-3 埋戻し工	10-84
10-10-5-4 残土処理工	10-84
(参照：第1編 1-2-3-7 残土処理工)	1-41
第6節 構築工	10-84
10-10-6-1 一般事項	10-84
10-10-6-2 躯体工	10-84
10-10-6-3 防水工	10-85
第7節 付属設備工	10-85
10-10-7-1 一般事項	10-85
10-10-7-2 設備工	10-85
10-10-7-3 付属金物工	10-85

(参照：第10編 第4章 第3節 工場製作工)	10-37
10-10-7-4 情報案内施設工	10-85
第11章 共同溝	10-86
第1節 適 用.....	10-86
第2節 適用すべき諸基準	10-86
第3節 工場製作工	10-86
10-11-3-1 一般事項	10-86
10-11-3-2 設備・金物製作工	10-86
(参照：第10編 第4章 第3節 工場製作工)	10-37
10-11-3-3 工場塗装工	10-86
(参照：第3編 3-2-12-11 工場塗装工)	3-153
第4節 工場製品輸送工	10-87
10-11-4-1 一般事項	10-87
10-11-4-2 輸送工	10-87
(参照：第3編 3-2-8-2 輸送工)	3-119
第5節 開削土工.....	10-87
10-11-5-1 一般事項	10-87
10-11-5-2 掘削工	10-87
10-11-5-3 埋戻し工	10-87
10-11-5-4 残土処理工	10-87
(参照：第1編 1-2-3-7 残土処理工)	1-41
第6節 現場打構築工	10-87
10-11-6-1 一般事項	10-87
10-11-6-2 現場打躯体工	10-88
10-11-6-3 歩床工	10-88
10-11-6-4 カラー継手工	10-88
10-11-6-5 防水工	10-88
第7節 プレキャスト構築工.....	10-88
10-11-7-1 一般事項	10-88
10-11-7-2 プレキャスト躯体工	10-88
10-11-7-3 縦締工	10-88
(参照：第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工)	3-25
10-11-7-4 横締工	10-88
(参照：第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工)	3-25
10-11-7-5 可とう継手工	10-89
10-11-7-6 目地工	10-89
第8節 付属設備工	10-89
10-11-8-1 一般事項	10-89
10-11-8-2 設備工	10-89
10-11-8-3 付属金物工	10-89

(参照：第10編 第4章 第3節 工場製作工)	10-37
第12章 電線共同溝	10-90
第1節 適 用.....	10-90
第2節 適用すべき諸基準	10-90
第3節 舗装版撤去工	10-90
10-12-3-1 一般事項	10-90
10-12-3-2 舗装版破碎工	10-90
(参照：第3編 3-2-9-3 構造物取壊し工)	3-119
第4節 開削土工.....	10-90
10-12-4-1 一般事項	10-90
10-12-4-2 掘削工	10-90
(参照：第1編 1-2-4-2 掘削工)	1-44
10-12-4-3 埋戻し工	10-90
(参照：第10編 10-11-5-3 埋戻し工)	10-87
10-12-4-4 残土処理工	10-90
(参照：第1編 1-2-3-7 残土処理工)	1-41
第5節 電線共同溝工	10-91
10-12-5-1 一般事項	10-91
10-12-5-2 管路工（管路部）	10-91
10-12-5-3 プレキャストボックス工（特殊部）	10-91
10-12-5-4 現場打ボックス工（特殊部）	10-92
(参照：第10編 10-11-6-2 現場打躯体工)	10-88
第6節 付帯設備工	10-92
10-12-6-1 一般事項	10-92
10-12-6-2 ハンドホール工	10-92
(参照：第3編 3-2-3-21 ハンドホール工)	3-33
10-12-6-3 土留壁工（継壁）	10-92
第13章 情報ボックス工.....	10-93
第1節 適 用.....	10-93
第2節 適用すべき諸基準	10-93
第3節 情報ボックス工	10-93
10-13-3-1 一般事項	10-93
10-13-3-2 舗装版破碎工	10-93
(参照：第3編 3-2-9-3 構造物取壊し工)	3-119
10-13-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-93
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-16
10-13-3-4 管路工（管路部）	10-93
(参照：第10編 10-12-5-2 管路工（管路部）)	10-91
第4節 付帯設備工	10-93
10-13-4-1 一般事項	10-93

10-13-4-2	ハンドホール工	10-94
	(参照：第3編 3-2-3-21 ハンドホール工)	3-33
第14章	道路維持	10-95
第1節	適 用	10-95
第2節	適用すべき諸基準	10-95
第3節	巡視・巡回工	10-96
10-14-3-1	一般事項	10-96
10-14-3-2	道路巡回工	10-96
第4節	舗装工	10-97
10-14-4-1	一般事項	10-97
10-14-4-2	材 料	10-97
10-14-4-3	路面切削工	10-97
	(参照：第3編 3-2-6-15 路面切削工)	3-110
10-14-4-4	舗装打換え工	10-97
	(参照：第3編 3-2-6-16 舗装打換え工)	3-111
10-14-4-5	切削オーバーレイ工	10-97
10-14-4-6	オーバーレイ工	10-97
	(参照：第3編 3-2-6-17 オーバーレイ工)	3-111
10-14-4-7	路上再生工	10-97
10-14-4-8	薄層カラー舗装工	10-100
	(参照：第3編 3-2-6-13 薄層カラー舗装工)	3-110
10-14-4-9	コンクリート舗装補修工	10-100
	(参照：第3編 3-2-6-19 コンクリート舗装補修工)	3-113
10-14-4-10	アスファルト舗装補修工	10-100
	(参照：第3編 3-2-6-18 アスファルト舗装補修工)	3-111
10-14-4-11	グルーピング工	10-100
第5節	排水構造物工	10-101
10-14-5-1	一般事項	10-101
10-14-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-101
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-16
10-14-5-3	側溝工	10-101
	(参照：第10編 10-1-10-3 側溝工)	10-7
10-14-5-4	管渠工	10-101
	(参照：第10編 10-1-10-4 管渠工)	10-7
10-14-5-5	集水柵・マンホール工	10-101
	(参照：第10編 10-1-10-5 集水柵・マンホール工)	10-8
10-14-5-6	地下排水工	10-101
	(参照：第10編 10-1-10-6 地下排水工)	10-8
10-14-5-7	場所打水路工	10-101
	(参照：第10編 10-1-10-7 場所打水路工)	10-8

10-14-5-8	排水工	10-101
	(参照：第10編 10-1-10-8 排水工（小段排水・縦排水））	10-8
第6節	防護柵工	10-101
10-14-6-1	一般事項	10-101
10-14-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-102
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-16
10-14-6-3	路側防護柵工	10-102
	(参照：第3編 3-2-3-8 路側防護柵工)	3-22
10-14-6-4	防止柵工	10-102
	(参照：第3編 3-2-3-7 防止柵工)	3-21
10-14-6-5	ボックスビーム工	10-102
	(参照：第10編 10-2-8-5 ボックスビーム工)	10-18
10-14-6-6	車止めポスト工	10-102
	(参照：第10編 10-2-8-6 車止めポスト工)	10-19
10-14-6-7	防護柵基礎工	10-102
	(参照：第3編 3-2-3-8 路側防護柵工)	3-22
第7節	標識工	10-102
10-14-7-1	一般事項	10-102
10-14-7-2	材 料	10-102
10-14-7-3	小型標識工	10-103
	(参照：第3編 3-2-3-6 小型標識工)	3-19
10-14-7-4	大型標識工	10-103
	(参照：第10編 10-2-9-4 大型標識工)	10-20
第8節	道路付属施設工	10-103
10-14-8-1	一般事項	10-103
10-14-8-2	材 料	10-103
10-14-8-3	境界工	10-103
	(参照：第10編 10-2-12-3 境界工)	10-25
10-14-8-4	道路付属物工	10-103
	(参照：第3編 3-2-3-10 道路付属物工)	3-23
10-14-8-5	ケーブル配管工	10-103
	(参照：第10編 10-2-5-3 側溝工)	10-15
	(参照：第10編 10-2-5-5 集水樹（街渠樹）・マンホール工)	10-15
10-14-8-6	照明工	10-103
	(参照：第10編 10-2-12-6 照明工)	10-25
第9節	軽量盛土工	10-103
10-14-9-1	一般事項	10-103
10-14-9-2	軽量盛土工	10-103
	(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-135
第10節	擁壁工	10-103

10-14-10-1	一般事項	10-103
10-14-10-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-104
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-16
10-14-10-3	場所打擁壁工	10-104
	（参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート）	1-50
10-14-10-4	プレキャスト擁壁工	10-104
	（参照：第3編 3-2-15-2 プレキャスト擁壁工）	3-166
第11節 石・ブロック積（張）工		10-104
10-14-11-1	一般事項	10-104
10-14-11-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-104
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-16
10-14-11-3	コンクリートブロック工	10-104
	（参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工）	3-70
10-14-11-4	石積（張）工	10-104
	（参照：第3編 3-2-5-5 石積（張）工）	3-71
第12節 カルバート工		10-104
10-14-12-1	一般事項	10-104
10-14-12-2	材 料	10-104
10-14-12-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-105
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-16
10-14-12-4	場所打函渠工	10-105
	（参照：第10編 10-1-9-6 場所打函渠工）	10-5
10-14-12-5	プレキャストカルバート工	10-105
	（参照：第3編 3-2-3-28 プレキャストカルバート工）	3-41
10-14-12-6	防水工	10-105
	（参照：第10編 10-1-9-8 防水工）	10-6
第13節 法面工		10-105
10-14-13-1	一般事項	10-105
10-14-13-2	植生工	10-105
	（参照：第3編 3-2-14-2 植生工）	3-159
10-14-13-3	法面吹付工	10-105
	（参照：第3編 3-2-14-3 吹付工）	3-162
10-14-13-4	法枠工	10-105
	（参照：第3編 3-2-14-4 法枠工）	3-163
10-14-13-5	法面施肥工	10-105
	（参照：第3編 3-2-14-5 法面施肥工）	3-164
10-14-13-6	アンカー工	10-105
	（参照：第3編 3-2-14-6 アンカー工）	3-165
10-14-13-7	かご工	10-105
	（参照：第3編 3-2-14-7 かご工）	3-166

第14節 橋梁床版工	10-105
10-14-14-1 一般事項	10-105
10-14-14-2 材 料	10-106
10-14-14-3 床版補強工（鋼板接着工法）	10-106
10-14-14-4 床版補強工（増桁架設工法）	10-106
10-14-14-5 床版増厚補強工	10-107
10-14-14-6 床版取替工	10-107
10-14-14-7 旧橋撤去工	10-108
第15節 橋梁付属物工	10-108
10-14-15-1 一般事項	10-108
10-14-15-2 伸縮継手工	10-108
10-14-15-3 排水施設工	10-109
10-14-15-4 地覆工	10-109
10-14-15-5 橋梁用防護柵工	10-109
（参照：第10編 10-4-8-6 橋梁用防護柵工）	10-41
10-14-15-6 橋梁用高欄工	10-109
（参照：第10編 10-4-8-7 橋梁用高欄工）	10-41
10-14-15-7 検査路工	10-109
第16節 横断歩道橋工	10-109
10-14-16-1 一般事項	10-109
10-14-16-2 材 料	10-109
10-14-16-3 横断歩道橋工	10-109
第17節 現場塗装工	10-110
10-14-17-1 一般事項	10-110
10-14-17-2 材 料	10-110
（参照：第3編 3-2-12-2 材料）	3-136
10-14-17-3 橋梁塗装工	10-110
10-14-17-4 道路付属構造物塗装工	10-111
（参照：第10編 10-14-17-3 橋梁塗装工）	10-110
10-14-17-5 張紙防止塗装工	10-111
10-14-17-6 コンクリート面塗装工	10-111
（参照：第3編 3-2-3-11 コンクリート面塗装工）	3-24
第18節 トンネル工	10-111
10-14-18-1 一般事項	10-111
10-14-18-2 内装板工	10-111
10-14-18-3 裏込注入工	10-111
10-14-18-4 漏水対策工	10-112
第19節 道路付属物復旧工	10-112
10-14-19-1 一般事項	10-112
10-14-19-2 材 料	10-112

10-14-19-3 付属物復旧工	10-113
第20節 道路清掃工	10-113
10-14-20-1 一般事項	10-113
10-14-20-2 材 料	10-113
10-14-20-3 路面清掃工	10-113
10-14-20-4 路肩整正工	10-114
10-14-20-5 排水施設清掃工	10-114
10-14-20-6 橋梁清掃工	10-114
10-14-20-7 道路付属物清掃工	10-114
10-14-20-8 構造物清掃工	10-115
第21節 植栽維持工	10-115
10-14-21-1 一般事項	10-115
10-14-21-2 材 料	10-115
10-14-21-3 樹木・芝生管理工	10-115
(参照：第3編 3-2-17-3 樹木・芝生管理工)	3-171
第22節 除草工	10-116
10-14-22-1 一般事項	10-116
10-14-22-2 道路除草工	10-116
第23節 冬期対策施設工	10-116
10-14-23-1 一般事項	10-116
10-14-23-2 冬期安全施設工	10-116
第24節 応急処理工	10-117
10-14-24-1 一般事項	10-117
10-14-24-2 応急処理作業工	10-117
第15章 雪 寒	10-118
第1節 適 用	10-118
第2節 適用すべき諸基準	10-118
第3節 除雪工	10-118
10-15-3-1 一般事項	10-118
10-15-3-2 材 料	10-120
10-15-3-3 一般除雪工	10-120
10-15-3-4 運搬除雪工	10-120
10-15-3-5 凍結防止工	10-120
10-15-3-6 歩道除雪工	10-121
10-15-3-7 安全処理工	10-121
10-15-3-8 雪道巡回工	10-121
10-15-3-9 待機補償費	10-122
10-15-3-10 保険費	10-122
10-15-3-11 除雪機械修理工	10-122
第16章 道路修繕	10-123

第1節 適 用	10-123
第2節 適用すべき諸基準	10-123
第3節 工場製作工	10-124
10-16-3-1 一般事項	10-124
10-16-3-2 材 料	10-124
(参照：第3編 3-2-12-2 材料)	3-136
10-16-3-3 床版補強材製作工	10-124
(参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工)	3-140
10-16-3-4 桁補強材製作工	10-124
(参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工)	3-140
10-16-3-5 落橋防止装置製作工	10-124
(参照：第3編 3-2-12-6 落橋防止装置製作工)	3-152
10-16-3-6 RC橋脚巻立て鋼板製作工	10-124
第4節 工場製品輸送工	10-124
10-16-4-1 一般事項	10-124
10-16-4-2 輸送工	10-125
(参照：第3編 3-2-8-2 輸送工)	3-119
第5節 舗装工	10-125
10-16-5-1 一般事項	10-125
10-16-5-2 材 料	10-125
10-16-5-3 路面切削工	10-125
(参照：第3編 3-2-6-15 路面切削工)	3-110
10-16-5-4 舗装打換え工	10-125
(参照：第3編 3-2-6-16 舗装打換え工)	3-111
10-16-5-5 切削オーバーレイ工	10-125
(参照：第3編 3-2-6-15 路面切削工)	3-110
10-16-5-6 オーバーレイ工	10-125
(参照：第3編 3-2-6-17 オーバーレイ工)	3-111
10-16-5-7 路上再生工	10-125
(参照：第10編 10-14-4-7 路上再生工)	10-97
10-16-5-8 薄層カラー舗装工	10-125
(参照：第3編 3-2-6-13 薄層カラー舗装工)	3-110
10-16-5-9 グルーピング工	10-126
(参照：第10編 10-14-4-11 グルーピング工)	10-100
第6節 排水構造物工	10-126
10-16-6-1 一般事項	10-126
10-16-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-126
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-16
10-16-6-3 側溝工	10-126
(参照：第10編 10-1-10-3 側溝工)	10-7

10-16-6-4	管渠工	10-126
10-16-6-5	集水桝・マンホール工	10-126
	(参照：第10編 10-1-10-5 集水桝・マンホール工)	10-8
10-16-6-6	地下排水工	10-126
	(参照：第10編 10-1-10-6 地下排水工)	10-8
10-16-6-7	場所打水路工	10-126
	(参照：第10編 10-1-10-7 場所打水路工)	10-8
10-16-6-8	排水工	10-126
	(参照：第10編 10-1-10-8 排水工 (小段排水・縦排水))	10-8
第7節 縁石工		10-126
10-16-7-1	一般事項	10-126
10-16-7-2	作業土工 (床掘り・埋戻し)	10-126
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工 (床掘り・埋戻し))	3-16
10-16-7-3	縁石工	10-127
	(参照：第3編 3-2-3-5 縁石工)	3-18
第8節 防護柵工		10-127
10-16-8-1	一般事項	10-127
10-16-8-2	作業土工 (床掘り・埋戻し)	10-127
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工 (床掘り・埋戻し))	3-16
10-16-8-3	路側防護柵工	10-127
	(参照：第3編 3-2-3-8 路側防護柵工)	3-22
10-16-8-4	防止柵工	10-127
	(参照：第3編 3-2-3-7 防止柵工)	3-21
10-16-8-5	ボックスビーム工	10-127
	(参照：第10編 10-2-8-5 ボックスビーム工)	10-18
10-16-8-6	車止めポスト工	10-127
	(参照：第10編 10-2-8-6 車止めポスト工)	10-19
10-16-8-7	防護柵基礎工	10-127
	(参照：第3編 3-2-3-8 路側防護柵工)	3-22
第9節 標識工		10-127
10-16-9-1	一般事項	10-127
10-16-9-2	材 料	10-127
10-16-9-3	小型標識工	10-128
	(参照：第3編 3-2-3-6 小型標識工)	3-19
10-16-9-4	大型標識工	10-128
	(参照：第10編 10-2-9-4 大型標識工)	10-20
第10節 区画線工		10-128
10-16-10-1	一般事項	10-128
10-16-10-2	区画線工	10-128
	(参照：第10編 10-2-10-2 区画線工)	10-20

第11節 道路植栽工	10-128
10-16-11-1 一般事項	10-128
10-16-11-2 材料	10-128
(参照：第10編 10-2-11-2 材料)	10-21
10-16-11-3 道路植栽工	10-128
(参照：第10編 10-2-11-3 道路植栽工)	10-22
第12節 道路付属施設工	10-128
10-16-12-1 一般事項	10-128
10-16-12-2 材 料	10-128
10-16-12-3 境界工	10-129
(参照：第10編 10-2-12-3 境界工)	10-25
10-16-12-4 道路付属物工	10-129
(参照：第3編 3-2-3-10 道路付属物工)	3-23
10-16-12-5 ケーブル配管工	10-129
(参照：第10編 10-2-5-3 側溝工)	10-15
(参照：第10編 10-2-5-5 集水桝（街渠桝）・マンホール工)	10-15
10-16-12-6 照明工	10-129
(参照：第10編 10-2-12-6 照明工)	10-25
第13節 軽量盛土工	10-129
10-16-13-1 一般事項	10-129
10-16-13-2 軽量盛土工	10-129
(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-135
第14節 擁壁工	10-129
10-16-14-1 一般事項	10-129
10-16-14-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-129
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-16
10-16-14-3 場所打擁壁工	10-129
(参照：第10編 10-14-10-3 場所打擁壁工)	10-104
10-16-14-4 プレキャスト擁壁工	10-129
(参照：第3編 3-2-15-2 プレキャスト擁壁工)	3-166
第15節 石・ブロック積（張）工	10-129
10-16-15-1 一般事項	10-129
10-16-15-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-130
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-16
10-16-15-3 コンクリートブロック工	10-130
(参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工)	3-70
10-16-15-4 石積（張）工	10-130
(参照：第3編 3-2-5-5 石積（張）工)	3-71
第16節 カルバート工	10-130
10-16-16-1 一般事項	10-130

10-16-16-2	材 料	10-130
10-16-16-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-130
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-16
10-16-16-4	場所打函渠工	10-130
	（参照：第10編 10-1-9-6 場所打函渠工）	10-5
10-16-16-5	プレキャストカルバート工	10-130
	（参照：第3編 3-2-3-28 プレキャストカルバート工）	3-41
10-16-16-6	防水工	10-130
	（参照：第10編 10-1-9-8 防水工）	10-6
第17節 法面工		10-131
10-16-17-1	一般事項	10-131
10-16-17-2	植生工	10-131
	（参照：第3編 3-2-14-2 植生工）	3-159
10-16-17-3	法面吹付工	10-131
	（参照：第3編 3-2-14-3 吹付工）	3-162
10-16-17-4	法枠工	10-131
	（参照：第3編 3-2-14-4 法枠工）	3-163
10-16-17-5	法面施肥工	10-131
	（参照：第3編 3-2-14-5 法面施肥工）	3-164
10-16-17-6	アンカー工	10-131
	（参照：第3編 3-2-14-6 アンカー工）	3-165
10-16-17-7	かご工	10-131
	（参照：第3編 3-2-14-7 かご工）	3-166
第18節 落石雪害防止工		10-131
10-16-18-1	一般事項	10-131
10-16-18-2	材 料	10-132
10-16-18-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-132
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-16
10-16-18-4	落石防止網工	10-132
	（参照：第10編 10-1-11-4 落石防止網工）	10-9
10-16-18-5	落石防護柵工	10-132
	（参照：第10編 10-1-11-5 落石防護柵工）	10-9
10-16-18-6	防雪柵工	10-132
	（参照：第10編 10-1-11-6 防雪柵工）	10-10
10-16-18-7	雪崩予防柵工	10-132
	（参照：第10編 10-1-11-7 雪崩予防柵工）	10-10
第19節 橋梁床版工		10-132
10-16-19-1	一般事項	10-132
10-16-19-2	材 料	10-132
10-16-19-3	床版補強工（鋼板接着工法）	10-132

(参照：第10編 10-14-14-3 床版補強工（鋼板接着工法））	10-106
10-16-19-4 床版補強工（増桁架設工法）	10-132
(参照：第10編 10-14-14-4 床版補強工（増桁架設工法））	10-106
10-16-19-5 床版増厚補強工	10-132
(参照：第10編 10-14-14-5 床版増厚補強工）	10-107
10-16-19-6 床版取替工	10-132
(参照：第10編 10-14-14-6 床版取替工）	10-107
10-16-19-7 旧橋撤去工	10-132
(参照：第10編 10-14-14-7 旧橋撤去工）	10-108
第20節 鋼桁工	10-133
10-16-20-1 一般事項	10-133
10-16-20-2 材料	10-133
10-16-20-3 鋼桁補強工	10-133
第21節 橋梁支承工	10-133
10-16-21-1 一般事項	10-133
10-16-21-2 材 料	10-133
10-16-21-3 鋼橋支承工	10-133
10-16-21-4 PC橋支承工	10-133
第22節 橋梁付属物工	10-134
10-16-22-1 一般事項	10-134
10-16-22-2 材 料	10-134
10-16-22-3 伸縮継手工	10-134
(参照：第10編 10-14-15-2 伸縮継手工）	10-108
10-16-22-4 落橋防止装置工	10-134
10-16-22-5 排水施設工	10-134
(参照：第10編 10-14-15-3 排水施設工）	10-109
10-16-22-6 地覆工	10-134
(参照：第10編 10-14-15-4 地覆工）	10-109
10-16-22-7 橋梁用防護柵工	10-134
(参照：第10編 10-4-8-6 橋梁用防護柵工）	10-41
10-16-22-8 橋梁用高欄工	10-134
(参照：第10編 10-4-8-7 橋梁用高欄工）	10-41
10-16-22-9 検査路工	10-134
(参照：第10編 10-14-15-7 検査路工）	10-109
10-16-22-10 沓座拡幅工	10-135
第23節 横断歩道橋工	10-135
10-16-23-1 一般事項	10-135
10-16-23-2 材 料	10-135
10-16-23-3 横断歩道橋工	10-135
(参照：第10編 10-14-16-3 横断歩道橋工）	10-109

第24節 橋脚巻立て工	10-135
10-16-24-1 一般事項	10-135
10-16-24-2 材 料	10-135
10-16-24-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-135
（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-16
10-16-24-4 RC橋脚鋼板巻立て工	10-135
10-16-24-5 橋脚コンクリート巻立て工	10-139
第25節 現場塗装工	10-139
10-16-25-1 一般事項	10-139
10-16-25-2 材 料	10-140
（参照：第3編 3-2-12-2 材料）	3-136
10-16-25-3 橋梁塗装工	10-140
（参照：第10編 10-14-17-3 橋梁塗装工）	10-110
10-16-25-4 道路付属構造物塗装工	10-140
（参照：第10編 10-14-17-3 橋梁塗装工）	10-110
10-16-25-5 張紙防止塗装工	10-140
（参照：第10編 10-14-17-5 張紙防止塗装工）	10-111
10-16-25-6 コンクリート面塗装工	10-140
（参照：第3編 3-2-3-11 コンクリート面塗装工）	3-24
第26節 トンネル工	10-140
10-16-26-1 一般事項	10-140
10-16-26-2 材 料	10-140
10-16-26-3 内装板工	10-140
（参照：第10編 10-14-18-2 内装板工）	10-111
10-16-26-4 裏込注入工	10-140
（参照：第10編 10-14-18-3 裏込注入工）	10-111
10-16-26-5 漏水対策工	10-140
（参照：第10編 10-14-18-4 漏水対策工）	10-112

第1編 共 通 編	1-1
第1章 総 則.....	1-1
第1節 総 則.....	1-1
1-1-1-1 適 用	1-1
1-1-1-2 用語の定義	1-1
1-1-1-3 設計図書の照査等	1-6
1-1-1-4 施工計画書	1-6
1-1-1-5 コリンズ（CORINS）への登録	1-7
1-1-1-6 監督職員	1-7
1-1-1-7 工事用地等の使用	1-8
1-1-1-8 工事着手	1-8
1-1-1-9 工事の下請負	1-8
1-1-1-10 施工体制台帳	1-8
1-1-1-11 受注者相互の協力	1-9
1-1-1-12 調査・試験に対する協力	1-9
1-1-1-13 工事の一時中止	1-11
1-1-1-14 設計図書の変更	1-12
1-1-1-15 工期変更	1-12
1-1-1-16 支給材料及び貸与品	1-12
1-1-1-17 工事現場発生品	1-13
1-1-1-18 建設副産物	1-13
1-1-1-19 工事完成図	1-14
1-1-1-20 工事完成検査	1-14
1-1-1-21 既済部分検査等	1-15
1-1-1-22 部分使用	1-16
1-1-1-23 施工管理	1-16
1-1-1-24 履行報告	1-17
1-1-1-25 工事関係者に対する措置請求	1-17
1-1-1-26 工事中の安全確保	1-17
1-1-1-27 爆発及び火災の防止	1-19
1-1-1-28 後片付け	1-20
1-1-1-29 事故報告書	1-20
1-1-1-30 環境対策	1-20
1-1-1-31 文化財の保護	1-23
1-1-1-32 交通安全管理	1-23
1-1-1-33 施設管理	1-26
1-1-1-34 諸法令の遵守	1-26
1-1-1-35 官公庁等への手続等	1-28
1-1-1-36 施工時期及び施工時間の変更	1-29

1-1-1-37	工事測量	1-29
1-1-1-38	不可抗力による損害	1-30
1-1-1-39	特許権等	1-31
1-1-1-40	保険の付保及び事故の補償	1-31
1-1-1-41	臨機の措置	1-31
第2章	土 工	1-33
第1節	適 用	1-33
第2節	適用すべき諸基準	1-33
第3節	河川土工・海岸土工・砂防土工	1-33
1-2-3-1	一般事項	1-33
1-2-3-2	掘削工	1-37
1-2-3-3	盛土工	1-37
1-2-3-4	盛土補強工	1-39
1-2-3-5	法面整形工	1-41
1-2-3-6	堤防天端工	1-41
1-2-3-7	残土処理工	1-41
第4節	道路土工	1-42
1-2-4-1	一般事項	1-42
1-2-4-2	掘削工	1-44
1-2-4-3	路体盛土工	1-45
1-2-4-4	路床盛土工	1-47
1-2-4-5	法面整形工	1-49
1-2-4-6	残土処理工	1-49
	(参照：第1編 1-2-3-7 残土処理工)	1-41
第3章	無筋・鉄筋コンクリート	1-50
第1節	適 用	1-50
第2節	適用すべき諸基準	1-50
第3節	レディーミクストコンクリート	1-51
1-3-3-1	一般事項	1-51
1-3-3-2	工場の選定	1-51
1-3-3-3	配合	1-52
第4節	コンクリートミキサー船	1-53
1-3-4-1	一般事項	1-53
1-3-4-2	コンクリートミキサー船の選定	1-53
第5節	現場練りコンクリート	1-53
1-3-5-1	一般事項	1-53
1-3-5-2	材料の貯蔵	1-53
1-3-5-3	配 合	1-54
	(参照：第1編 1-3-3-3 配合)	1-52
1-3-5-4	材料の計量及び練混ぜ	1-54

第6節 運搬・打設	1-56
1-3-6-1 一般事項	1-56
1-3-6-2 準備	1-56
1-3-6-3 運搬	1-56
1-3-6-4 打設	1-56
1-3-6-5 締固め	1-59
1-3-6-6 沈下ひび割れに対する処置	1-59
1-3-6-7 打継目	1-59
1-3-6-8 表面仕上げ	1-60
1-3-6-9 養生	1-60
第7節 鉄筋工	1-61
1-3-7-1 一般事項	1-61
1-3-7-2 貯蔵	1-62
1-3-7-3 加工	1-62
1-3-7-4 組立て	1-63
1-3-7-5 継手	1-64
1-3-7-6 ガス圧接	1-64
第8節 型枠・支保	1-65
1-3-8-1 一般事項	1-65
1-3-8-2 構造	1-65
1-3-8-3 組立て	1-66
1-3-8-4 取外し	1-66
第9節 暑中コンクリート	1-66
1-3-9-1 一般事項	1-66
1-3-9-2 施工	1-67
1-3-9-3 養生	1-67
第10節 寒中コンクリート	1-67
1-3-10-1 一般事項	1-67
1-3-10-2 施工	1-68
1-3-10-3 養生	1-68
第11節 マスコンクリート	1-69
1-3-11-1 一般事項	1-69
1-3-11-2 施工	1-69
第12節 水中コンクリート	1-70
1-3-12-1 一般事項	1-70
1-3-12-2 施工	1-70
1-3-12-3 海水の作用を受けるコンクリート	1-72
第13節 水中不分離性コンクリート	1-72
1-3-13-1 一般事項	1-72
1-3-13-2 材料の貯蔵	1-72

(参照：第1編 1-3-5-2 材料の貯蔵)	1-53
1-3-13-3 コンクリートの製造	1-72
1-3-13-4 運搬打設	1-73
第14節 プレパックドコンクリート	1-74
1-3-14-1 一般事項	1-74
1-3-14-2 施工機器	1-74
1-3-14-3 施工	1-75
第15節 袋詰コンクリート	1-76
1-3-15-1 一般事項	1-76
1-3-15-2 施工	1-76