

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-01	25	D-①	工事費	防草シート撤去(施工単価)		m2	240	H30.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-01	26	E-①	工事費	車止めポスト設置	W=2000 H=650	基	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-04	01	D-①	工事費	乾式ワイヤーソーイング工【施工単価】	中配筋(鉄筋比率0.8%未満)ワイヤー損耗費、クローラークレーン100t吊運転経費含む	m2	175,000	H30.5	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-04	02	E-①	工事費	切断ブロック撤去・積込【歩掛】	10t以下/個	個	別紙	H30.5	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-04	03	E-①	工事費	切断ブロック取り卸し【歩掛】	10t以下/個	個	別紙	H30.5	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-04	04	D-①	工事費	コンクリート穿孔【施工単価】	φ 50 L=3.80m	孔	70,400	H30.5	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-04	05	D-①	工事費	コンクリート穿孔【施工単価】	φ 50 L=3.00m	孔	54,500	H30.5	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-04	06	E-①	工事費	吊金具設置【歩掛】	樹脂接着	本	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-04	08	E-①	工事費	殻運搬【歩掛】	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 60.0km 超え70.0km以下	m3	別紙	H30.5	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-04	09	E-①	工事費	殻運搬【歩掛】	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 DID有り 60.0km 超え70.0km以下	m3	別紙	H30.5	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-05	1	D-①	工事費	標識基礎設置(材工共)	片持式 4.0m3未満 均しコン 均しコン型枠 含む	m3	102,000	H30.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-05	2	D-①	工事費	重ね貼り標識板設置	広角プリズム型 透明シーリング含む	m2	22,200	H30.5	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-05	4	E-①	工事費	案内標識板設置	繊維シート(ポリエステル)	m2	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-05	6	E-①	工事費	案内標識板撤去	繊維シート	m2	別紙	H30.5	事務所管内	

# 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	11	D-①	工事費	ガードレール【材工共】	Gr-Am-2E グレイッシュブラウン塗装	m	36,700	H30.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	12	D-①	工事費	防護柵設置(材工共)	Gr-Am-M グレイッシュブラウン塗装 Co削孔・AB含む L=3.0m	箇所	56,000	H30.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	13	D-①	工事費	防護柵設置(材工共)	Gr-Am-S グレイッシュブラウン塗装 Co削孔・AB含む L=5.9m	箇所	73,000	H30.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	14	D-①	工事費	防護柵設置(材工共)	Gr-Am-Mo L=1500 グレイッシュブラウン塗装 さや管含む	組	104,000	H30.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	15	D-①	工事費	防護柵設置(材工共)	Gr-SBm-2E グレイッシュブラウン塗装 Co削孔・AB含む L=14.08m	箇所	1,070,000	H30.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	16	D-①	工事費	防護柵設置(材工共)	Gr-SBm-BJ1 グレイッシュブラウン塗装 各種ビーム Co削孔・AN含む L=13.90m	箇所	1,020,000	H30.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	17	D-①	工事費	防護柵設置(材工共)	Gr-SBm-BJ2 グレイッシュブラウン塗装 各種ビーム Co削孔・AN含む L=13.80m	箇所	1,020,000	H30.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	26	D-①	工事費	標識柱・基礎(材工共)	単柱式 φ139.8×3.5t×6200 亜鉛メッキ+グレーペーヅ塗装 スパイラル鋼管 φ300含む	基	82,800	H30.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	27	D-①	工事費	標識板添架A(材工共)	案内標識270×440 カプセルレンズ型 Gr貼付用アルミ板・固定金具・ブラインドナット含む	箇所	18,900	H30.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	34	D-①	工事費	デリネーター(中央剛性防護柵取付用)(材工共)	片面150×100 防塵型ホルトナット含む	本	6,260	H30.5	長野県	

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	35	D-①	工事費	距離標設置(材工共)	KE-100,500 カブセルレンズ型 支柱φ34 グレーベージュ塗装	本	13,800	H30.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	36	D-①	工事費	距離標設置(材工共)	KE-1000 カブセルレンズ型 支柱φ50 グレーベージュ塗装	本	28,800	H30.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	37	D-①	工事費	距離標設置(材工共)	KG-100,500 カブセルレンズ型 支柱φ34 グレーベージュ塗装	本	12,100	H30.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	38	D-①	工事費	距離標設置(材工共)	KT-100,500 カブセルレンズ型 Co削孔・AB含む	箇所	8,300	H30.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	39	D-①	工事費	距離標設置(材工共)	KG-1000 カブセルレンズ型 支柱φ50 グレーベージュ塗装	本	21,600	H30.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	40	D-①	工事費	埋設標示鋲設置(手間のみ)	P・電気配管用	個	1,490	H30.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	42	D-①	工事費	眩光防止板A設置(材工共)	200×500 壁高欄用 アルミ樹脂積層複合材 t=3.0	枚	13,300	H30.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	43	D-①	工事費	眩光防止板B設置(材工共)	350×700 両側ガードレール用 アルミ樹脂積層複合材 t=3.0	枚	12,800	H30.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	44	D-①	工事費	眩光防止板C設置(材工共)	350×700 片側ガードレール用 アルミ樹脂積層複合材 t=3.0	枚	12,800	H30.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	45	D-①	工事費	埋設表示鋲設置(手間のみ)	情報ボックス用	個	652	H30.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	46	E-①	工事費	鉄筋	SD345 D13	t	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	47	E-①	工事費	センサライン		m	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	48	E-①	工事費	打設・成型	24-3.5-25BB コンクリート防護柵	m	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	49	E-①	工事費	補正仕上げ	コンクリート防護柵	m	別紙	H30.5	事務所管内	

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	50	E-①	工事費	初期養生		m2	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	51	E-①	工事費	後期養生		m2	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	52	E-①	工事費	伸縮目地(カッター式)		m	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	53	E-①	工事費	膨張目地	瀝青繊維質目地板 t=20	m2	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	54	E-①	工事費	ダウエルバー(スリップバー)	SR235 φ25×1000(5 本/箇所)	箇所	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	55	E-①	工事費	運搬工	成型機	式	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	56	E-①	工事費	運搬工	モールド・センサ機材	式	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	57	E-①	工事費	組立解体費	成型機	式	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	58	E-①	工事費	納入準備・返納整備 費		式	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	59	E-①	工事費	鋼管基礎N設置	φ101.6×3.2 H=700	個	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	60	E-①	工事費	立入防止柵N設置	H=2500 支柱間隔2m	m	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-07	01	E-①	工事費	特殊養生【歩掛】	40-8-25H	m3	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-07	02	E-①	工事費	固定装置設置(P14) 【歩掛】	φ120×2420	箇所	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-07	03	E-①	工事費	コンクリート削孔【歩掛】	φ250 L=100	孔	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-07	04	E-①	工事費	排水管設置【歩掛】	フレキシブルチューブφ20	m	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-07	05	E-①	工事費	表面含浸足場設置・ 撤去【歩掛】	手摺先行型枠組足場 (安全ネット有)H≤30m	空m3	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-07	06	E-①	工事費	埋設型枠設置【歩掛】		m2	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-07	07	E-①	工事費	足場設置【歩掛】	橋脚内部ブラケット足場 H≤30m	箇所	別紙	H30.5	事務所管内	

# 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-07	08	E-①	工事費	足場設置【歩掛】	橋脚内部フランク足場 30m<H	箇所	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-07	09	E-①	工事費	コンクリートアンカー設置 【歩掛】	M12×50 本体打込式	本	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-07	10	E-①	工事費	コンクリート削孔【歩掛】	φ12.7×45	孔	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-07	28	D-①	工事費	伸縮装置設置(施工 単価)	WF400G(車道用)耐グ レーダー仕様 誘導板等 設置、材料ロス含む	m	133,000	H30.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-07	30	D-①	工事費	伸縮装置設置(施工 単価)	WF400(歩道用)シーラント 等設置、材料ロス含む	m	145,000	H30.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	2	E-①	工事費	作業車据付・解体工 (歩掛)	P1~A1 3主桁 17m超え 最大容量300t・m	台・回	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	3	E-①	工事費	作業車移動・据付工 (歩掛)	P1~A1 3主桁 17m超え 最大容量300t・m	台・回	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	4	E-①	工事費	作業車引戻工(歩掛)	P1~A1 3主桁 17m超え 最大容量300t・m	m	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	5	E-①	工事費	側径間吊支保設置・ 撤去(歩掛)	P1~A2 3主桁 10<L≤ 20 3主桁	t	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-13	14	D-①	工事費	薄層カラー舗装(材工 共)	変性可とう性エポキシ樹 脂 t=10mm 10YR7/2 ユーカラージェット	m2	13,700	H30.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-13	16	D-①	工事費	防護柵撤去工(ガード レール撤去工)(施工単 価)	Gr-Cm-4E	m	1,500	H30.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-13	17	D-①	工事費	下部工切断(施工単 価)	乾式ワイヤーソーイング中 配筋(鉄筋比率0.8%未 満)	m2	175,000	H30.5	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-13	18	E-①	工事費	切断ブロック撤去・積込	10t以上/個 (16.1~25.4t/個)	個	別紙	H30.5	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-13	19	E-①	工事費	切断ブロック運搬	10t以上/個 (16.1~25.4t/個) 運搬 距離 0.5km以内	m3	別紙	H30.5	当該工事に限る	

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-13	20	E-①	工事費	切断ブロック取り卸し	10t以上/個 (16.1~25.4t/個)	個	別紙	H30.5	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-13	21		工事費	吊金具設置	樹脂接着	本	-	H30.5		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-01	01	D-①	工事費	路面防水【材工共】	アスファルト系 幅100mm	m2	1,990	H30.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-01	03	D-①	工事費	コンクリート取壊し【材工共】	既設床版の点在箇所の取壊し	m3	83,700	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-01	04	D-①	工事費	コンクリート取壊し【材工共】	WJ工法	m3	3,350,000	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-01	05	E-①	工事費	コンクリート打設【歩掛】	既設床版の点在箇所のコンクリート打設	m3	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-01	07	E-①	工事費	型枠【歩掛】	既設床版の点在箇所の型枠	m2	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-01	08	E-①	工事費	表面含浸【歩掛】	亜硝酸リチウム	m2	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-01	10	E-①	工事費	打継処理【歩掛】	変性エポキシ樹脂系接着剤	m2	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-01	12	E-①	工事費	小口止め【歩掛】		箇所	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-01	13	E-①	工事費	既設排水管撤去(A2-G1)【歩掛】	150A(SUS304)	m	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-01	14	E-①	工事費	排水管設置(A2-G1)【歩掛】	プレスト管 150A×5800	m	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-01	18	E-①	工事費	既設排水管撤去(A2-G4)【歩掛】	200A(SUS304)	m	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-01	19		工事費	排水管設置(A2-G4)【歩掛】	プレスト管 200A×4000	m	-	H30.5		No.14と同じ
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-01	22	E-①	工事費	簡易排水装置(A1)設置【歩掛】		箇所	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-01	23	E-①	工事費	簡易排水装置(A2)設置【歩掛】		箇所	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-01	35	E-①	工事費	床版水切り設置【歩掛】		箇所	別紙	H30.5	事務所管内	

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-01	37	E-①	工事費	導水パイプ固定【歩掛】		箇所	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-01	42	E-②	工事費	ジオグリッド設置【歩掛】	垂直高45m以下	m	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-01	43	E-②	工事費	L型アンカー1【歩掛】	D19×900L型N 垂直高45m以下	本	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-01	44	E-②	工事費	L型アンカー2【歩掛】	D16×600L型N 垂直高45m以下	本	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-01	45	E-②	工事費	改良土吹付【歩掛】	垂直高45m以下	m3	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-01	46		工事費	ジオグリッド設置【歩掛】	垂直高45m超60m以下	m	-	H30.5		No.42と同じ
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-01	47		工事費	L型アンカー1【歩掛】	D19×900L型N 垂直高45m超60m以下	本	-	H30.5		No.43と同じ
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-01	48		工事費	L型アンカー2【歩掛】	D16×600L型N 垂直高45m超60m以下	本	-	H30.5		No.44と同じ
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-01	49	E-②	工事費	改良土吹付【歩掛】	垂直高45m超60m以下	m3	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-01	51	E-①	工事費	現場発泡ウレタン盛土【歩掛】	フォームライトW同等品以上	m3	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-01	52	E-①	工事費	砕石【歩掛】	RC-40	m3	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-01	53	E-①	工事費	残存型枠【歩掛】	デコメッシュ石貼タイプ同等品以上	m2	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-01	55	E-①	工事費	H形鋼設置【歩掛】	H100×100×6×8 L=1800	本	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-01	57	E-①	工事費	露出排水管設置【歩掛】	VPφ100	m	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-01	58	E-①	工事費	左官工法【歩掛】	ポリマーセメントモルタル	m3	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-01	59	E-①	工事費	FRPネット【歩掛】	難燃タイプ	m2	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-01	63	E-①	工事費	叩き落とし【歩掛】	けい酸塩系表面含侵材	m2	別紙	H30.5	事務所管内	

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-01	64	E-①	工事費	L型街渠断面修復【歩掛】		m2	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-01	65	E-①	工事費	防錆剤塗布【歩掛】	常温亜鉛メッキ 500g/m2(2回塗り)	m2	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-01	66	E-①	工事費	ひび割れ止水注入工【歩掛】	高圧注入・長期安定型 注入用止水材	m	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-01	69		工事費	導水樋(一般部)設置【歩掛】		m	-	H30.5		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-01	70	D-①	工事費	導水樋(斜張部)設置【手間のみ】		m	7,430	H30.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-01	75	D-①	工事費	既設導水樋撤去【手間のみ】		m	4,450	H30.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-02	01	E-①	工事費	橋側歩道橋撤去	一括撤去(新茶屋橋側歩道橋)	t	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-02	02	E-①	工事費	橋側歩道橋撤去	一括撤去(曇舌橋側歩道橋)	t	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-02	03	E-①	工事費	既設支承撤去	切断・撤去 ※橋側歩道橋用簡易ゴム支承	基	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-02	04	E-①	工事費	現場取卸し	既設橋側歩道橋	回	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-02	05	E-①	工事費	桁切断	既設橋側歩道橋のヤードでの切断	t	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-02	06	E-①	工事費	鋼製高欄撤去	H=1000	m	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-02	07	D-①	工事費	表面含浸	桁端部、支承周り等の狭隘部(100m2未満)、手間のみ※塗布量0.1kgm2以上0.35kg/m2未満	m2	471.8	H30.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-02	08	D-①	工事費	下地処理(表面含浸)	桁端部、支承周り等の狭隘部(100m2未満)手間のみ	m2	1,943	H30.5	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-09	01	E-①	工事費	壁面材組立・設置	斜壁多数アンカー	m2	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-09	02	E-①	工事費	補強材取付	斜壁多数アンカー	m	別紙	H30.6	事務所管内	



# 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-09	03	E-①	工事費	まき出し・敷均し、締固め	斜壁多数アンカー	m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-09	17	D-①	工事費	鉄筋挿入工(φ90 二重管削孔 D19)[工費]	L=3.25m 挿入・注入・定着(逆巻工法・スキット) レキ質土	m	11,600	H30.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-09	23	D-①	工事費	鉄筋挿入工(φ90 二重管削孔 D19)[工費]	L=4.25m 挿入・注入・定着(逆巻工法・スキット) レキ質土	m	11,500	H30.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-09	24	D-①	工事費	鉄筋挿入工(φ90 二重管削孔 D22)[工費]	L=5.25m 挿入・注入・定着(逆巻工法・スキット) レキ質土	m	11,300	H30.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-10	16	E-①	工事費	床掘(中硬岩)	障害なし	m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-10	17	E-①	工事費	床掘(中硬岩)	障害あり	m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-10	18	E-①	工事費	埋戻し	(クレーン使用)	m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-10	19	E-①	工事費	掘削土留(φ2500 L=4.5m)	A工法(人力掘削、機械排土) 中硬岩4.5m	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-10	20	E-①	工事費	モルタルライニング	φ2500 t=100	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-10	21	E-①	工事費	吹付設備設置・撤去		箇所	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-10	22	E-①	工事費	ダウンザールハンマ工	(A工法 砂充填)H-400 継手無 中硬岩3.5m	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-10	23	E-①	工事費	ダウンザールハンマ工	(A工法 砂充填)H-400 継手有 中硬岩10.2m	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-10	24	E-①	工事費	大口径ボーリングマシン工	(砂充填) H-400 継手有 中硬岩2.9m	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-10	25	E-①	工事費	橋脚設置	(アンカーボルト設置含む)	t	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-10	26	E-①	工事費	橋脚撤去工		t	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-10	27	E-①	工事費	高欄設置		m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-10	28	E-①	工事費	高欄撤去		m	別紙	H30.6	事務所管内	

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-10	29	E-①	工事費	ダウサホルンハンマ工	(A工法 砂充填)H-300 継手無 中硬岩5.7m	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-10	30	E-①	工事費	ダウサホルンハンマ工	(A工法 砂充填)H-300 継手有 中硬岩13.6m	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-10	31	E-①	工事費	アンカー切断	残置式アンカー	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-10	32	E-①	工事費	アンカー撤去	除去式アンカー	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-10	33	E-①	工事費	搬入搬出		回	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-10	56	D-①	工事費	エネルギー吸収型落石 防護柵設置	E=300kJ	m	34,000	H30.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-10	57	D-①	工事費	鉄筋挿入(施工単価)	φ 65mm 中硬岩 (1.35m) D22	m	13,600	H30.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-10	58	D-①	工事費	鉄筋挿入(施工単価)	φ 65mm 中硬岩 (2.30m) D22	m	10,200	H30.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-10	59	D-①	工事費	鉄筋挿入(施工単価)	φ 65mm 中硬岩 (2.85m) D22	m	9,200	H30.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-11	01	D-①	工事費	ワイヤーロープ設置[工費]	ワイヤーロープ式防護柵	m	372	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-11	03	D-①	工事費	中間支柱設置[工費]	ワイヤーロープ式防護柵	本	6,050	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-11	05	D-①	工事費	端末支柱設置[工費]	ワイヤーロープ式防護柵	本	6,050	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-11	07	D-①	工事費	端末基礎設置[工費]	ワイヤーロープ式防護柵	本	29,000	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-11	09	D-①	工事費	中間ターンバックル設置 [工費]	ワイヤーロープ式防護柵	箇所	6,210	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-11	11	D-①	工事費	端末ターンバックル設置 [工費]	ワイヤーロープ式防護柵	箇所	6,210	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-11	13	D-①	工事費	車線分離標設置[工費]	可変式(穿孔式)(1本 脚) φ 80 H=650	箇所	3,100	H30.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-11	15	D-①	工事費	車線分離標設置[工費]	可変式(穿孔式)(1本 脚) φ 80 H=1000	箇所	3,100	H30.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-11	18	D-①	工事費	車線分離標撤去[工費]	可変式(穿孔式)(1本 脚) φ 80 H=650	箇所	1,550	H30.6	長野県	

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-11	19	D-①	工事費	車線分離縁石設置	H=80 W=200 充填材・削孔含む	個	980	H30.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-11	20	D-①	工事費	クッショントラム撤去	丸型クッショントラム	個	860	H30.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-12	11	G-②	工事費	鏡吹付	t=50 D I パターン	m2	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-12	12	G-②	工事費	風管設置	φ900 ファスナー型	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-12	13	G-②	工事費	中和処理設備運転	処理能力20m3/h	日	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-12	14	G-②	工事費	中和処理設備保守点検	処理能力20m3/h	回	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-12	15	G-②	工事費	吸着剤敷設	カットヒース同等品以上	kg	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-14	10	D-①	工事費	標識柱・標識基礎設置(路側式)[材工共]	複柱式(基礎含む)φ139.8×3.5 亜鉛メッキ+グレーペー ジュ塗装(床掘り・基礎碎石・型枠・コンクリート・埋戻しを含む)	基	272,000	H30.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-14	11		工事費	標識柱・標識基礎設置(路側式)[材工共]	複柱式(基礎含む)φ114.3×4.5 亜鉛メッキ+グレーペー ジュ塗装(床掘り・基礎碎石・型枠・コンクリート・埋戻しを含む)	基	-	H30.6		No.11-1,2に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-14	11-1	D-①	工事費	標識柱・標識基礎設置(路側式)[材工共]	W2 複柱式(基礎含む)φ114.3×4.5 亜鉛メッキ+グレーペー ジュ塗装(床掘り・基礎碎石・型枠・コンクリート・埋戻しを含む)	基	180,000	H30.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-14	11-2	D-①	工事費	標識柱・標識基礎設置(路側式)[材工共]	W3 複柱式(基礎含む)φ114.3×4.5 亜鉛メッキ+グレーペー ジュ塗装(床掘り・基礎碎石・型枠・コンクリート・埋戻しを含む)	基	232,000	H30.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-15	01	E-①	工事費	落橋防止装置取付	PCケーブルタイプ	箇所	別紙	H30.6	事務所管内	

# 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-15	08	E-①	工事費	不陸調整	エポキシ樹脂パテ t=5	m2	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-15	10	E-①	工事費	補強鋼梁取付	P4橋脚 P5側	箇所	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-15	12	E-①	工事費	橋軸方向変位制限装置取付	P0橋脚 P1側 鋼製フラケット	箇所	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-15	13		工事費	橋軸方向変位制限装置取付	P4橋脚 P3側 鋼製フラケット	箇所	-	H30.6		No.12と同じ
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-15	19	E-①	工事費	橋軸直角方向固定装置取付	P0橋脚 Aランフ側	箇所	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-15	20	E-①	工事費	橋軸直角方向固定装置取付	P0橋脚 Bランフ側	箇所	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-15	21		工事費	橋軸直角方向固定装置取付	P4橋脚 P3側	箇所	-	H30.6		No.19と同じ
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-15	32	E-①	工事費	現場溶接(突き合せ)	平均板厚17.1mm	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-15	33		工事費	くさび結合支保	f>80kN/m2	空m3	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-16	01	D-①	工事費	鉄筋挿入工(施工単価)	クローラ型 単管方式 90mm レキ質土 逆巻工法 D19 L=2.7m/本	m	9,960	H30.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-16	02	D-①	工事費	鉄筋挿入工(施工単価)	クローラ型 単管方式 90mm レキ質土 逆巻工法 D19 L=3.2m/本	m	9,960	H30.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-16	03	D-①	工事費	鉄筋挿入工(施工単価)	クローラ型 単管方式 90mm レキ質土 逆巻工法 D19 L=3.7m/本	m	9,830	H30.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-16	07	E-①	工事費	大型ブロック積工(歩掛)	B=700	m2	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-16	08	D-①	工事費	蓋版据付(施工単価)	集水桝蓋(グレーチング蓋) 1000×1000 T=20 KM5-2	枚	885.7	H30.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-16	12	E-①	工事費	ダウンサザールハンマ(歩掛)	(A工法 砂充填)H=200 継手無 柵高 7.0m 根入長(軟岩)3.0m	本	別紙	H30.6	事務所管内	

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-16	13		工事費	ダウナザールホールハンマ(歩掛)	(A工法 砂充填)H-200 継手無 柵高 6.0m 根入長(軟岩)3.0m	本	-	H30.6		No.12と同じ
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-16	14	E-①	工事費	仮設防護柵の設置(歩掛)	U型鋼矢板(Ⅱ型) 柵高 7.0m	m2	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-16	15	E-①	工事費	仮設防護柵の設置(歩掛)	U型鋼矢板(Ⅱ型) 柵高 6.0m	m2	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-16	16	E-①	工事費	仮設防護柵の撤去(歩掛)	U型鋼矢板(Ⅱ型) 柵高 7.0m	m2	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-16	17	E-①	工事費	仮設防護柵の撤去(歩掛)	U型鋼矢板(Ⅱ型) 柵高 6.0m	m2	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-17	4	D-①	工事費	蓋版設置[工費]	170を超え300kg/枚以下	枚	885.7	H30.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-19	1	D-①	工事費	鉄筋挿入工(施工単価)	ｸﾛｰﾗ型 単管方式 90mm 軟岩Ⅰ 逆巻工法 D19 L=2.7m/本	m	12,000	H30.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-19	2	D-①	工事費	鉄筋挿入工(施工単価)	ｸﾛｰﾗ型 単管方式 90mm 軟岩Ⅱ 逆巻工法 D19 L=2.7m/本	m	12,000	H30.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-19	3	D-①	工事費	鉄筋挿入工(施工単価)	ｸﾛｰﾗ型 単管方式 90mm 軟岩Ⅰ 逆巻工法 D19 L=3.2m/本	m	12,000	H30.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-19	4	D-①	工事費	鉄筋挿入工(施工単価)	ｸﾛｰﾗ型 単管方式 90mm 軟岩Ⅱ 逆巻工法 D19 L=3.2m/本	m	12,000	H30.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-19	5	D-①	工事費	鉄筋挿入工(施工単価)	ｸﾛｰﾗ型 単管方式 90mm 中硬岩 逆巻工法 D19 L=3.2m/本	m	13,300	H30.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-19	6	D-①	工事費	鉄筋挿入工(施工単価)	ｸﾛｰﾗ型 単管方式 90mm 軟岩Ⅰ 逆巻工法 D19 L=3.7m/本	m	11,900	H30.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-19	7	D-①	工事費	鉄筋挿入工(施工単価)	ｸﾛｰﾗ型 単管方式 90mm 軟岩Ⅱ 逆巻工法 D19 L=3.7m/本	m	11,900	H30.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-03	02	E-①	工事費	水抜き孔明【歩掛】	φ10	孔	別紙	H30.6	事務所管内	

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-03	03		工事費	裾隠し板設置【歩掛】	合成樹脂板	m2	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-03	27	E-①	工事費	シール材設置【歩掛】	φ610	箇所	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-03	29	E-①	工事費	シール材・バックアップ材撤去【歩掛】		箇所	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-03	30	E-①	工事費	シール材・バックアップ材設置【歩掛】		m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-03	32		工事費	階段滑り止め設置【歩掛】		本	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-03	34	E-①	工事費	モルタル舗装【歩掛】	跨道部 t=15	m2	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-03	35	E-①	工事費	モルタル舗装【歩掛】	階段部 t=15	m2	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-03	36	E-①	工事費	舗装版破碎【歩掛】	階段部 t=25	m2	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-03	37	E-①	工事費	ゴム製シート舗装撤去	跨道部 t=25	m2	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-03	38	E-①	工事費	ガス切断切削仕上【歩掛】	□60×30	箇所	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-03	39	E-①	工事費	芯出し素地調整【歩掛】		m2	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-03	41		工事費	単管足場【歩掛】	シート養生	掛m2	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-03	42		工事費	高所作業車施工足場【歩掛】	全面シート張防護+単管パイプ	m2	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-05	091	D-①	工事費	漏水対策材撤去工【施工単価】	導水幅300mm以下 高所作業車施工 時間制約無し 昼間単価	m	4,450	H30.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-05	092	D-①	工事費	漏水対策材撤去工【施工単価】	導水幅300mm超 500mm以下 高所作業車施工 時間制約無し 昼間単価	m	4,450	H30.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-20	09	E-①	工事費	ダウンサホルハンマ工(A工法 砂充填)	H-400 継杭無 砂質土 4.4m 軟岩0.3m	本	別紙	H30.7	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-20	10	E-①	工事費	ダウンサホルハンマ工(A工法 砂充填)	H-400 継杭有 砂質土 8.6m 軟岩0.3m	本	別紙	H30.7	事務所管内	

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-21	04	D-①	工事費	ガードパイプ(材工共)	Gp-B-3E グレイッシュブラウン塗装	m	12,300	H30.7	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-21	43	D-①	工事費	置きガードレール設置工(連続基礎ブロックBタイプ)	支柱付連続基礎設置+レール設置 手間のみ(基礎ブロック1000kg/個以下)	m	2,240	H30.7	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-21	47		工事費	コンクリート削孔	φ18×67	孔	-	H30.7		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-21	48		工事費	コンクリートアンカー設置	W1/2×120 SUS304	本	-	H30.7		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-22	2		工事費	検査孔蓋設置(歩掛)		組	-	H30.7		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-23	01	D-①	工事費	鉄筋挿入工(施工単価)	スキット型 単管方式 90mm レキ質土 逆巻工法 D19 L=2.7m/本	m	12,300	H30.7	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-23	02	D-①	工事費	鉄筋挿入工(施工単価)	スキット型 単管方式 90mm 軟岩Ⅰ 逆巻工法 D19 L=2.7m/本	m	13,600	H30.7	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-23	03	D-①	工事費	鉄筋挿入工(施工単価)	スキット型 単管方式 90mm 軟岩Ⅱ 逆巻工法 D19 L=2.7m/本	m	13,600	H30.7	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-23	04	D-①	工事費	鉄筋挿入工(施工単価)	スキット型 単管方式 90mm 軟岩Ⅰ 逆巻工法 D19 L=3.2m/本	m	13,600	H30.7	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-23	05	D-①	工事費	鉄筋挿入工(施工単価)	スキット型 単管方式 90mm 軟岩Ⅱ 逆巻工法 D19 L=3.2m/本	m	13,600	H30.7	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-23	06	D-①	工事費	鉄筋挿入工(施工単価)	スキット型 単管方式 90mm 中硬岩 逆巻工法 D19 L=3.2m/本	m	17,400	H30.7	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-23	07	D-①	工事費	鉄筋挿入工(施工単価)	スキット型 単管方式 90mm レキ質土 逆巻工法 D19 L=3.7m/本	m	12,200	H30.7	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-23	08	D-①	工事費	鉄筋挿入工(施工単価)	スキット型 単管方式 90mm 軟岩Ⅰ 逆巻工法 D19 L=3.7m/本	m	13,400	H30.7	長野県	

# 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-23	09	D-①	工事費	鉄筋挿入工(施工単価)	スキット型 単管方式 90mm 軟岩Ⅱ 逆巻工 法 D19 L=3.7m/本	m	13,400	H30.7	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-23	17	E-①	工事費	防護柵用基礎ブロック 設置	0.5m以上1.0m以下	m	別紙	H30.7	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-25	5	D-①	工事費	鉄筋挿入工(φ90 二 重管削孔 D19)[工費]	L=2.75m 挿入・注入・ 定着(逆巻工法・スキッ ト) レキ質土	m	13,400	H30.8	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-26	01		工事費	二重管ダブルパッカー工 法(二次注入)【歩掛】	超微粒子懸濁型無機 系(緩結タイプ)	本	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-26	02		工事費	二重管ダブルパッカー工 法(二次注入)【歩掛】	超微粒子懸濁型無機 系(緩結タイプ)	本	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-26	03		工事費	注入設備据付・解体 【歩掛】	二重管ダブルパッカー工 法(削孔) 2セット	現場	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-26	04		工事費	注入設備据付・解体 【歩掛】	二重管ダブルパッカー工 法(注入) 4セット	現場	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-26	05		工事費	注入設備の移設【歩 掛】	二重管ダブルパッカー工 法(削孔) 2セット	回	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-26	06		工事費	注入設備の移設【歩 掛】	二重管ダブルパッカー工 法(注入) 4セット	回	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-26	07		工事費	植生土のう積工【歩 掛】	400×600	m2	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-26	08		工事費	セメント改良部取壊し 【施工単価】	無筋構造物	m3	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-26	09		工事費	セメント改良部削孔【歩 掛】	φ50×1500	孔	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-26	10		工事費	殻運搬【施工単価】	セメント改良殻(無筋) 運 搬距離0.3km以下	m3	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-26	11		工事費	殻運搬【施工単価】	セメント改良殻(無筋) 運 搬距離0.5km以下	m3	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-26	12		工事費	殻運搬【施工単価】	セメント改良殻(無筋) 運 搬距離1.0km以下	m3	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-26	13		工事費	殻運搬【施工単価】	セメント改良殻(無筋) 運 搬距離1.5km以下	m3	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-26	14		工事費	殻運搬【施工単価】	セメント改良殻(無筋) 運 搬距離2.0km以下	m3	-	H30.8		調査中止



## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-26	15		工事費	殻運搬【施工単価】	セメント改良殻(無筋) 運搬距離3.0km以下	m3	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-26	16		工事費	殻運搬【施工単価】	セメント改良殻(無筋) 運搬距離4.0km以下	m3	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-26	17		工事費	殻運搬【施工単価】	セメント改良殻(無筋) 運搬距離5.5km以下	m3	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-26	18		工事費	殻運搬【施工単価】	セメント改良殻(無筋) 運搬距離6.5km以下	m3	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-26	19		工事費	殻運搬【施工単価】	セメント改良殻(無筋) 運搬距離7.5km以下	m3	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-26	20		工事費	殻運搬【施工単価】	セメント改良殻(無筋) 運搬距離9.5km以下	m3	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-26	21		工事費	殻運搬【施工単価】	セメント改良殻(無筋) 運搬距離11.5km以下	m3	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-26	22		工事費	殻運搬【施工単価】	セメント改良殻(無筋) 運搬距離15.5km以下	m3	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-26	23		工事費	殻運搬【施工単価】	セメント改良殻(無筋) 運搬距離22.5km以下	m3	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-26	24		工事費	殻運搬【施工単価】	セメント改良殻(無筋) 運搬距離49.5km以下	m3	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-26	25		工事費	殻運搬【施工単価】	セメント改良殻(無筋) 運搬距離60.0km以下	m3	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-26	27		工事費	ダウンザホール工【歩掛】	二重管削孔工法 モルタル充填 H-300 継杭無(レキ質土4.0m、軟岩0.9m)	本	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-26	28		工事費	ダウンザホール工【歩掛】	二重管削孔工法 モルタル充填 H-300 継杭無(レキ質土2.5m、軟岩1.5m)	本	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-26	29		工事費	中詰充填【歩掛】	砂	m3	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-26	30		工事費	ゴンドラ足場設置・撤去【歩掛】		回	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-26	31		工事費	露出排水管設置【歩掛】	波状管 φ 450~600	m	-	H30.8		調査中止

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-26	32		工事費	露出排水管設置【歩掛】	波状管 φ50~150	m	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-26	33		工事費	大型土のう運搬【歩掛】	積込・運搬 L=5.0km	袋	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-27	06	E-①	工事費	支承据付工	仮橋・仮栈橋用	基	別紙	H30.8	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-27	07	E-①	工事費	ダウンサ・ホールハンマ工(A工法 砂充填)	H-400 継杭無 砂質土 2.1m 軟岩2.6m	本	別紙	H30.8	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-27	08	E-①	工事費	ダウンサ・ホールハンマ工(A工法 砂充填)	H-400 継杭有 砂質土 2.8m 軟岩1.6m 中硬岩4.0m	本	別紙	H30.8	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-28	3	D-①	工事費	端部保護材(材工共)	ハンリーコート同等品以上	m2	1,710	H30.8	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-28	6	E-①	工事費	難透水性材(歩掛)	ペントナイト混合土	m3	別紙	H30.8	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-31	01	E-①	工事費	高欄設置		m	別紙	H30.8	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-06	18	E-①	工事費	既設排水管撤去	SGP200A	m	別紙	H30.8	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-06	19	E-①	工事費	排水管設置	SUS304 200A	m	別紙	H30.8	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-06	20		工事費	落橋防止装置下部工側ブラケット撤去	単部材質量600kg以下(チェーン撤去含む)	組	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-06	21	E-①	工事費	ガス切断切削仕上	t=4.5mm	m	別紙	H30.8	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-06	22		工事費	落橋防止装置設置	単部材質量600kg以下(チェーン設置含む)	組	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-06	30		工事費	落橋防止装置下部工側ブラケット撤去	単部材質量600kg以下(ケーブル撤去含む)	組	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-06	31		工事費	充填補修(アンカーボルト埋)	無収縮モルタル φ35 L=390	孔	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-06	32		工事費	充填補修(アンカーボルト埋)	無収縮モルタル φ28 L=290	孔	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-06	33		工事費	不陸調整	樹脂パテ材	m3	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-06	34		工事費	落橋防止装置下部工側ブラケット設置	単部材質量600kg以下(ケーブル設置含む)	組	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-06	38		工事費	ストッパー撤去	単部材質量600kg以下	組	-	H30.8		調査中止

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-06	39		工事費	ストッパ-設置	単部材質量600kg以下	組	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-06	41		工事費	水平力分担構造設置	CC-2200kN-Fタイプ	基	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-06	42	D-①	工事費	チッピング(材工共)	ショットブラスト	m2	30,100	H30.8	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-06	48		工事費	変位制限構造上部工側ブラケット撤去	単部材質量600kg以下	組	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-06	49		工事費	変位制限構造上部工側ブラケット設置	単部材質量600kg以下 高力ボルト本締め含む	組	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-06	55		工事費	変位制限構造下部工側ブラケット撤去	単部材質量600kg以下	組	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-06	56		工事費	変位制限構造下部工側ブラケット設置	単部材質量600kg以下	組	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-06	63		工事費	既設孔埋め	φ26 金属パテ	箇所	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-06	65	D-①	工事費	金属溶射 50t沓(材工共)	潤滑剤、研掃材、溶射地金、上塗り塗装含む	基	441,000	H30.8	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-06	67	D-①	工事費	下地処理(施工単価)	100m2未満、時間的制約無、高所作業車無	m2	2,705	H30.8	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-06	68	D-①	工事費	含浸材塗布(施工単価)	100m2未満、時間的制約無、高所作業車無	m2	1,187	H30.8	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-06	70		工事費	橋座補修		箇所	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-06	71	E-①	工事費	コンクリートはつり		m3	別紙	H30.8	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-06	72	D-①	工事費	下塗り塗装(材工共)	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 (3層)スプレー500m2未満	m2	1,769	H30.8	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-06	74	E-①	工事費	落橋防止装置上部工側撤去①		組	別紙	H30.8	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-06	75	E-①	工事費	落橋防止装置上部工側撤去②		組	別紙	H30.8	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-06	76		工事費	コンクリートはつり	平均はつり深さ 50mm 水平面	m2	-	H30.8		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-06	77		工事費	断面修復	無収縮モルタル 水平面 プライマー塗布(材料)含む	m3	-	H30.8		調査中止

# 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	034	D-①	工事費	蓋版設置[工費]	170を超え300kg/枚以下	枚	885	H30.6	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	092	D-①	工事費	吹付砕工[材工共]	梁断面 300×300(スターアップ施工有)	m	19,700	H30.6	静岡県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	098	D-①	工事費	蓋版設置[工費]	170を超え300kg/枚以下	枚	909	H30.6	静岡県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	001		工事費	掘削等<掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保>発破	CⅡ 全断面 75 1.2km 超え	m	-	H30.6		No.001-1に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	001-1	G-⑦	工事費	掘削等<掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保>発破	CⅡ 全断面 75 2.5km 超え	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	002		工事費	集塵機運転	CⅡ 全断面 75 2000m3/min級	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	003		工事費	ずり運搬工(ダンフトラック運転)	CⅡ 全断面 75 2.2<L ≤3.0km 不良	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	004		工事費	掘削等<掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保>発破	DⅠ 上半 55 1.2km以下	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	005		工事費	掘削等<掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保>発破	DⅠ 上半 55 1.2km超え	m	-	H30.6		No.005-1, 005-2に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	005-1		工事費	掘削等<掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保>発破	DⅠ 上半 55 1.2<L ≤2.5km	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	005-2	G-⑦	工事費	掘削等<掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保>発破	DⅠ 上半 55 2.5km超え	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	006		工事費	集塵機運転	DⅠ 上半 55 2000m3/min級	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	007		工事費	ずり運搬工(ダンフトラック運転)	DⅠ 上半 55 L ≤0.5km 不良	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	008		工事費	ずり運搬工(ダンフトラック運転)	DⅠ 上半 55 0.5<L ≤1.2km 不良	m	-	H30.6		調査中止

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	009		工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	D I 上半 55 1.2<L≤1.4km 不良	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	010		工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	D I 上半 55 1.4<L≤2.2km 不良	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	011		工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	D I 上半 55 2.2<L≤3.0km 不良	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	012		工事費	掘削等<掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保>発破	D I 下半 25	m	-	H30.6		No.012-1, 012-2に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	012-1		工事費	掘削等<掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保>発破	D I 下半 25 2.5km以下	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	012-2	G-⑦	工事費	掘削等<掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保>発破	D I 下半 25 2.5km超え	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	013		工事費	集塵機運転	D I 下半 25 2000m3/min級	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	014		工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	D I 下半 25 L≤0.5km 不良	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	015		工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	D I 下半 25 0.5<L≤1.2km 不良	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	016		工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	D I 下半 25 1.2<L≤1.4km 不良	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	017		工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	D I 下半 25 1.4<L≤2.2km 不良	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	018		工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	D I 下半 25 2.2<L≤3.0km 不良	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	019		工事費	掘削等<掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保>発破	D II 上半 55 1.2km超え	m	-	H30.6		No.019-1, 019-2に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	019-1		工事費	掘削等<掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保>発破	D II 上半 55 1.2<L≤2.5km	m	-	H30.6		調査中止

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	019-2	G-⑦	工事費	掘削等〈掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保〉発破	DⅡ 上半 55 2.5km超え	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	020		工事費	集塵機運転	DⅡ 上半 55 2000m3/min級	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	021		工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	DⅡ 上半 55 2.2<L≤3.0km 不良	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	022	G-⑦	工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	DⅡ 上半 55 3.0<L≤3.5km 不良	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	023		工事費	掘削等〈掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保〉発破	DⅡ 下半 25	m	-	H30.6		No.023-1、023-2に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	023-1		工事費	掘削等〈掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保〉発破	DⅡ 下半 25 2.5km以下	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	023-2	G-⑦	工事費	掘削等〈掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保〉発破	DⅡ 下半 25 2.5km超え	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	024		工事費	集塵機運転	DⅡ 下半 25 2000m3/min級	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	025		工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	DⅡ 下半 25 2.2<L≤3.0km 不良	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	026	G-⑦	工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	DⅡ 下半 25 3.0<L≤3.5km 不良	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	027		工事費	掘削等〈掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保〉発破	EⅠ 全断面 85 1.2km超え	m	-	H30.6		No.027-1、027-2に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	027-1	G-⑦	工事費	掘削等〈掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保〉発破	EⅠ 全断面 85 1.2km超え	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	027-2	G-⑦	工事費	掘削等〈掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保〉発破	EⅠ 全断面 85 2.5km超え	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	028	G-⑦	工事費	集塵機運転	EⅠ 全断面 85 2000m3/min級	m	別紙	H30.6	事務所管内	

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	029	G-⑦	工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	E I 全断面 85 2.2<L ≤3.0km 不良	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	030		工事費	掘削等<掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保>発破	D I L 上半 60 1.2km 以下	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	031		工事費	掘削等<掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保>発破	D I L 上半 60 1.2km 超え	m	-	H30.6		No.031-1に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	031-1		工事費	掘削等<掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保>発破	D I L 上半 60 1.2<L ≤2.5km	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	032		工事費	集塵機運転	D I L 上半 60 2000m3/min級	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	033		工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	D I L 上半 60 0.5<L ≤1.2km 不良	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	034		工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	D I L 上半 60 1.2<L ≤1.4km 不良	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	035		工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	D I L 上半 60 1.4<L ≤2.2km 不良	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	036		工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	D I L 上半 60 2.2<L ≤3.0km 不良	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	037		工事費	掘削等<掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保>発破	D I L 下半 30	m	-	H30.6		No.037-1に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	037-1		工事費	掘削等<掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保>発破	D I L 下半 30 1.2<L ≤2.5km	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	038		工事費	集塵機運転	D I L 下半 30 2000m3/min級	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	039		工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	D I L 下半 30 0.5<L ≤1.2km 不良	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	040		工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	D I L 下半 30 1.2<L ≤1.4km 不良	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	041		工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	D I L 下半 30 1.4<L ≤2.2km 不良	m	-	H30.6		調査中止

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	042		工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	D I L 下半 30 2.2<L≤3.0km 不良	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	043		工事費	掘削等<掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保>発破	D I L 上半 70 1.2km 超え	m	-	H30.6		No.043-1に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	043-1	G-⑦	工事費	掘削等<掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保>発破	D I L 上半 70 2.5km 超え	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	044		工事費	集塵機運転	D I L 上半 70 2000m3/min級	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	045		工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	D I L 上半 70 2.2<L≤3.0km 不良	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	046		工事費	掘削等<掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保>発破	D I L 下半 30	m	-	H30.6		No.046-1に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	046-1	G-⑦	工事費	掘削等<掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保>発破	D I L 下半 30 2.5km 超え	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	047		工事費	集塵機運転	D I L 下半 30 2000m3/min級	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	048		工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	D I L 下半 30 2.2<L≤3.0km 不良	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	049		工事費	掘削等<掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保>発破	D I L 上半 70 1.2km 以下	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	050		工事費	掘削等<掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保>発破	D I L 上半 70 1.2km 超え	m	-	H30.6		No.050-1に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	050-1		工事費	掘削等<掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保>発破	D I L 上半 70 1.2<L≤2.5km	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	051		工事費	集塵機運転	D I L 上半 70 2000m3/min級	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	052		工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	D I L 上半 70 0.5<L≤1.2km 不良	m	-	H30.6		調査中止



# 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	053		工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	D I L 上半 70 1.2<L≤1.4km 不良	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	054		工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	D I L 上半 70 1.4<L≤2.2km 不良	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	055		工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	D I L 上半 70 2.2<L≤3.0km 不良	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	056		工事費	掘削等<掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保>発破	D I L 下半 30	m	-	H30.6		No.056-1に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	056-1		工事費	掘削等<掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保>発破	D I L 下半 30 1.2<L≤2.5km	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	057		工事費	集塵機運転	D I L 下半 30 2000m3/min級	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	058		工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	D I L 下半 30 0.5<L≤1.2km 不良	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	059		工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	D I L 下半 30 1.2<L≤1.4km 不良	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	060		工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	D I L 下半 30 1.4<L≤2.2km 不良	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	061		工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	D I L 下半 30 2.2<L≤3.0km 不良	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	062		工事費	掘削等<掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保>発破	D I L 上半 70 1.2km 超え	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	063		工事費	集塵機運転	D I L 上半 70 2000m3/min級	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	064		工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	D I L 上半 70 2.2<L≤3.0km 不良	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	065		工事費	掘削等<掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保>発破	D I L 下半 30	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	066		工事費	集塵機運転	D I L 下半 30 2000m3/min級	m	-	H30.6		調査中止

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	067		工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	DⅡL 下半 30 2.2<L≤3.0km 不良	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	068		工事費	覆工コンクリート等	CⅡ 75 防水シート 3mm+0.8mm 18-15-40BB(C=270以上)	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	069		工事費	型枠工(覆工コンクリート)	スライトセトル(標準断面用)	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	070		工事費	防水工	CⅡ 75	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	071		工事費	覆工コンクリート等	DⅠ 80 防水シート 3mm+0.8mm 18-15-40BB(C=270以上)	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	072		工事費	防水工	DⅠ 80	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	073		工事費	覆工コンクリート等	DⅡ 80 防水シート 3mm+0.8mm 18-15-40BB(C=270以上)	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	074		工事費	防水工	DⅡ 80	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	075	G-⑦	工事費	覆工コンクリート等	EⅠ 85 防水シート 3mm+0.8mm 18-15-40BB(C=270以上)	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	076	G-⑦	工事費	防水工	EⅠ 85	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	077		工事費	型枠工(覆工コンクリート)	スライトセトル(非常駐車帯断面用)	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	078		工事費	覆工コンクリート等	DⅠ 90 防水シート 3mm+0.8mm 18-15-40BB(C=270以上)	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	079		工事費	防水工	DⅠ 90	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	080		工事費	覆工コンクリート等	DⅡ 90 防水シート 3mm+0.8mm 18-15-40BB(C=270以上)	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	081		工事費	防水工	DⅡ 90	m	-	H30.6		調査中止

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	082		工事費	覆工コンクリート等	D I L 100 防水シート 3mm+0.8mm 18-15- 40BB(C=270以上)	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	083		工事費	防水工	D I L 100	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	084		工事費	覆工コンクリート等	D II L 100 防水シート 3mm+0.8mm 18-15- 40BB(C=270以上)	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	085		工事費	防水工	D II L 100	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	086		工事費	インバート掘削工(大型 ブレーカ掘削)	D I	m3	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	087		工事費	インバート掘削工(大型 ブレーカ掘削)	D II	m3	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	088	G-⑦	工事費	インバート掘削工(大型 ブレーカ掘削)	E I	m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	089		工事費	インバート敷均し締固め 工		m3	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	090		工事費	インバートずり出し工	D I	m3	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	090-1	G-⑦	工事費	インバートずり出し工	D I 2.5km超え	m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	091		工事費	インバートずり出し工	D II	m3	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	091-1	G-⑦	工事費	インバートずり出し工	D II 2.5km超え	m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	092	G-⑦	工事費	インバートずり出し工	E I	m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	093		工事費	埋戻材の積込作業	D I	m3	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	094		工事費	埋戻材の積込作業	D II	m3	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	095		工事費	インバート型枠工		m2	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	096		工事費	インバートコンクリート工	18-8-40BB C=240kg/m3以上 無 筋構造物	m3	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	097		工事費	インバートコンクリート工	18-8-40BB C=240kg/m3以上 鉄 筋構造物	m3	-	H30.6		調査中止

# 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	098	G-⑦	工事費	掘削等<掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保>発破	E I 全断面 85 1.2km 超え	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	099	G-⑦	工事費	集塵機運転	E I 全断面 85 2000m3/min級	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	100	G-⑦	工事費	ずり運搬工(ダンフトラック運転)	E I 全断面 85 1.2<L ≤1.4km 不良	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	101	G-⑦	工事費	ずり運搬工(ダンフトラック運転)	E I 全断面 85 1.4<L ≤2.2km 不良	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	102	G-⑦	工事費	ずり運搬工(ダンフトラック運転)	E I 全断面 85 2.2<L ≤3.0km 不良	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	103	G-⑦	工事費	掘削等<掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保>発破	D I L① 上半 60 1.2km超え	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	104	G-⑦	工事費	集塵機運転	D I L① 上半 60 2000m3/min級	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	105	G-⑦	工事費	ずり運搬工(ダンフトラック運転)	D I L① 上半 60 2.2<L ≤3.0km 不良	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	106	G-⑦	工事費	掘削等<掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保>発破	D I L① 下半 25	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	107	G-⑦	工事費	集塵機運転	D I L① 下半 25 2000m3/min級	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	108	G-⑦	工事費	ずり運搬工(ダンフトラック運転)	D I L① 下半 25 2.2<L ≤3.0km 不良	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	109	G-⑦	工事費	掘削等<掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保>発破	E I L 全断面 100 1.2km超え	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	110	G-⑦	工事費	集塵機運転	E I L 全断面 100 2000m3/min級	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	111	G-⑦	工事費	ずり運搬工(ダンフトラック運転)	E I L 全断面 100 1.4<L ≤2.2km 不良	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	112	G-⑦	工事費	掘削等<掘削、吹付け、ロックホルト、金網、鋼製支保>発破	E I L 全断面 110 1.2km超え	m	別紙	H30.6	事務所管内	

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	113	G-⑦	工事費	集塵機運転	E I L 全断面 110 2000m3/min級	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	114	G-⑦	工事費	ずり運搬工(ダンプトラック ク運転)	E I L 全断面 110 1.4<L≤2.2km 不良	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	115		工事費	掘削等<掘削、吹付け、 ロックホルト、金網、鋼製支保>発破	DⅢy 下半 25	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	116		工事費	集塵機運転	DⅢy 下半 25 2000m3/min級	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	117		工事費	ずり運搬工(ダンプトラック ク運転)	DⅢy 下半 25 L≤ 0.5km 不良	m	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	118	G-⑦	工事費	覆工コンクリート等	E I 85 防水シート 3mm+0.8mm 18-15- 40BB(C=270以上)	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	119	G-⑦	工事費	防水工	E I 85	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	120	G-⑦	工事費	覆工コンクリート等	E I 100 防水シート 3mm+0.8mm 18-15- 40BB(C=270以上)	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	121	G-⑦	工事費	防水工	E I 100	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	122	G-⑦	工事費	覆工コンクリート等	E I L 110 防水シート 3mm+0.8mm 18-15- 40BB(C=270以上)	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	123	G-⑦	工事費	防水工	E I L 110	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	124	G-⑦	工事費	インバート掘削工(大型 ブレーカ掘削)	E I	m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	125	G-⑦	工事費	インバートずり出し工	E I	m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	126	G-⑦	工事費	吹付工	非常駐車帯(妻部) D I L	m2	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	127	G-⑦	工事費	ロックホルト工	非常駐車帯(妻部) D I L	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	128	G-⑦	工事費	覆工コンクリート	非常駐車帯(妻部) D I L	m3	別紙	H30.6	事務所管内	

# 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	129	G-⑦	工事費	防水工	非常駐車帯(妻部) D I L	m2	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	130	G-⑦	工事費	足場工	非常駐車帯(妻部) D I L	掛m2	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	131	G-⑦	工事費	吹付工	非常駐車帯(妻部) D II L	m2	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	132	G-⑦	工事費	ロックボルト工	非常駐車帯(妻部) D II L	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	133	G-⑦	工事費	覆工コンクリート	非常駐車帯(妻部) D II L	m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	134	G-⑦	工事費	防水工	非常駐車帯(妻部) D II L	m2	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	135	G-⑦	工事費	足場工	非常駐車帯(妻部) D II L	掛m2	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	136	G-⑦	工事費	吹付工	非常駐車帯(妻部) E I L	m2	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	137	G-⑦	工事費	ロックボルト工	非常駐車帯(妻部) E I L	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	138	G-⑦	工事費	覆工コンクリート	非常駐車帯(妻部) E I L	m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	139	G-⑦	工事費	防水工	非常駐車帯(妻部) E I L	m2	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	140	G-⑦	工事費	足場工	非常駐車帯(妻部) E I L	掛m2	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	141	G-⑦	工事費	掘削等	C II r・c	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	142	G-⑦	工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	C II r・c 1.4<L≤2.2km 不良	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	143	G-⑦	工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	C II r・c 2.2<L≤3.0km 不良	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	144	G-⑦	工事費	掘削等	D I r・c	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	145	G-⑦	工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	D I r・c 0.5<L≤1.2km 不良	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	146	G-⑦	工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	D I r・c 1.4<L≤2.2km 不良	m	別紙	H30.6	事務所管内	

# 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	147	G-⑦	工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	D I r・c 2.2<L≤3.0km 不良	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	148	G-⑦	工事費	掘削等	D I I r・c	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	149	G-⑦	工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	D I I r・c 2.2<L≤3.0km 不良	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	150	G-⑦	工事費	掘削等	E I r・c	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	151	G-⑦	工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	E I r・c 1.4<L≤2.2km 不良	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	152	G-⑦	工事費	掘削等	D I r・p	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	153	G-⑦	工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	D I r・p 0.5<L≤1.2km 不良	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	154	G-⑦	工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	D I r・p 1.2<L≤1.4km 不良	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	155	G-⑦	工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	D I r・p 1.4<L≤2.2km 不良	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	156	G-⑦	工事費	掘削等	D I I r・p	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	157	G-⑦	工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	D I I r・p 2.2<L≤3.0km 不良	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	158	G-⑦	工事費	掘削等	E I r・p	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	159	G-⑦	工事費	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	E I r・p 1.4<L≤2.2km 不良	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	160	G-⑦	工事費	型枠工(覆工コンクリート)	パラセメント(連絡坑 車道)	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	161	G-⑦	工事費	覆工コンクリート等	D I r・c 防水シート 3mm+0.8mm 18-15- 40BB(C=270以上)	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	162	G-⑦	工事費	防水工	D I r・c	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	163	G-⑦	工事費	覆工コンクリート等	D I I r・c 防水シート 3mm+0.8mm 18-15- 40BB(C=270以上)	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	164	G-⑦	工事費	防水工	D I I r・c	m	別紙	H30.6	事務所管内	

# 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	165	G-⑦	工事費	覆工コンクリート等	E I r・c 防水シート 3mm+0.8mm 18-15- 40BB(C=270以上)	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	166	G-⑦	工事費	型枠工(覆工コンクリート)	ハラセトル(連絡坑 車道 Eパターン)	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	167	G-⑦	工事費	防水工	E I r・c	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	168	G-⑦	工事費	覆工コンクリート等	D I r・p 防水シート 3mm+0.8mm 18-15- 40BB(C=270以上)	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	169	G-⑦	工事費	型枠工(覆工コンクリート)	ハラセトル(連絡坑 人道 用)	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	170	G-⑦	工事費	防水工	D I r・p	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	171	G-⑦	工事費	覆工コンクリート等	D I I r・p 防水シート 3mm+0.8mm 18-15- 40BB(C=270以上)	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	172	G-⑦	工事費	防水工	D I I r・p	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	173	G-⑦	工事費	覆工コンクリート等	E I r・p 防水シート 3mm+0.8mm 18-15- 40BB(C=270以上)	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	174	G-⑦	工事費	型枠工(覆工コンクリート)	ハラセトル(連絡坑 人道 Eパターン)	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	175	G-⑦	工事費	防水工	E I r・p	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	176	G-⑦	工事費	インパート掘削工	E I r	m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	177	G-⑦	工事費	インパートずり出し工	E I r	m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	178	G-⑦	工事費	インパート敷均し締固め 工	E I r	m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	179	G-⑦	工事費	インパートずり出し工	D I r・D I I r	m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	180	G-⑦	工事費	インパートずり出し工	D I I I r	m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	181	G-⑦	工事費	インパート型枠工	E I r	m2	別紙	H30.6	事務所管内	



## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	182	G-⑦	工事費	インバートコンクリート工	E I r 18-8-40BB C=240kg/m3 ≤ 無筋 構造物	m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	183	G-⑦	工事費	ロックボルト打設	D I 耐力117.7kN以上 L=2m	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	184	G-⑦	工事費	ロックボルト打設	D II 耐力117.7kN以上 L=2m	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	185	G-⑦	工事費	ロックボルト打設	E I 耐力117.7kN以上 L=2m	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	186	G-⑦	工事費	ロックボルト打設	D I 耐力176.5kN以上 L=6m	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	187	G-⑦	工事費	ロックボルト打設	D II 耐力176.5kN以上 L=6m	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	188	G-⑦	工事費	ロックボルト打設	E I 耐力290kN以上 L=6m	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	189	G-⑦	工事費	補強プレート設置		t	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	190	G-⑦	工事費	鋼製支保撤去		t	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	191		工事費	スライドセトル組立解体	通常断面用	基	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	192		工事費	スライドセトル組立解体	非常駐車帯断面用	基	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	193	G-⑦	工事費	バラセトル組立解体	車道用	基	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	194	G-⑦	工事費	バラセトル組立解体	車道用 Eパターン	基	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	195	G-⑦	工事費	バラセトル組立解体	人道用	基	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-1	196	G-⑦	工事費	バラセトル組立解体	人道用 Eパターン	基	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	001	G-⑦	工事費	掘削(箱抜き)	C II	m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	002	G-⑦	工事費	吹付(箱抜き)	C II	m2	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	003	G-⑦	工事費	覆工コンクリート(箱抜き)	C II	m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	004	G-⑦	工事費	ロックボルト(箱抜き)	C II	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	005	G-⑦	工事費	H形鋼切断(箱抜き)	C II	箇所	別紙	H30.6	事務所管内	

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	006	G-⑦	工事費	H形鋼・継手板・底板 撤去(箱抜き)	C II	kg	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	007	G-⑦	工事費	掘削(箱抜き)	D I	m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	008	G-⑦	工事費	吹付(箱抜き)	D I	m2	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	009	G-⑦	工事費	覆工コンクリート(箱抜き)	D I	m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	010	G-⑦	工事費	ロックボルト(箱抜き)	D I	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	011	G-⑦	工事費	H形鋼切断(箱抜き)	D I	箇所	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	012	G-⑦	工事費	H形鋼・継手板・底板 撤去(箱抜き)	D I	kg	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	013	G-⑦	工事費	掘削(箱抜き)	D II	m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	014	G-⑦	工事費	吹付(箱抜き)	D II	m2	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	015	G-⑦	工事費	覆工コンクリート(箱抜き)	D II	m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	016	G-⑦	工事費	ロックボルト(箱抜き)	D II	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	017	G-⑦	工事費	H形鋼切断(箱抜き)	D II	箇所	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	018	G-⑦	工事費	H形鋼・継手板・底板 撤去(箱抜き)	D II	kg	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	019	G-⑦	工事費	掘削(箱抜き)	E I	m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	020	G-⑦	工事費	吹付(箱抜き)	E I	m2	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	021	G-⑦	工事費	覆工コンクリート(箱抜き)	E I	m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	022	G-⑦	工事費	ロックボルト(箱抜き)	E I	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	023	G-⑦	工事費	H形鋼切断(箱抜き)	E I	箇所	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	024	G-⑦	工事費	H形鋼・継手板・底板 撤去(箱抜き)	E I	kg	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	025	G-⑦	工事費	掘削(箱抜き)	D I L	m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	026	G-⑦	工事費	吹付(箱抜き)	D I L	m2	別紙	H30.6	事務所管内	

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	027	G-⑦	工事費	覆工コンクリート(箱抜き)	D I L	m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	028	G-⑦	工事費	ロックボルト(箱抜き)	D I L	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	029	G-⑦	工事費	H形鋼切断(箱抜き)	D I L	箇所	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	030	G-⑦	工事費	H形鋼・継手板・底板撤去(箱抜き)	D I L	kg	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	031	G-⑦	工事費	掘削(箱抜き)	D I L	m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	032	G-⑦	工事費	吹付(箱抜き)	D I L	m2	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	033	G-⑦	工事費	覆工コンクリート(箱抜き)	D I L	m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	034	G-⑦	工事費	ロックボルト(箱抜き)	D I L	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	035	G-⑦	工事費	H形鋼切断(箱抜き)	D I L	箇所	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	036	G-⑦	工事費	H形鋼・継手板・底板撤去(箱抜き)	D I L	kg	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	037	G-⑦	工事費	掘削(箱抜き)	E I L	m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	038	G-⑦	工事費	吹付(箱抜き)	E I L	m2	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	039	G-⑦	工事費	覆工コンクリート(箱抜き)	E I L	m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	040	G-⑦	工事費	ロックボルト(箱抜き)	E I L	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	041	G-⑦	工事費	H形鋼切断(箱抜き)	E I L	箇所	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	042	G-⑦	工事費	H形鋼・継手板・底板撤去(箱抜き)	E I L	kg	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	043	G-⑦	工事費	掘削(箱抜き)	D III a	m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	044	G-⑦	工事費	吹付(箱抜き)	D III a	m2	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	045	G-⑦	工事費	覆工コンクリート(箱抜き)	D III a	m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	046	G-⑦	工事費	ロックボルト(箱抜き)	D III a	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	047	G-⑦	工事費	H形鋼切断(箱抜き)	D III a	箇所	別紙	H30.6	事務所管内	

# 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	048	G-⑦	工事費	H形鋼・継手板・底板 撤去(箱抜き)	DⅢa	kg	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	049	G-⑦	工事費	掘削(箱抜き)	DⅠr	m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	050	G-⑦	工事費	吹付(箱抜き)	DⅠr	m2	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	051	G-⑦	工事費	覆工コンクリート(箱抜き)	DⅠr	m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	052	G-⑦	工事費	ロックボルト(箱抜き)	DⅠr	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	053	G-⑦	工事費	H形鋼・継手板・底板 撤去(箱抜き)	DⅠr	kg	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	054	G-⑦	工事費	掘削(箱抜き)	DⅡr	m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	055	G-⑦	工事費	吹付(箱抜き)	DⅡr	m2	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	056	G-⑦	工事費	覆工コンクリート(箱抜き)	DⅡr	m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	057	G-⑦	工事費	ロックボルト(箱抜き)	DⅡr	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	058	G-⑦	工事費	H形鋼・継手板・底板 撤去(箱抜き)	DⅡr	kg	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	059	G-⑦	工事費	掘削(箱抜き)	EⅠr	m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	060	G-⑦	工事費	吹付(箱抜き)	EⅠr	m2	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	061	G-⑦	工事費	覆工コンクリート(箱抜き)	EⅠr	m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	062	G-⑦	工事費	ロックボルト(箱抜き)	EⅠr	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	063	G-⑦	工事費	H形鋼・継手板・底板 撤去(箱抜き)	EⅠr	kg	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	064		工事費	注式中尺鋼管フオ パイル	φ76.3 L=5.2m DⅠ	本	-	H30.6		No.064-1~064-3に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	064-1	G-⑦	工事費	注式中尺鋼管フオ パイル	φ76.3 L=5.2m DⅠ(先 行削孔工)	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	064-2	G-⑦	工事費	注式中尺鋼管フオ パイル	φ76.3 L=5.2m DⅠ(打 設工)	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	064-3	G-⑦	工事費	注式中尺鋼管フオ パイル	φ76.3 L=5.2m DⅠ(注 入工)	本	別紙	H30.6	事務所管内	

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	065		工事費	注入式中尺鋼管フアパイリング	φ 76.3 L=5.2m DⅡ	本	-	H30.6		No.065-1~065-3に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	065-1	G-⑦	工事費	注入式中尺鋼管フアパイリング	φ 76.3 L=5.2m DⅡ(先行削孔工)	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	065-2	G-⑦	工事費	注入式中尺鋼管フアパイリング	φ 76.3 L=5.2m DⅡ(打設工)	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	065-3	G-⑦	工事費	注入式中尺鋼管フアパイリング	φ 76.3 L=5.2m DⅡ(注入工)	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	066		工事費	注入式中尺鋼管フアパイリング	φ 76.3 L=5.2m DⅢ	本	-	H30.6		No.066-1~066-3に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	066-1	G-⑦	工事費	注入式中尺鋼管フアパイリング	φ 76.3 L=5.2m DⅢ(先行削孔工)	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	066-2	G-⑦	工事費	注入式中尺鋼管フアパイリング	φ 76.3 L=5.2m DⅢ(打設工)	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	066-3	G-⑦	工事費	注入式中尺鋼管フアパイリング	φ 76.3 L=5.2m DⅢ(注入工)	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	067		工事費	注入式長尺鋼管フアパイリング	φ 114.3 L=6.5m DⅡ	本	-	H30.6		No.067-1~067-3に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	067-1	G-⑦	工事費	注入式長尺鋼管フアパイリング	φ 114.3 L=6.5m DⅡ(先行削孔工)	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	067-2	G-⑦	工事費	注入式長尺鋼管フアパイリング	φ 114.3 L=6.5m DⅡ(打設工)	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	067-3	G-⑦	工事費	注入式長尺鋼管フアパイリング	φ 114.3 L=6.5m DⅡ(注入工)	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	068		工事費	注入式長尺鋼管フアパイリング	φ 114.3 L=6.5m EⅠ	本	-	H30.6		No.068-1~068-6に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	068-1	G-⑦	工事費	注入式長尺鋼管フアパイリング	φ 114.3 L=6.5m EⅠ(先行削孔工)	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	068-2	G-⑦	工事費	注入式長尺鋼管フアパイリング	φ 114.3 L=6.5m EⅠ(打設工)	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	068-3	G-⑦	工事費	注入式長尺鋼管フアパイリング	φ 114.3 L=6.5m EⅠ(注入工)	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	068-4	G-⑦	工事費	注入式長尺鋼管フアパイリング	φ 114.3 L=6.5m EⅠ(先行削孔工)	本	別紙	H30.6	事務所管内	

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	068-5	G-⑦	工事費	注入式長尺鋼管フオ パイル	φ114.3 L=6.5m E I (打設工)	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	068-6	G-⑦	工事費	注入式長尺鋼管フオ パイル	φ114.3 L=6.5m E I (注入工)	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	069		工事費	注入式長尺鋼管フオ パイル	φ114.3 L=9.5m E I	本	-	H30.6		No.069-1~069-9に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	069-1	G-⑦	工事費	注入式長尺鋼管フオ パイル	φ114.3 L=9.5m E I (先行削孔工) 25本/シ フト	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	069-2	G-⑦	工事費	注入式長尺鋼管フオ パイル	φ114.3 L=9.5m E I (打設工) 25本/シフト	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	069-3	G-⑦	工事費	注入式長尺鋼管フオ パイル	φ114.3 L=9.5m E I (注入工) 25本/シフト	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	069-4	G-⑦	工事費	注入式長尺鋼管フオ パイル	φ114.3 L=9.5m E I (先行削孔工) 41本/シ フト	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	069-5	G-⑦	工事費	注入式長尺鋼管フオ パイル	φ114.3 L=9.5m E I (打設工) 41本/シフト	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	069-6	G-⑦	工事費	注入式長尺鋼管フオ パイル	φ114.3 L=9.5m E I (注入工) 41本/シフト	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	069-7	G-⑦	工事費	注入式長尺鋼管フオ パイル	φ114.3 L=9.5m E I (先行削孔工) 45本/シ フト	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	069-8	G-⑦	工事費	注入式長尺鋼管フオ パイル	φ114.3 L=9.5m E I (打設工) 45本/シフト	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	069-9	G-⑦	工事費	注入式長尺鋼管フオ パイル	φ114.3 L=9.5m E I (注入工) 45本/シフト	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	070		工事費	注入式長尺鋼管フオ パイル	φ114.3 L=9.5m DⅢ	本	-	H30.6		No.070-1~070-3に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	070-1	G-⑦	工事費	注入式長尺鋼管フオ パイル	φ114.3 L=9.5m DⅢ (先行削孔工)	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	070-2	G-⑦	工事費	注入式長尺鋼管フオ パイル	φ114.3 L=9.5m DⅢ (打設工)	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	070-3	G-⑦	工事費	注入式長尺鋼管フオ パイル	φ114.3 L=9.5m DⅢ (注入工)	本	別紙	H30.6	事務所管内	

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	071		工事費	注入式長尺鋼管フオ パイルング	φ114.3 L=12.5m DⅡ	本	-	H30.6		No.071-1~071-3に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	071-1	G-⑦	工事費	注入式長尺鋼管フオ パイルング	φ114.3 L=12.5m DⅡ (先行削孔工)	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	071-2	G-⑦	工事費	注入式長尺鋼管フオ パイルング	φ114.3 L=12.5m DⅡ (打設工)	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	071-3	G-⑦	工事費	注入式長尺鋼管フオ パイルング	φ114.3 L=12.5m DⅡ (注入工)	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	072		工事費	注入式長尺鋼管フオ パイルング	φ114.3 L=12.5m EⅠ	本	-	H30.6		No.072-1~072-9に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	072-1	G-⑦	工事費	注入式長尺鋼管フオ パイルング	φ114.3 L=12.5m EⅠ (先行削孔工) 25本/シ フト	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	072-2	G-⑦	工事費	注入式長尺鋼管フオ パイルング	φ114.3 L=12.5m EⅠ (打設工) 25本/シフト	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	072-3	G-⑦	工事費	注入式長尺鋼管フオ パイルング	φ114.3 L=12.5m EⅠ (注入工) 25本/シフト	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	072-4	G-⑦	工事費	注入式長尺鋼管フオ パイルング	φ114.3 L=12.5m EⅠ (先行削孔工) 41本/シ フト	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	072-5	G-⑦	工事費	注入式長尺鋼管フオ パイルング	φ114.3 L=12.5m EⅠ (打設工) 41本/シフト	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	072-6	G-⑦	工事費	注入式長尺鋼管フオ パイルング	φ114.3 L=12.5m EⅠ (注入工) 41本/シフト	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	072-7	G-⑦	工事費	注入式長尺鋼管フオ パイルング	φ114.3 L=12.5m EⅠ (先行削孔工) 45本/シ フト	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	072-8	G-⑦	工事費	注入式長尺鋼管フオ パイルング	φ114.3 L=12.5m EⅠ (打設工) 45本/シフト	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	072-9	G-⑦	工事費	注入式長尺鋼管フオ パイルング	φ114.3 L=12.5m EⅠ (注入工) 45本/シフト	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	073		工事費	注入式長尺鋼管フオ パイルング	φ114.3 L=12.5m DⅢ	本	-	H30.6		No.073-1~073-3に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	073-1	G-⑦	工事費	注入式長尺鋼管フオ パイルング	φ114.3 L=12.5m DⅢ (先行削孔工)	本	別紙	H30.6	事務所管内	

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	073-2	G-⑦	工事費	注入式長尺鋼管フォアパイルング	φ114.3 L=12.5m DⅢ (打設工)	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	073-3	G-⑦	工事費	注入式長尺鋼管フォアパイルング	φ114.3 L=12.5m DⅢ (注入工)	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	074		工事費	注入式長尺鋼管フォアパイルング	φ114.3 L=12.5m DⅢ (集塵機運転無し)	本	-	H30.6		No.074-1~074-3に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	074-1	G-⑦	工事費	注入式長尺鋼管フォアパイルング	φ114.3 L=12.5m DⅢ (集塵機運転無し)(先行削孔工)	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	074-2	G-⑦	工事費	注入式長尺鋼管フォアパイルング	φ114.3 L=12.5m DⅢ (集塵機運転無し)(打設工)	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	074-3	G-⑦	工事費	注入式長尺鋼管フォアパイルング	φ114.3 L=12.5m DⅢ (集塵機運転無し)(注入工)	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	075		工事費	注入式超長尺鋼管フォアパイルング	φ114.3 L=21.5m DⅢ (坑外)	本	-	H30.6		No.075-1~075-3に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	075-1	G-⑦	工事費	注入式超長尺鋼管フォアパイルング	φ114.3 L=21.5m DⅢ (坑外)(先行削孔工)	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	075-2	G-⑦	工事費	注入式超長尺鋼管フォアパイルング	φ114.3 L=21.5m DⅢ (坑外)(打設工)	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	075-3	G-⑦	工事費	注入式超長尺鋼管フォアパイルング	φ114.3 L=21.5m DⅢ (坑外)(注入工)	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	076	G-⑦	工事費	鏡吹付	DⅠ	m2	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	077	G-⑦	工事費	鏡吹付	DⅡ	m2	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	078	G-⑦	工事費	鏡吹付	EⅠ	m2	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	079	G-⑦	工事費	鏡吹付	DⅢ	m2	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	080	G-⑦	工事費	鏡吹付	DⅢ(集塵機運転なし)	m2	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	081	G-⑦	工事費	攪拌・混合	セメント系固化材 100kg/m3	m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	082	G-⑦	工事費	敷均し・転圧		m3	別紙	H30.6	事務所管内	



## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	083		工事費	仮設備保守(掘削作業~支保工作業)		月	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	084		工事費	仮設備保守(支保工作業後)		月	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	085	G-⑦	工事費	高圧受電設備	500kw以下 3年を超える 設置・撤去 1810供用日	箇所	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	086		工事費	軸流ファン運転費		式	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	087	G-⑦	工事費	伸縮風管設置	φ 1.5m L=80m	基	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	088	G-⑦	工事費	伸縮風管撤去	φ 1.5m L=80m	基	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	089	G-⑦	工事費	伸縮風管移動費	φ 1.5m L=80m	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	090		工事費	吹付プラント設備組立・解体		基	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	091		工事費	防水作業台車組立解体		基	-	H30.6		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	092	G-⑦	工事費	濁水処理設備設置・撤去	処理能力20m3/h級	箇所	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	093	G-⑦	工事費	濁水処理設備運転	処理能力20m3/h級	日	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	094	G-⑦	工事費	濁水処理設備保守点検(トンネル濁水処理工)	処理能力20m3/h級	回	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	095	G-⑦	工事費	濁水処理設備設置・撤去	処理能力100m3/h級	箇所	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	096	G-⑦	工事費	濁水処理設備運転	処理能力100m3/h級	日	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	097	G-⑦	工事費	濁水処理設備保守点検(トンネル濁水処理工)	処理能力100m3/h級	回	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	098	G-⑦	工事費	濁水処理設備設置・撤去	処理能力150m3/h級	箇所	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	099	G-⑦	工事費	濁水処理設備運転	処理能力150m3/h級	日	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	100	G-⑦	工事費	濁水処理設備保守点検(トンネル濁水処理工)	処理能力150m3/h級	回	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	101	G-⑦	工事費	内型枠(スライド・セントル)	L=10.5m	m	別紙	H30.6	事務所管内	

# 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	102	G-⑦	工事費	外型枠設置		t	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	103	G-⑦	工事費	吹付(上半)	t=250 設計基準強度 18N/mm2	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	104	G-⑦	工事費	吹付(下半)	t=250 設計基準強度 18N/mm2	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	105	G-⑦	工事費	ロックボルト	ねじり棒鋼 耐力 176.5kN以上 L=4m	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	106	G-⑦	工事費	鋼製支保(上半)	H-200×200×8×12	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	107	G-⑦	工事費	鋼製支保(下半)	H-200×200×8×12	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	108	G-⑦	工事費	金網(上半)	φ5×150×150	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	109	G-⑦	工事費	金網(下半)	φ5×150×150	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	110	G-⑦	工事費	覆工コンクリート	18-15-40BB C=270kg/m3以上	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	111	G-⑦	工事費	防水シート	シート部 t=0.8mm 透水 性緩衝材 t=3mm	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	112		工事費	自動計測システム		式	-	H30.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	113		工事費	ロックボルト軸力測定	L=4000 5箇所/断面	断面	-	H30.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	114		工事費	ロックボルト軸力測定	L=6000 5箇所/断面	断面	-	H30.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	115		工事費	長尺先受工応力測定		断面	-	H30.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	116		工事費	吹付コンクリート応力測定		断面	-	H30.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	117		工事費	鋼アーチ支保工応力測定		断面	-	H30.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03-2	118		工事費	地中変位測定		断面	-	H30.6		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-18	001	E-①	工事費	排水管設置(歩掛)	FRP□250×150	m	別紙	H30.9	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-18	002	E-①	工事費	床版排水管設置(歩掛)	SUS304TP 25A	m	別紙	H30.9	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-18	003	E-①	工事費	照明柱アンカー設置(歩掛)	φ25	組	別紙	H30.9	事務所管内	

# 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-18	004	E-①	工事費	法面階段設置工(歩掛)	A1	m	別紙	H30.9	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-18	005	E-①	工事費	手摺設置工(歩掛)	A1	m	別紙	H30.9	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-18	006	E-①	工事費	化粧板設置工(歩掛)		m	別紙	H30.9	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-18	014	D-①	工事費	伸縮装置設置(施工単価)	KMA-230(車道用)アップ・スタント等設置、材料ロス含む	m	56,200	H30.9	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	001	E-①	工事費	連続繊維補強土工		m3	別紙	H30.9	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	004	E-①	工事費	鉄筋挿入	D19 L=600mm	本	別紙	H30.9	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	005	E-①	工事費	自然石固着金網設置	標準タイプ300型	m2	別紙	H30.9	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	014	D-①	工事費	ソイルセメント吹付(材工共)		m3	55,500	H30.9	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	015	E-①	工事費	土砂搬入(ジオテキスタイル)		m3	別紙	H30.9	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	016	E-①	工事費	まき出し、敷均し、締固め(ジオテキスタイル)		m3	別紙	H30.9	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	017	E-①	工事費	土砂搬入(盛土)		m3	別紙	H30.9	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	018		工事費	路体盛土工		m3	-	H30.9		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	019	E-①	工事費	盛土用機械搬出搬入		回	別紙	H30.9	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	022		工事費	カスラ石設置	白御影 B480-H150-L800 目地材(モルタル)含む	個	-	H30.9		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	023	E-①	工事費	真砂土固化材混合土 t=40mm(平坦部)		m2	別紙	H30.9	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	024	E-①	工事費	砂利搬入		m3	別紙	H30.9	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	025		工事費	砂利舗装	割栗石 白系 φ 50~150 t=150	m3	-	H30.9		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	037		工事費	差し筋アンカー(材工共)	D10 L=140mm	本	-	H30.9		No.037-1,037-2に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	037-1		工事費	差し筋アンカー(手間のみ)	D10 L=140mm	本	-	H30.9		調査中止

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	038	D-①	工事費	コンクリート削孔(施工単価)	φ 25 L=45mm	孔	527	H30.9	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	041	E-①	工事費	コンクリート(現場打縁石)	18-8-40BB	m3	別紙	H30.9	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	042	D-①	工事費	標識柱・標識基礎設置(路側式)[材工共]	W6 複柱式(基礎含む) φ 114.3×4.5×5906-5133 亜鉛メッキ+グレーベージュ塗装(床掘り・均しコンクリート・型枠・コンクリート・埋戻しを含む)	基	214,000	H30.9	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	046	D-①	工事費	転落防止柵設置	H=1100(階段部)(コンクリートブロック設置含む)	m	4,790	H30.9	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	048	E-①	工事費	充填碎石	RC-40	m3	別紙	H30.9	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	049	E-①	工事費	真砂土固化材混合土 t=40mm(階段部)		m2	別紙	H30.9	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	050		工事費	花崗岩据付	φ 200内外(現場発生品使用)	個	-	H30.9		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	052	D-①	工事費	標識基礎設置[材工共]	片持式 6.0m3以上 均しコン 均しコン型枠(鉄筋)含む	m3	70,300	H30.9	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	053	E-①	工事費	埋設管路B設置	3条2段 φ 50×6条	m	別紙	H30.9	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	054		工事費	仮設土留撤去		箇所	-	H30.9		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	055		工事費	切土防護柵撤去	横矢板・単管パイプ	m	-	H30.9		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	056		工事費	切土防護柵撤去	鉄板	m	-	H30.9		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	058		工事費	標識柱設置(手間のみ)	F型標識柱 亜鉛メッキ+グレーベージュ塗装	基	-	H30.9		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	060	D-①	工事費	標識板設置(材工共)	標識板IC19(内照式) 配線等含む	基	824,300	H30.9	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	063		工事費	見切材設置	L2000×H40×D57	組	-	H30.9		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	064		工事費	コンクリート(埋戻)	18-8-40BB	m3	-	H30.9		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	065	E-①	工事費	植生土のう積		m2	別紙	H30.9	事務所管内	

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	078	D-①	工事費	植樹[工費]	低木樹高60cm未満	本	400	H30.9	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	079	D-①	工事費	植樹[工費]	中木樹高60cm以上 100cm未満	本	670	H30.9	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	080	D-①	工事費	植樹[工費]	中木樹高100cm以上 200cm未満	本	1,570	H30.9	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	106		工事費	分解性緑化シート設置	U字ピン設置含む	枚	-	H30.9		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	107	E-①	工事費	竹竿設置	L=1m 末口2.5cm (ビ ニールテープ含む)	本	別紙	H30.9	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	108	E-①	工事費	円形型枠設置	φ200 L=200 アンカーピン 止め	組	別紙	H30.9	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	109	E-①	工事費	分解性植栽基盤枠設 置	アンカー止め	組	別紙	H30.9	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	110		工事費	汚泥コンポスト散布		m2	-	H30.9		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	112		工事費	吊金具設置	HP-24同等品以上(削 孔含む)	本	-	H30.9		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-24	114	D-①	工事費	植生基材吹付(材工 共)	t=3cm シンパ	m2	6,310	H30.9	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-30	01	D-①	工事費	情報ボックス耐火防護 (材工共)	天龍峡大橋 L=261.4m	式	13,100,000	H30.9	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-30	02	D-①	工事費	橋面防水(材工共)	シート防水	m2	14,900	H30.9	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-30	04	E-①	工事費	埋込ボックス設置	ステンレス鋼板 t=3 L=840	組	別紙	H30.9	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-30	06		工事費	伸縮管設置	φ54	個	-	H30.9		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-30	07	E-①	工事費	露出部管路材設置	さや管無し 高所作業 車無し	m	別紙	H30.9	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-34	05	E-①	工事費	コンクリート構造物用銘 板設置(歩掛)	鋳物用黄銅合金 600 × 500 t=13	枚	別紙	H30.9	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-34	06	E-①	工事費	標識柱アンカー設置(歩 掛)	ボルト(丸鋼)M27×850 SS400 平鋼 75×6× 525 ナット 六角ナット (M27) 座金 丸座金 (M27用)	組	別紙	H30.9	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-36	08	E-①	工事費	サヤ管敷設	IF24(本体管FEP50内)	m	別紙	H30.9	事務所管内	

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-38	5		工事費	複柱式標識柱設置(材工共)	4300 基礎コンクリート含む	基	-	H30.9		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	01	E-①	工事費	二重管ダブルパッカー工法(二次注入)【歩掛】	超微粒子懸濁型無機系(緩結タイプ)	本	別紙	H30.10	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	02	E-①	工事費	二重管ダブルパッカー工法(二次注入)【歩掛】	超微粒子懸濁型無機系(緩結タイプ)	本	別紙	H30.10	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	03	E-①	工事費	注入設備据付・解体【歩掛】	二重管ダブルパッカー工法(削孔) 2セット	現場	別紙	H30.10	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	04	E-①	工事費	注入設備据付・解体【歩掛】	二重管ダブルパッカー工法(注入) 4セット	現場	別紙	H30.10	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	05	E-①	工事費	注入設備の移設【歩掛】	二重管ダブルパッカー工法(削孔) 2セット	回	別紙	H30.10	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	06	E-①	工事費	注入設備の移設【歩掛】	二重管ダブルパッカー工法(注入) 4セット	回	別紙	H30.10	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	07	E-①	工事費	植生土のう積工【歩掛】	400×600	m2	別紙	H30.10	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	08	D-①	工事費	セメント改良部取壊し【施工単価】	無筋構造物	m3	7,450	H30.10	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	09	D-①	工事費	セメント改良部削孔【施工単価】	φ50×1500	孔	18,100	H30.10	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	10	D-①	工事費	殻運搬【施工単価】	セメント改良殻(無筋) 運搬距離112km DID有	m3	12,400	H30.10	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	11	D-①	工事費	殻運搬【施工単価】	セメント改良殻(無筋) 運搬距離120km DID有	m3	24,500	H30.10	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	12	D-①	工事費	殻運搬【施工単価】	セメント改良殻(無筋) 運搬距離206km DID有	m3	18,500	H30.10	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	14	E-①	工事費	ダウンサホール工【歩掛】	二重管削孔 モルタル充填 H-300 (玉石混り土 4.0m、軟岩0.9m)	本	別紙	H30.10	当該工事に限る	

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	15	E-①	工事費	ダウンサ`ホール工【歩掛】	二重管削孔 モルタル充填 H-300 (玉石混り土 2.5m、軟岩1.5m)	本	別紙	H30.10	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	16	E-①	工事費	中詰充填【歩掛】	砂利 10mm	m3	別紙	H30.10	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	17	E-①	工事費	中詰充填準備工【歩掛】	砂利 10mm	m3	別紙	H30.10	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	18	E-①	工事費	ゴンドラ足場設置・撤去【歩掛】		回	別紙	H30.10	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	19	E-①	工事費	露出排水管設置【歩掛】	波状管 φ 450~600	m	別紙	H30.10	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	20	E-①	工事費	露出排水管設置【歩掛】	波状管 φ 50~150	m	別紙	H30.10	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	21	E-①	工事費	露出排水管撤去移設【歩掛】	波状管 φ 50~150	m	別紙	H30.10	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	22	E-①	工事費	大型土のう運搬【歩掛】	積込・運搬 L=5.0km	袋	別紙	H30.10	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	23	E-①	工事費	二重管ダブルパッカー工法(削孔工)【歩掛】	玉石混り土3.0m	本	別紙	H30.10	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	24	E-①	工事費	二重管ダブルパッカー工法(削孔工)【歩掛】	玉石混り土5.7m	本	別紙	H30.10	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	25	E-①	工事費	スリーブ工法(削孔工)【歩掛】	玉石混り土3.0m	本	別紙	H30.10	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	26	E-①	工事費	Newスリーブ工法(削孔工)【歩掛】	玉石混り土3.0m	本	別紙	H30.10	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	27	E-①	工事費	スリーブ工法(一次注入)【歩掛】	セメント・ベントナイト	本	別紙	H30.10	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	28	E-①	工事費	Newスリーブ工法(一次注入)【歩掛】	セメント・ベントナイト	本	別紙	H30.10	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	29	E-①	工事費	スリーブ工法(二次注入)【歩掛】	超微粒子セメント	本	別紙	H30.10	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	30	E-①	工事費	Newスリーブ工法(二次注入)【歩掛】	超微粒子セメント	本	別紙	H30.10	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	31	E-①	工事費	Newスリーブ工法(二次注入)【歩掛】	極超微粒子セメント (W/C600%)	本	別紙	H30.10	事務所管内	

# 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	32	E-①	工事費	スリーブ工法(削孔工)【歩掛】	玉石混り土6.5m	本	別紙	H30.10	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	33	E-①	工事費	Newスリーブ工法(削孔工)【歩掛】	玉石混り土6.5m	本	別紙	H30.10	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	34	E-①	工事費	スリーブ工法(一次注入)【歩掛】	セメント・ベントナイト	本	別紙	H30.10	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	35	E-①	工事費	Newスリーブ工法(一次注入)【歩掛】	セメント・ベントナイト	本	別紙	H30.10	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	36	E-①	工事費	スリーブ工法(二次注入)【歩掛】	超微粒子セメント	本	別紙	H30.10	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	37	E-①	工事費	Newスリーブ工法(二次注入)【歩掛】	超微粒子セメント	本	別紙	H30.10	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	38	E-①	工事費	Newスリーブ工法(二次注入)【歩掛】	極超微粒子セメント(W/C600%)	本	別紙	H30.10	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	39	E-①	工事費	Newスリーブ工法(二次注入)【歩掛】	極超微粒子セメント(W/C400%)	本	別紙	H30.10	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	52	E-①	工事費	Newスリーブ工法(一次注入)【歩掛】	セメント・ベントナイト	本	別紙	H30.10	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-35	53	E-①	工事費	Newスリーブ工法(二次注入)【歩掛】	極超微粒子セメント(W/C600%)	本	別紙	H30.10	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-39	01	D-①	工事費	標識柱・基礎(材工共)	単柱式 φ76.3×t3.2×4100 鋼管杭 φ76.3 L=1400	基	70,900	H30.10	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-39	02	D-①	工事費	標識柱・基礎(材工共)	単柱式 φ76.3×t3.2×4300 鋼管杭 φ76.3 L=1400	基	71,900	H30.10	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-39	03	D-①	工事費	標識柱・基礎(材工共)	単柱式 φ76.3×t3.2×3600 防護柵取付金具 φ76.3-φ70-120	基	38,200	H30.10	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-39	04	D-①	工事費	標識柱・基礎(材工共)	単柱式 φ60.5×t3.2×2900 防護柵取付金具 φ76.3-φ70-120	基	28,800	H30.10	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-39	05	D-①	工事費	地点標示板(材工共)	地点標示板(両面表示) カプセルプリズム型 520×1150	組	88,600	H30.10	長野県	



## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-40	01	D-①	工事費	ガードレール(1)【材工共】	Gr-A-E グレイッシュブラウン	m	25,400	H30.10	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-40	02	D-①	工事費	接続ビーム【材工共】	A種~B種 グレイッシュブラウン	枚	20,500	H30.10	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-40	03	D-①	工事費	ガードレール(2)【材工共】	Gr-A-E グレイッシュブラウン	m	18,400	H30.10	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-40	04	D-①	工事費	接続ビーム【材工共】	壁接続用平袖ビーム(A種) グレイッシュブラウン	枚	26,700	H30.10	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-40	08	D-①	工事費	車線分離標(2)【材工共】	本体(柱)径φ80 ヘース径φ114 高さ400mm 固定式	本	14,300	H30.10	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-40	12	D-①	工事費	標識板撤去【施工費】	重ね貼り表示板撤去 t=2mm	m2	11,300	H30.10	長野県	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-42	2	G-①	工事費	鏡吹付	t=50 Eパターン	m2	別紙	H30.11	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-42	3	G-①	工事費	中和処理設備運転	処理能力100m3/h級	日	別紙	H30.11	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-42	4	G-①	工事費	中和処理設備保守点検	処理能力100m3/h級	回	別紙	H30.11	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-43	1	E-①	工事費	中層混合処理(エルニード工法)	セメント系固化剤(238kg/m3) 改良深度 2m<L≤5m	m3	別紙	H30.11	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-44	2	E-①	工事費	両開門扉設置	H=1500 W=10000(フェンス・支柱含む)	組	別紙	H30.11	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	001	E-①	工事費	桁架設工(歩掛)	複合門型ラーメン橋	t	別紙	H30.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	002	E-①	工事費	桁地組工(歩掛)	複合門型ラーメン橋	t	別紙	H30.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	003	E-①	工事費	本締め工(歩掛)	複合門型ラーメン橋	本	別紙	H30.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	004	E-①	工事費	上下部剛結工(歩掛)	複合門型ラーメン橋	m	別紙	H30.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	005	E-①	工事費	桁下面型枠工(残存型枠)(歩掛)	複合門型ラーメン橋	m2	別紙	H30.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	006	E-①	工事費	桁下面型枠工(撤去型枠)(歩掛)	複合門型ラーメン橋	m2	別紙	H30.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	007	E-①	工事費	舗装目地工(歩掛)	複合門型ラーメン橋	m	別紙	H30.12	事務所管内	

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	008	E-①	工事費	舗装版切断(歩掛)	複合門型ラーメン橋	m	別紙	H30.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	009	E-①	工事費	地覆目地工(歩掛)	複合門型ラーメン橋	m	別紙	H30.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	010	E-①	工事費	接合面処理(歩掛)	ポリマーセメントモルタル 0.5mm×2回	m2	別紙	H30.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	032	E-①	工事費	中掘工法[硬質地盤 対応型](歩掛)	鋼管杭φ500打撃方 式 継杭無 杭長	本	別紙	H30.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	033	E-①	工事費	中掘工法[硬質地盤 対応型](歩掛)	鋼管杭φ500打撃方 式 継杭無 杭長	本	別紙	H30.12	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	034		工事費	杭式落石防護柵 中 間支柱設置工(材工 共)	H=4.0m (PCF工法同 等品以上)	本	-	H30.12		No.88~101に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	035		工事費	杭式落石防護柵 ロ ープ・金網設置工(材工 共)	H=4.0m (PCF工法同 等品以上)	m	-	H30.12		No.88~101に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	036		工事費	ロープ伏(1) 金網・ロー プ設置(材工共)	PHA-12同等品以上	m2	-	H30.12		No.73~87に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	037		工事費	ロープ伏工 岩部用ア ンカー設置(材工共)	D22×1000 PHA-12同 等品以上	本	-	H30.12		No.73~87に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	038		工事費	ロープ伏工 土被り用ア ンカー設置(材工共)	114.3φ×4.5-1100 D22×650 PHA-12同 等品以上	本	-	H30.12		No.73~87に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	039		工事費	ロープ伏工 土砂部用ア ンカー設置(材工共)	114.3φ×4.5-1400 D22×650 PHA-12同 等品以上	本	-	H30.12		No.73~87に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	040		工事費	ロープ伏(2) 金網・ロー プ設置(材工共)	PHA-12同等品以上	m2	-	H30.12		No.73~87に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	041		工事費	ロープ伏(3) 金網・ロー プ設置(材工共)	PHA-12同等品以上	m2	-	H30.12		No.73~87に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	042		工事費	ロープ伏(4) 金網・ロー プ設置(材工共)	PHA-12同等品以上	m2	-	H30.12		No.73~87に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	043		工事費	ロープ伏(5) 金網・ロー プ設置(材工共)	PHA-12同等品以上	m2	-	H30.12		No.73~87に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	044		工事費	ロープ伏(6) 金網・ロー プ設置(材工共)	PHA-12同等品以上	m2	-	H30.12		No.73~87に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	045		工事費	ロープ伏(7) 金網・ロー プ設置(材工共)	PHA-12同等品以上	m2	-	H30.12		No.73~87に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	046		工事費	ロープ伏(8) 金網・ロー プ設置(材工共)	PHA-12同等品以上	m2	-	H30.12		No.73~87に変更

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	047	E-①	工事費	モルレル用レール 設置(歩掛)	モルレル設備 動力車 500kg級	m	別紙	H30.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	047-1	E-①	工事費	モルレル ルート設定(歩掛)	モルレル設備 動力車 500kg級 L=140m	式	別紙	H30.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	048	E-①	工事費	モルレル用レール 撤去(歩掛)	モルレル設備 動力車 500kg級	m	別紙	H30.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	049	E-①	工事費	保守点検費	モルレル(500kg級)	回	別紙	H30.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	050	E-①	工事費	保守点検費	レール	回	別紙	H30.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	051	E-①	工事費	モルレル運転	モルレル 動力車500kg級 L=140m	回	別紙	H30.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	052	E-①	工事費	殻運搬(歩掛)【コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし】	機械積込(小規模土工) DID区間無し 運搬距離11.0km以下 2tダンプトラック運搬	m3	別紙	H30.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	053		工事費	舗装版撤去工(歩掛)【As舗装版破砕】	障害無し 騒音振動対策不要 15cm以下 ベースマシン バックホウ山積 0.28m3(平積0.2m3)	m2	-	H30.12		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	054		工事費	支承縁切り工(歩掛)	RC桁橋 支承縁切り	箇所	-	H30.12		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	055	D-①	工事費	床版切断(施工単価)	コンクリートカット切断 垂直方向 切断厚350mmまで	m	42,600	H30.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	056	D-①	工事費	橋台切断(施工単価)	コンクリートカット切断 垂直方向 切断厚300mm	m	54,300	H30.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	057	D-①	工事費	橋台切断(施工単価)	コンクリートカット切断 垂直方向 切断厚400mm	m	70,900	H30.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	058	D-①	工事費	橋台切断(施工単価)	コンクリートカット切断 水平方向 切断厚300mm	m	45,600	H30.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	059	D-①	工事費	橋台切断(施工単価)	コンクリートカット切断 水平方向 切断厚400mm	m	53,100	H30.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	060	E-①	工事費	ブロック撤去工(歩掛)	切断ブロック(有筋コンクリート) 撤去	m3	別紙	H30.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	064		工事費	頭部処理工(施工単価)	フラットキャップ°	本	-	H30.12		No.68~71に含む
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	067		工事費	杭式落石防護柵 端末支柱設置工(材工共)	H=4.0m (PCF工法同等品以上)	本	-	H30.12		No.88~101に変更

# 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	068	D-①	工事費	鉄筋挿入工【フラットキャップによる頭部処理】(施工単価)	現場条件Ⅱ D19 L=2.0m 削孔φ65mm 単管方式 平均削孔長 砂質土L=0.24, 軟岩 L=1.72m/本	m	9,950	H30.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	069	D-①	工事費	鉄筋挿入工【フラットキャップによる頭部処理】(施工単価)	現場条件Ⅱ D19 L=2.5m 削孔φ65mm 単管方式 平均削孔長 砂質土L=0.92, 軟岩 L=1.54m/本	m	9,950	H30.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	070	D-①	工事費	鉄筋挿入工【フラットキャップによる頭部処理】(施工単価)	現場条件Ⅱ D19 L=3.0m 削孔φ65mm 単管方式 平均削孔長 砂質土L=1.19, 軟岩 L=1.77m/本	m	9,950	H30.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	071	D-①	工事費	鉄筋挿入工【フラットキャップによる頭部処理】(施工単価)	現場条件Ⅱ D19 L=3.5m 削孔φ65mm 単管方式 平均削孔長 砂質土L=1.14, 軟岩 L=1.73, 中硬岩 L=0.59m/本	m	10,400	H30.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	073	E-①	工事費	ロープ伏工 斜面整理工(歩掛)		m2	別紙	H30.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	074	E-①	工事費	ロープ伏工 現場内小運搬工(歩掛)		m2	別紙	H30.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	075	E-①	工事費	ロープ伏工 ワイヤロープ張り工(歩掛)	3×7 G/0 12φ(※巻付クリップ、Vクリップの設置手間を含む)	m	別紙	H30.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	076	E-①	工事費	ロープ伏工 金網設置工(歩掛)	3.2φ×68×30 Z-Ch3	m2	別紙	H30.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	077	E-①	工事費	ロープ伏工 十字アンカークリップ工(歩掛)	50×95	本	別紙	H30.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	078	E-①	工事費	ロープ伏工 十手形ピンアンカー工(歩掛)	9φ×200	本	別紙	H30.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	079		工事費	ロープ伏工 十手形ピンアンカー工(歩掛)	13φ×300	本	-	H30.12		No.78と同じ
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	080		工事費	ロープ伏工 十手形ピンアンカー工(歩掛)	13φ×500	本	-	H30.12		No.78と同じ
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	081		工事費	ロープ伏工 結合コイル工(歩掛)	3.2φ×50×300	個	-	H30.12		No.76に含む

# 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	082	E-①	工事費	ロープ伏工 岩部用アンカー設置(歩掛)	D22(M20)×1000	本	別紙	H30.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	083	E-①	工事費	ロープ伏工 土被り用アンカー設置(歩掛)	114.3φ×4.5-1100 D22(M20)×650	本	別紙	H30.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	084	E-①	工事費	ロープ伏工 土砂部用アンカー設置(歩掛)	114.3φ×4.5-1400 D22(M20)×650	本	別紙	H30.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	088		工事費	杭式落石防護柵 中間支柱設置工(歩掛)	H=4.0m (PCF工法同等品以上)	本	-	H30.12		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	089		工事費	杭式落石防護柵 端末支柱設置工(歩掛)	H=4.0m (PCF工法同等品以上)	本	-	H30.12		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-37	090		工事費	杭式落石防護柵 ロープ・金網設置工(歩掛)	H=4.0m (PCF工法同等品以上)	m	-	H30.12		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-46	1	E-①	工事費	仮排水管敷設(露出)	高耐圧ポリエチレン管 φ600	m	別紙	H30.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-47	1	E-①	工事費	コンクリートアンカーボルト設置	M10×80(スリープ打込式 SUS)	本	別紙	H30.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-47	2	E-①	工事費	コンクリート削孔	削孔径10mm以上 30mm未満 削孔深100mm未満	孔	別紙	H30.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-48	4	D-①	工事費	車線分離標(3)-1 設置	H=400(発生品)	本	2,580	H30.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-48	5	D-①	工事費	車線分離標 撤去	H=400	本	1,860	H30.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-49	08	D-①	工事費	単柱式標識(発生品)設置[施工単価]	床掘・均しコンクリート・据付・埋戻し	基	19,900	H30.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-49	09	D-①	工事費	デリネーター(置き基礎用)設置[施工単価]	片面 φ300 建込み・充填剤含む	本	1,860	H30.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-49	12	D-①	工事費	距離標設置[材工共]	KG-100,500 カプセルレンス型 支柱φ34 グレイッシュブラウン塗装	本	13,700	H30.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-49	13	D-①	工事費	距離標設置[材工共]	KT-1000 カプセルレンス型 Co削孔・アンカーボルト含む	箇所	16,900	H30.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-49	14	D-①	工事費	クッションラム設置[施工単価]	φ580 H=820	個	1,320	H30.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-49	15	D-①	工事費	単柱式標識(再利用)撤去[施工単価]		基	16,500	H30.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-49	16		工事費	標識基礎(杭基礎)撤去[施工単価]		基	-	H30.12		調査中止

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-50	01		工事費	汚泥コンホース散布	300g/m2	m2	-	H30.12		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-50	02		工事費	分解性緑化シート設置	U字ピン設置含む	枚	-	H30.12		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-50	03		工事費	現場発生岩据付	小	個	-	H30.12		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-50	04		工事費	現場発生岩据付	中	個	-	H30.12		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-50	05		工事費	現場発生岩据付	大	個	-	H30.12		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-50	06		工事費	現場発生岩据付	特大	個	-	H30.12		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-50	09		工事費	植樹[工費]	中木樹高200cm以上 300cm未満	本	-	H30.12		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-50	58		工事費	低密度播種[材工共]	1:1:1=センチピード・クリーピング フェスク・バミューダグラス	m2	-	H30.12		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-51	01	D-①	工事費	研掃工(施工単価)		m2	2,310	H30.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-51	01-1	D-①	工事費	防水工(床版部及び 端部)(材工共)	HQハイフレックスAU同等品 以上	m2	9,800	H30.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-51	02		工事費	プライマー(材工共)	HQプライマー-AU同等品 以上	m2	-	H30.12		No.01-1に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-51	03		工事費	防水(材工共)	HQハイフレックスAU同等品 以上	m2	-	H30.12		No.01-1に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-51	04		工事費	舗装接着材塗布(材 工共)	HQコートAU同等品以上	m2	-	H30.12		No.01-1に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-51	05		工事費	端部保護(材工共)	HQトップ同等品以上	m2	-	H30.12		No.01-1に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-51	08	D-①	工事費	防護柵(横断・転落防 止柵)設置工(施工単 価)	コンクリート建込 ビーム式・ パネル式 3m 法面部 (1:2.0未満)	m	1,550	H30.12	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-51	09	E-①	工事費	管理用階段設置(歩 掛)	W=600	m	別紙	H30.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-51	10	E-①	工事費	コンクリートアンカー設置(歩 掛)	M10×120 コンクリート削 孔含む	本	別紙	H30.12	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-52	3		工事費	管理用階段B設置(歩 掛)	W=600	m	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-53	1	E-①	工事費	コンクリートブロック据付	400×400×400	基	別紙	H31.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-55	01	E-①	工事費	車止め(チェーン式)設置	支柱φ48.6(チェーン・南 京錠設置含む)	本	別紙	H31.1	事務所管内	

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-55	08	D-①	工事費	蓋版設置[工費]	400kgを超え500kg以下	枚	966.2	H31.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-55	10	D-①	工事費	防護柵設置[材工共]	Gr-SBm-BJ3 グレイッシュブラウン塗装 Co削孔 AN含む L=15.5m	箇所	1,170,000	H31.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-55	11		工事費	デリネーター(コンクリート建込用)[材工共]	片面 φ300 防塵型 支柱 φ34 グレイッシュブラウン塗装	本	-	H31.1		No.11-1に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-56	1	D-①	工事費	乾式ワイヤーソーイング工(施工単価)	中配筋(鉄筋比率0.8%未満)	m2	173,000	H31.1	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-56	3	E-①	工事費	殻運搬(歩掛)	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 70.0km超え80.0km以下	m3	別紙	H31.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-57	01		工事費	汚泥コンポスト散布	300g/m2	m2	-	H31.1		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-57	02		工事費	分解性緑化シート設置	U字ピン設置含む	枚	-	H31.1		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-57	03		工事費	現場発生岩据付	小	個	-	H31.1		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-57	04		工事費	現場発生岩据付	中	個	-	H31.1		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-57	05		工事費	現場発生岩据付	大	個	-	H31.1		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-57	06		工事費	現場発生岩据付	特大	個	-	H31.1		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-57	09	D-①	工事費	植樹[工費]	中木樹高200cm以上300cm未満	本	2,680	H31.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-57	54		工事費	低密度播種[材工共]	1:1:1=センチピード・クリーピングフェスク・ハミューダグラス	m2	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-58	1	E-①	工事費	支保工設置撤去	支保耐力 f>80kN/m2 H≤30m	空m3	別紙	H31.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-58	2	E-①	工事費	露出排水管C設置	構造物用 φ200~400	m	別紙	H31.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-58	3	E-①	工事費	打ち込みアンカー設置	コンクリート削孔(φ17×60)含む	本	別紙	H31.1	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-63	1		工事費	防護柵設置(材工共)	Gr-SBm-BJ1-1 グレイッシュブラウン塗装 Co削孔・アンカーホルト含む L=17.59m	箇所	-	H31.1		調査不可

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-63	2		工事費	岩削孔(歩掛)	φ150 削孔長1.65m(軟岩0.80mを超え0.90m以下)	箇所	-	H31.1		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-08	004		工事費	導水パイプ取付【歩掛り】		箇所	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-08	008		工事費	止水材設置【材工共】	乾式止水材 Type-100	m	-	H31.1		No.008-1~008-6に分割
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-08	008-1	D-①	工事費	止水材設置【施工単価】	乾式止水材 Type-100	m	65,800	H31.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-08	009	D-①	工事費	支承防錆処理【材工共】	金属溶射 50t沓	基	183,000	H31.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-08	010		工事費	支承モルタル打換(南木曾大橋)【歩掛り】	無収縮モルタル	箇所	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-08	011	D-①	工事費	下塗り【材工共】	弱溶剤形変性エポキシ樹脂(3層塗り)スプレー	m2	1,768	H31.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-08	012	D-①	工事費	止水材設置【材工共】	改質ゴムアスファルト W=200 目地20×30(目地部切開、バックアップ材設置含む)	m	48,700	H31.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-08	013		工事費	地覆目地設置【歩掛り】	幅20mm以内(バックアップ材設置含む)	m	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-08	014		工事費	不陸調整【歩掛り】	金属パテ材 平均厚15mm エポキシ樹脂パテ 1700kg/m3	m3	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-08	018		工事費	端横桁一時撤去・再設置【歩掛り】		t	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-08	019		工事費	仮設材設置・撤去【歩掛り】		t	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-08	026		工事費	不陸調整【歩掛り】	金属パテ材 平均厚17mm エポキシ樹脂パテ 1700kg/m3	m3	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-08	027		工事費	隙間補修【歩掛り】		m	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-08	029		工事費	面取り【歩掛り】	R=2mm	m	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-08	030		工事費	枝桁 取付【歩掛り】		基	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-08	033	D-①	工事費	止水材設置【材工共】	改質ゴムアスファルト W=200 目地20×20(目地部切開、バックアップ材設置含む)	m	31,500	H31.1	長野県	



## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-08	034		工事費	地覆目地設置【歩掛り】	幅20mm以内(バックアップ材設置含む)	m	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-08	035		工事費	床版水切り設置【歩掛り】	40×40×5 (防水材、コーキング含む)	m	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-08	037	D-①	工事費	下地処理【施工単価】	サンダーケレン 100m2未満	m2	1,499	H31.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-08	038	D-①	工事費	表面含浸【施工単価】	シラン系 1回塗り 0.20kg/m2 100m2未満	m2	1,571	H31.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-08	039	D-①	工事費	橋面防水【材工共】	HQハイブレンAU工法	m2	9,800	H31.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-08	040	D-①	工事費	端部保護材【材工共】	ポリコート 同等品以上 W=250	m2	1,710	H31.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-08	041		工事費	端部目地処理	シルバーメッシュ 同等品以上 W=50	m	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-08	043		工事費	フレキシブルチューブ設置【歩掛り】	PEフレキシブルチューブ φ25 (橋台取付金具含)	m	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-08	046		工事費	排水桝削孔【歩掛り】	φ20 ガウジングによる	箇所	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-08	047		工事費	乾式止水材(旧橋)【施工単価】	ハリアレックス-M 同等品以上	m	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-08	048		工事費	乾式止水材(新橋)【施工単価】	ハリアレックス-M 同等品以上	m	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-08	049		工事費	既設排水管撤去(旧橋)【歩掛り】	SGP200A (集水桝、取付金具撤去含む)	m	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-08	050		工事費	排水管設置(旧橋)【歩掛り】	SUS304 200A (桝接続継手、伸縮継手、取付金具等の排水管付属品の設置含む)	m	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-08	051		工事費	既設排水管撤去(新橋)【歩掛り】	SGP200A (集水桝、取付金具撤去含む)	m	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-08	052		工事費	排水管設置(新橋)【歩掛り】	SUS304 200A (桝接続継手、伸縮継手、取付金具等の排水管付属品の設置含む)	m	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-08	060		工事費	既設菱形金網撤去【歩掛り】		m2	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-08	061		工事費	菱形金網設置【歩掛り】	50×3.2(亜鉛メッキ)	m2	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-08	063		工事費	モルタル打設【歩掛り】	無収縮モルタル	m3	-	H31.1		調査中止

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-08	064		工事費	既設高欄撤去【歩掛り】		m	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-08	065		工事費	コンクリート切断【歩掛り】	t=10mm	m	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-08	066		工事費	ナット取替【歩掛り】	(撤去・取替、座金プレート含む)	箇所	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-08	069		工事費	ナット取替【歩掛り】	M36 M27 (撤去・取替含む)	箇所	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-08	072		工事費	支承防錆処理(旧橋)【材工共】	金属溶射	基	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-08	073		工事費	支承防錆処理(新橋)【材工共】	金属溶射	基	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-08	074		工事費	支承モルタル打換(旧橋)【歩掛り】		箇所	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-08	075		工事費	支承モルタル打換(新橋)【歩掛り】		箇所	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-08	076		工事費	素地調整【施工単価】	サンダーケレン等	m2	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-08	077		工事費	プライマー【材工共】	エポキシ樹脂プライマー 0.10kg/m2	m2	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-08	078		工事費	パテ【材工共】	エポキシ樹脂パテ 0.50kg/m2	m2	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-08	079		工事費	中塗【材工共】	厚膜柔軟形ポリウレタン 樹脂塗料 中塗 0.90kg/m2	m2	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-08	080		工事費	上塗【材工共】	柔軟形ポリウレタン樹脂 塗料 上塗 0.12kg/m2	m2	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-08	081		工事費	洗浄【材工共】	ハンクロール200同等品以上	m2	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-08	082		工事費	下地処理【材工共】	JM-S200同等品以上	m2	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-08	083		工事費	下塗り【材工共】	エポコート200同等品以上	m2	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-08	084	D-①	工事費	止水材設置【材工共】	改質ゴムアスファルト W=200 目地20×35(目 地部切開、バックアップ材 設置含む)	m	47,100	H31.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-08	085		工事費	地覆目地設置【歩掛り】	幅35mm以内(バックアップ 材設置含む)	m	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-08	090	D-①	工事費	端部保護材【材工共】	ハンリーコート 同等品以上 W=190	m2	1,710	H31.1	長野県	

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-08	092		工事費	コンクリートはつり【歩掛り】	打撃工法	m3	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-08	093		工事費	コンクリートはつり【歩掛り】	WJ工法	m3	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-08	094		工事費	コンクリート打替え【歩掛り】	24-8-25H 特殊	m3	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-08	096		工事費	型枠【歩掛り】	パイプサポート支保含む	m2	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-08	097		工事費	表面含浸【材工共】	亜硝酸リチウム フロン40 同等品以上	m2	-	H31.1		No.097-1, 097-2に分割
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-08	097-1		工事費	表面含浸【歩掛り】	亜硝酸リチウム フロン40 同等品以上	m2	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-08	098		工事費	打継処理【材工共】	変性エポキシ系接着剤 ショーボンド#202-72h 同等品以上	m2	-	H31.1		No.098-1, 098-2に分割
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-08	098-1		工事費	打継処理【歩掛り】	変性エポキシ系接着剤 ショーボンド#202-72h 同等品以上	m2	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-08	099		工事費	乾式止水材【材工共】	Type-100 (部材撤去、接着剤塗布、シール材、現場切断、ガウジング工、現場溶接含む)	m	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-08	100		工事費	舗装版撤去【歩掛り】	t=8mm	m2	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-08	101	D-①	工事費	エポキシ系舗装【材工共】	t=8mm	m2	80,000	H31.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-08	102		工事費	既設排水管撤去【歩掛り】	SGP100A (集水桝、取付金具撤去含む)	m	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-08	103		工事費	既設排水管切断【歩掛り】	SGP100A 現場切断	箇所	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-08	104		工事費	排水管設置【歩掛り】	SUS304 150A (桝接続継手、取付金具等の排水管付属品の設置含む)	m	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-08	108		工事費	縞鋼板設置【歩掛り】		m	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-08	109	No.028に含む	工事費	隙間補修	SS400(溶融亜鉛メッキ) (コンクリートアンカー含まず)	t	661,000	H31.1	局管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-08	110		工事費	隙間補修【歩掛り】	コンクリートアンカーの設置は除く	m	-	H31.1		調査中止

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-08	111	D-①	工事費	支承防錆処理【材工共】	金属溶射 35t沓	基	298,000	H31.1	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-08	112		工事費	支承モルタル打換【歩掛り】		箇所	-	H31.1		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-11	02	E-①	工事費	ひび割れ補修(充填工法)【歩掛】	擁壁部 (KP91.945~KP92.211) 注入総延長 657m/1 現場 充填材使用量 (85kg/式)	式	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-11	03	E-①	工事費	断面修復(左官工法)【歩掛】	擁壁部 (KP91.945~KP92.211) モルタル使用量(0.61m3/式) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り	式	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-11	04		工事費	ガードレール支柱撤去【施工単価】	支柱ガス切断(φ114.3×4.5)撤去	本	-	H31.2		No.04-1に変更
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-11	04-1	D-①	工事費	ガードレール支柱撤去【施工単価】	支柱ガス切断(φ114.3×4.5)撤去 モルタル充填(材工)含む	本	1,130	H31.2	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-11	05		工事費	モルタル充填【歩掛】	φ105.3×L400 0.35m3/100箇所	本	-	H31.2		No.04-1に含む
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-11	06	E-①	工事費	シーリング材設置【歩掛】	変性シリコン系	L	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-11	09		工事費	目地材設置【歩掛】	特殊T型シール材、シール材(板状)、バックアップ材	箇所	-	H31.2		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-11	10	E-①	工事費	舗装版破砕【歩掛】	薄層舗装 t=8mm(橋面及び階段部)	m2	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-11	11	D-①	工事費	薄層舗装【材工共】	樹脂モルタル舗装 階段部 t=11.3 工事全体施工規模 50m2以上	m2	12,300	H31.2	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-11	12	D-①	工事費	紫外線硬化型FRPシート設置【材工共】	0.01m2/枚以上 0.07m2/枚未満 1現場 当り施工数量 0.132m2 紫外線照射:	m2	847,600	H31.2	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-11	13		工事費	下塗り塗装【材工共】	塗替塗装 横断歩道橋部 変性エポキシ樹脂塗料(3層)スプレー	m2	-	H31.2		No.13-1に変更
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-11	13-1	D-①	工事費	下塗り塗装【材工共】	塗替塗装 横断歩道橋部 弱溶剤型変性エポキシ樹脂塗料(3層)スプレー	m2	11,430	H31.2	長野県	

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-12	01		工事費	紫外線硬化型FRPシート設置【材工共】	1現場あたり面積1m2未満、夜間作業なし、時間的制約なし、紫外線照射なし、0.01m2/枚以上0.07m2/枚未満	m2	-	H31.2		No.01-1~01-3に変更
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-12	02		工事費	紫外線硬化型FRPシート設置【材工共】	1現場あたり面積1m2未満、夜間作業なし、時間的制約なし、紫外線照射なし、0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満	m2	-	H31.2		No.02-1に変更
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-12	02-1		工事費	紫外線硬化型FRPシート設置【材工共】	【対象:賛川横断歩道橋】1現場あたり面積1m2未満、夜間作業なし、時間的制約なし、紫外線照射なし、0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満	m2	-	H31.2		No.01-3に含む
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-12	03		工事費	紫外線硬化型FRPシート設置【材工共】	1現場あたり面積1m2未満、夜間作業なし、時間的制約なし、紫外線照射なし、0.15m2/枚以上	m2	-	H31.2		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-12	04		工事費	シール材【材工共】	ホリサルファイト®系	m3	-	H31.2		No.04-1, 04-2に変更
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-12	04-1		工事費	シール材【歩掛り】	ホリサルファイト®系	m	-	H31.2		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-12	04-2		工事費	シール材【材料】	ホリサルファイト®系	m3	-	H31.2		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-12	05		工事費	湿潤式塗膜剥離剤【材工共】		m2	-	H31.2		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-12	06		工事費	取付金具撤去復旧【歩掛り】		箇所	-	H31.2		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-12	07	E-①	工事費	排水管撤去【歩掛り】	SGP100A(ガス管継手撤去、取付金具撤去含む)	m	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-12	11	E-①	工事費	排水桝設置【歩掛り】	SM400A	箇所	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-12	12	E-①	工事費	排水桝撤去【歩掛り】	SM400A	箇所	別紙	H31.2	事務所管内	

# 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-12	14		工事費	導水樋工(洞門接続部)設置【歩掛り】		m	-	H31.2		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-12	16	E-①	工事費	ひび割れ注入【歩掛り】		m	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-12	18		工事費	面導水樋工設置【歩掛り】		m2	-	H31.2		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-13	03	E-①	工事費	樹脂製フレキシブルチューブ設置【歩掛り】	PEフレキシブルチューブφ25(取付金具含む)	箇所	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-13	08	E-①	工事費	排水桝削孔【歩掛り】	φ20 ガウジングによる	箇所	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-13	10	E-①	工事費	樹脂アングル設置【歩掛り】	40×40×5(コーキング含む)	m	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-13	15	D-①	工事費	金属溶射 350t沓【材工共】	潤滑剤、研掃材、溶射地金、上塗り塗料含む	基	193,000	H31.2	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-14	1	D-①	工事費	警告型切削溝(材工共)	車線中央 排水性舗装無し ランブルストリップス同等以上 切削幅:150mm 切削ピッチ:300mm 切削縦幅:170mm 切削深さ:15mm	m	1,320	H31.2	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	07		工事費	クレーンによるPC桁架設【歩掛り】	プレテンション桁PCホロー桁橋 50tクレーンによる相吊り施工	本	-	H31.2		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	10		工事費	Vカット【歩掛りor施工単価】(材工共)		m	-	H31.2		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	13		工事費	排水装置設置【歩掛り】	150×250(SUS)(目皿タイプ)	箇所	-	H31.2		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	25		工事費	鋼・ゴム製伸縮装置【施工単価】(材工共)	プロフジョイントNⅡ型-20用(縦目地・ウイング部)	m	-	H31.2		No.25-1,25-21に変更
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	25-1	D-①	工事費	鋼・ゴム製伸縮装置【施工単価】	プロフジョイントNⅡ型-20用(縦目地・ウイング部)	m	47,400	H31.2	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	26		工事費	鋼・ゴム製伸縮装置【施工単価】(材工共)	プロフジョイントNⅡ型-20用(縦目地・既設橋部)	m	-	H31.2		No.26-1,26-21に変更
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	26-1	D-①	工事費	鋼・ゴム製伸縮装置【施工単価】	プロフジョイントNⅡ型-20用(縦目地・既設橋部)	m	47,400	H31.2	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	28	E-①	工事費	橋梁用防護柵【歩掛り】	H=750(アルミ製・グレイッシュブラウン塗装)	m	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	30		工事費	表面保護工【単価報告】(施工費のみ)	ケイ酸塩系	m2	-	H31.2		No.30-1,30-21に変更
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	30-1	D-①	工事費	表面保護工【単価報告】(施工費のみ)	下地処理	m2	2,525	H31.2	長野県	

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	30-2	D-①	工事費	表面保護工【単価報告】(施工費のみ)	表面含浸材塗布工 ケイ酸塩系	m2	1,462	H31.2	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	31		工事費	表面保護材【施工単価】(材工共)	ケイ酸塩系	m2	-	H31.2		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	33	E-①	工事費	取付金具設置【歩掛り】	TYPE-A	箇所	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	35		工事費	取付金具設置【歩掛り】	TYPE-B	箇所	-	H31.2		No.33と同じ
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	37	E-①	工事費	コンクリート削孔【歩掛り】	φ23×205	箇所	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	38	E-①	工事費	排水管設置【歩掛り】	フレキシブルチューブ φ20	m	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	39	D-①	工事費	ガードレール添架標識設置	STK φ60.5×3.2	本	4,090	H31.2	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	40	D-①	工事費	距離標撤去	ガードレール添架式	本	520	H31.2	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	42	D-①	工事費	距離標 補助標設置(材工共)	B-3	本	18,800	H31.2	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	43		工事費	組立歩道組立据付【歩掛り】	組立歩道据付、アンカーホルト設置(充填材工)、ゴム支沓板設置、目地含む	m	-	H31.2		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-15	59	D-①	工事費	単柱式標識(再利用)撤去【施工単価】	ガードレール添架式	基	2,040	H31.2	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-16	01		工事費	張出歩道設置【歩掛り】	鋼製歩道 W=2.0m	m	-	H31.2		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-16	03		工事費	張出歩道撤去【歩掛り】	鋼製歩道 W=2.0m	m	-	H31.2		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-16	04		工事費	床版撤去【歩掛り】	3000×1000×100	枚	-	H31.2		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-16	05		工事費	床版撤去【歩掛り】	1300×1000×100	枚	-	H31.2		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-16	06	E-①	工事費	断面修復(断面欠損部)【歩掛り】	モルタル使用量(0.03m3/式) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り	式	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-16	07	E-①	工事費	断面修復(表面欠損部)【歩掛り】	モルタル使用量(0.4m3/式)	式	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-16	08	E-①	工事費	充てん工【歩掛り】	注入総延長 9.7m/1現場	式	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-16	09		工事費	横断排水管用固定金具設置【歩掛り】		箇所	-	H31.2		調査不可

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-16	11	E-①	工事費	断面修復(断面欠損部)【歩掛り】	モルタル使用量(0.01m <sup>3</sup> /式) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り	式	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-16	12	E-①	工事費	砕石充填工【歩掛り】	RC-40	m <sup>3</sup>	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-16	13		工事費	落石防護柵設置 [材工共]	H=3.0m	m	-	H31.2		No.30~58に変更
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-16	14		工事費	支柱設置 [材工共]	支柱(中間支柱・端末支柱)	本	-	H31.2		No.30~58に変更
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-16	15		工事費	鋼管杭設置 [手間のみ]	鋼管杭基礎(中間支柱・端末支柱)	箇所	-	H31.2		No.30~58に変更
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-16	17		工事費	岩塊固定工【歩掛り】		箇所	-	H31.2		No.17-01~17-12に変更
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-16	17-01	E-①	工事費	UBロープアンカー設置工 削孔工	SDタイプ L= 3.0 m 削孔径 φ=50mm	m	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-16	17-02	E-①	工事費	UBロープアンカー設置工 注入工	削孔径 φ=50mm SDタイプ L= 3.0 m	m	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-16	17-03	E-①	工事費	UBロープアンカー設置工 ロープアンカー挿入工	挿入長L=1.4 m	本	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-16	17-04	E-①	工事費	UBロープアンカー設置工 抵抗板・抵抗ピン設置工	□-420×420×30 偏芯鋼管 L=200	組	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-16	17-05	E-①	工事費	ロックアンカー設置工 削孔工	ロックアンカー φ18mm 削孔長 L= 1.6 m	m	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-16	17-06	E-①	工事費	ロックアンカー設置工 注入工	削孔径 φ50mm 削孔長 L= 1.6 m	m	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-16	17-07	E-①	工事費	ロックアンカー設置工 抵抗ピン設置工	タイプ2 偏芯鋼管 L=200	組	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-16	17-08	E-①	工事費	ロックアンカー設置工 アンカー体組立挿入工	アンカー長 L= 2.1 m 削孔長L=1.6m	本	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-16	17-09	E-①	工事費	ハンガー索設置工	ハンガー索 L=30mタイプ	組	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-16	17-10	E-①	工事費	連結金具組立工		組	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-16	17-11	E-①	工事費	荷重分散金具組立工		組	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-16	17-12	E-①	工事費	確認試験工		箇所	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-16	25		工事費	岩接着工【歩掛り】		箇所	-	H31.2		調査中止



## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-16	26		工事費	補強鉄筋組立〔手間のみ〕	SD345 D13	t	-	H31.2		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-16	27		工事費	アンカー鉄筋設置〔手間のみ〕	SD345 D25×1000	本	-	H31.2		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-16	29		工事費	加`枠設置【歩掛り】	幅1.2m 高さ0.5m	m	-	H31.2		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-16	30	E-①	工事費	ケーブル設置【歩掛り】	ワイヤーロープ、金網、端部金網、結合コイル、十手形ピンアンカーの設置含む	m	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-16	31	E-①	工事費	中間支柱設置【歩掛り】	114.3φ×8.0-3505	本	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-16	32		工事費	端末支柱設置【歩掛り】	114.3φ×8.0-3505	本	-	H31.2		No.31と同じ
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-16	33	E-①	工事費	鋼管杭設置【歩掛り】	鋼管杭基礎(中間支柱・端末支柱)	本	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-16	34		工事費	間隔保持材設置【歩掛り】		箇所	-	H31.2		No.30に含む
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-16	35	E-①	工事費	上部サポート設置【歩掛り】	3.0m	箇所	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-16	36		工事費	上部サポート設置【歩掛り】	4.0m	箇所	-	H31.2		No.35と同じ
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-16	37		工事費	ターンバックル設置【歩掛り】	25φE&E	本	-	H31.2		No.30に含む
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-17	1	E-①	工事費	小口径場所打杭 削孔工【歩掛り】	鋼管径φ216.3 削孔長15.0m	本	別紙	H31.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-17	2	E-①	工事費	小口径場所打杭 削孔工【歩掛り】	鋼管径φ216.3 削孔長17.5m	本	別紙	H31.2	当該工事に限る	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-19	10		工事費	チップング【歩掛り】		m2	-	H31.2		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-19	11		工事費	コンクリートアンカーホルト設置【歩掛り】	本体打込式 M12×80	本	-	H31.2		調査中止
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-20	10	D-①	工事費	標識柱設置(材工共)	φ76.3×3.2×3680 亜鉛メッキ+グレーペー`ジュ塗装	基	24,900	H31.2	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	01	D-①	工事費	ワイヤーロープ設置〔工費〕	ワイヤーロープ式防護柵	m	1,950	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	03	D-①	工事費	中間支柱設置〔工費〕	ワイヤーロープ式防護柵	本	6,050	H31.2	事務所管内	

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	05	D-①	工事費	端末支柱設置〔工費〕	ワイヤーロープ式防護柵	本	6,050	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	07	D-①	工事費	端末基礎設置〔工費〕	ワイヤーロープ式防護柵	箇所	145,000	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	09	D-①	工事費	中間ターンバックル設置 〔工費〕	ワイヤーロープ式防護柵	箇所	6,210	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	11	D-①	工事費	端末ターンバックル設置 〔工費〕	ワイヤーロープ式防護柵	箇所	6,210	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	13	D-①	工事費	車線分離標設置〔工 費〕	可変式(穿孔式)(1本 脚) φ80 H=650	箇所	3,100	H31.2	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	15	D-①	工事費	車線分離標設置〔工 費〕	可変式(穿孔式)(1本 脚) φ80 H=1000	箇所	3,100	H31.2	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	18	D-①	工事費	車線分離標撤去〔工 費〕	可変式(穿孔式)(1本 脚) φ80 H=650	箇所	1,550	H31.2	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	19	D-①	工事費	車線分離縁石設置 〔工費〕	H=80 W=200 充填材・ 削孔含む	個	980	H31.2	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	20	D-①	工事費	クッショントラム撤去〔工 費〕	大型クッショントラム	個	860	H31.2	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	21	D-①	工事費	警告型切削溝(材工 共)	中央2条線タイプ 排水 性舗装 ランブルストリップス 同等以上	m	1,540	H31.2	長野県	
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	22		工事費	高輝度反射シート設置 【歩掛け】	黒 t=1.0 W=50	m2	-	H31.2		調査不可
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-24	24		工事費	高輝度反射シート設置 【歩掛け】	黄 t=1.0 W=150	m2	-	H31.2		調査不可
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 59	01		工事費	大型ブロック積工【歩 掛】		m2	-	H31.2		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 59	02		工事費	プレキャスト防護柵基礎 設置【歩掛】	0.5m以上1.0m以下	m	-	H31.2		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 59	03		工事費	ダウンザホールハンマ工(A 工法 砂充填)【歩掛】	H-400 継杭無 軟岩 0.1m 中硬岩4.2m 硬 岩0.7m	本	-	H31.2		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 59	04		工事費	ダウンザホールハンマ工(A 工法 砂充填)【歩掛】	H-400 継杭有 軟岩 0.2m 中硬岩5.9m 硬 岩5.6m	本	-	H31.2		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 60	1	E-①	工事費	溶接金網設置	添架歩廊舗設	m2	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 60	2	D-①	工事費	遮断機設置	W=6.0m H=1.0m	基	10,300	H31.2	長野県	

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-60	3	D-①	工事費	距離標設置[材工共]	KG-100,500 カブセルレンス型 支柱径φ34 グレッシュワウン塗装	本	13,700	H31.2	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-60	6	D-①	工事費	薄層カラー舗装[材工共]	変性可とう性エポキシ樹脂 t=5 10YR7/2 ユーカラーシート	m2	10,000	H31.2	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-61	01	E-①	工事費	Newスリーブ工法(削孔工)【歩掛】	玉石混り土3.0m	本	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-61	02	E-①	工事費	Newスリーブ工法(一次注入)【歩掛】	セメント・ベントナイト	本	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-61	03	E-①	工事費	Newスリーブ工法(二次注入)【歩掛】	極超微粒子セメント(W/C600%)	本	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-61	04	E-①	工事費	Newスリーブ工法(削孔工)【歩掛】	玉石混り土5.9m	本	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-61	05	E-①	工事費	Newスリーブ工法(一次注入)【歩掛】	セメント・ベントナイト	本	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-61	06	E-①	工事費	Newスリーブ工法(二次注入)【歩掛】	極超微粒子セメント(W/C600%)	本	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-64	1	D-①	工事費	低密度播種[材工共]	1:1:1=センチピード・クリーピングフェスク・ハミューダグラス 各5g/m2	m2	295	H31.2	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-65	1		工事費	自由勾配側溝据付	Ez400同等品以上(上部ブロック)	m	-	H31.2		No.7に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-65	2		工事費	自由勾配側溝据付	Ez400同等品以上(下部ブロック)	m	-	H31.2		No.7に変更
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-65	7	D-①	工事費	自由勾配側溝据付	Ez400同等品以上(上部ブロック+下部ブロック)	m	10,950	H31.2	長野県	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-68	01	E-①	工事費	岩破碎	硬岩 クラッシャー寸法 開き1065mm 幅550mm	m3	別紙	H31.3	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-68	02		工事費	自走式破碎機設置撤去	クラッシャー寸法 開き1065mm 幅550mm	回	-	H31.3		調査中止
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-68	04	E-①	工事費	ダウンザホールハンマ工	(砂充填 継杭無)H-400 レキ質土=0.5m 軟岩=2.9m	本	別紙	H31.3	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-68	05	E-①	工事費	ダウンザホールハンマ工	(砂充填 継杭有)H-400 レキ質土=1.9m 軟岩=5.7m	本	別紙	H31.3	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-68	06	E-①	工事費	ダウンザホールハンマ工	(砂充填 継杭無 二重管)H-400 レキ質土=4.1m 軟岩=1.2m	本	別紙	H31.3	事務所管内	

## 建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-68	07	E-①	工事費	ダウンザホールハンマ工	(砂充填 継杭無)H-300 軟岩=3.0m	本	別紙	H31.3	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-69	1	E-①	工事費	ダウンザホールハンマ工	(砂充填 継杭無)H-400 レキ質土=0.8m 軟岩=3.0m	本	別紙	H31.3	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-69	2	E-①	工事費	ダウンザホールハンマ工	(砂充填 継杭有)H-400 レキ質土=0.8m 軟岩=3.0m	本	別紙	H31.3	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-69	3	E-①	工事費	ダウンザホールハンマ工	(砂充填 継杭無)H-400 玉石混り土=9.9m 軟岩=0.8m	本	別紙	H31.3	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-69	4	E-①	工事費	ダウンザホールハンマ工	(砂充填 継杭有)H-400 玉石混り土=10.6m 軟岩=0.9m	本	別紙	H31.3	事務所管内	
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-69	5	E-①	工事費	ダウンザホールハンマ工	(砂充填 継杭無 二重管)H-400 玉石混り土=7.1m 軟岩=1.5m	本	別紙	H31.3	事務所管内	