

建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-01	8	E-①	工事費	石材採取	玉石15～20cm(スケルトンバケット)	m3	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-01	9	E-①	工事費	大型コ`枠設置	H1000-B2000	m2	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-01	10	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管設置・撤去	φ450～600(地上露出配管)	m	別紙	H30.5	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-03	11	D-①	工事費	植生マット(材工単価)	種子無し(肥料袋付)	m2	2,240	H30.6	長野県	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-03	12	E-①	工事費	巨石積設置(平均径φ1.0m)		m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-03	13	E-①	工事費	巨石積撤去(平均径φ1.0m)		m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-03	14	E-③	工事費	転石仮置(平均径φ1.0m)		m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-03	15	E-③	工事費	転石仮置(平均径φ1.8m)		m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-05	5	E-①	工事費	丸鋼ガス切断	D19	箇所	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-05	6	D-①	工事費	鉄筋溶接A	D19 L=300	箇所	1,260	H30.6	長野県	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-06	3		工事費	ポンプ設置・撤去	設置箇所1箇所当たりポンプ設置台数6～10台	箇所	-	H30.6		調査不可
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-08	1	D-①	工事費	金網・ロープ撤去	亜鉛メッキ 線径3.2mm	m2	1,880	H30.6	当該工事に限る	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-04	3	E-①	工事費	プレキャスト基礎A型据付	1000*1000 5.0m/個	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-04	4	E-①	工事費	プレキャスト基礎C型据付	700*700 5.0m/個	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-04	5	E-①	工事費	コンクリート打設	無筋・鉄筋構造物 打設地上高1m超 深さ1m以上 スランプ8cm 未満 クレーン車打設	m3	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-04	10	E-①	工事費	プレキャスト縦枠据付(断面300×600)	300×600	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-04	11		工事費	プレキャスト縦枠据付(断面300×500)	300×500	本	-	H30.6		No.10と同步掛

建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-04	14	E-①	工事費	消波根固めブロック製作(給熱養生あり)	2.5tを超え5.5t以下 異形ブロック30t未満 鋼製型枠FRP型枠 18-5-40BB 1個当りの コンクリート体積 1.73m3を超え1.87m3 以下 1個当りの型枠 面積 12.65m3を超え 14.00m2以下	個	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-04	15	E-①	工事費	消波根固めブロック製作(給熱養生なし)	2.5tを超え5.5t以下 異形ブロック30t未満 鋼製型枠FRP型枠 18-5-40BB 1個当りの コンクリート体積 1.73m3を超え1.87m3 以下 1個当りの型枠 面積 12.65m3を超え 14.00m2以下	個	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-04	19	E-①	工事費	中間踊り場据付費		箇所	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-04	24	E-①	工事費	管理橋鋼製桁撤去費	転落防止柵含む	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-04	25	E-①	工事費	スルスケート・巻揚機撤去費	W1500×H2300用	組	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-04	26		工事費	スルスケート・巻揚機撤去費	W1500×H1500用	組	-	H30.6		No.25と同步掛
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-04	27	E-①	工事費	スクリーン撤去費	W2100×H2400用	組	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-04	28	E-①	工事費	暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ1350 シングル	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-04	29	E-①	工事費	丸太材設置	杉等 L=2.1m 末口 12cm内外 ボルト、 ナットの取付	本	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-04	30	E-①	工事費	量水標取付	コンクリート壁面取付 (削孔含まず)	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-04	31	E-①	工事費	コンクリート吹付法面とり こわし(機械施工)	吹付厚5～15cm 施工 法面高さ5m以下	m2	別紙	H30.6	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-04	35	E-②	工事費	CFRC吹付	炭素繊維強化セメント	m2	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-04	37		工事費	岩接着	DKボンド	m3	-	H30.6		No.52、53、54に分割
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-04	38	E-①	工事費	受圧板	FRP格子パネル	基	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-04	39	E-①	工事費	暗渠排水管設置撤去	高密度ポリエチレン管 φ1350(内面平滑型)	m	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-04	40		工事費	建設副産物再生処理 材積込み費	屋間施工 立木(枝 葉・幹及び根株)混載 掴み装置付バックホウ 掴み装置0.7m級	m3	-	H30.6		調査不可
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-04	41		工事費	建設副産物再生処理 材運搬費	屋間施工 立木(枝 葉・幹及び根株)混載 0～10km未満 積込費 含まず	m3	-	H30.6		調査不可
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-04	42		工事費	建設副産物再生処理 材運搬費	屋間施工 立木(枝 葉・幹及び根株)混載 10～20km未満 積込 費含まず	m3	-	H30.6		調査不可
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-04	43		工事費	建設副産物再生処理 材運搬費	屋間施工 立木(枝 葉・幹及び根株)混載 20～30km未満 積込 費含まず	m3	-	H30.6		調査不可
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-04	44		工事費	建設副産物再生処理 材運搬費	屋間施工 立木(枝 葉・幹及び根株)混載 30～40km未満 積込 費含まず	m3	-	H30.6		調査不可
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-04	45		工事費	建設副産物再生処理 材運搬費	屋間施工 立木(枝 葉・幹及び根株)混載 40～50km未満 積込 費含まず	m3	-	H30.6		調査不可
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-04	46		工事費	建設副産物再生処理 材運搬費	屋間施工 立木(枝 葉・幹及び根株)混載 50～60km未満 積込 費含まず	m3	-	H30.6		調査不可

建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-04	47		工事費	建設副産物再生処理材運搬費	屋間施工 立木(枝葉・幹及び根株)混載60～70km未満 積込費含まず	m3	-	H30.6		調査不可
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-04	48		工事費	建設副産物再生処理材運搬費	屋間施工 立木(枝葉・幹及び根株)混載70～80km未満 積込費含まず	m3	-	H30.6		調査不可
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-04	49		工事費	建設副産物再生処理材運搬費	屋間施工 立木(枝葉・幹及び根株)混載80～90km未満 積込費含まず	m3	-	H30.6		調査不可
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-04	50		工事費	建設副産物再生処理材運搬費	屋間施工 立木(枝葉・幹及び根株)混載90km以上 積込費含まず	m3	-	H30.6		調査不可
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-07	12	E-①	工事費	オートゲート据付歩掛	W1600×H1600 (扉体(バランス装置含む)、戸当り、開閉装置)	式	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-14	1	E-①	工事費	集積・積込	吹付法面(厚5～15cm)とりこわし残殻	m2	別紙	H30.6	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-10	1	E-②	工事費	CFRC吹付	炭素繊維強化セメントt=13cm	m2	別紙	H30.7	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-09	35	E-①	工事費	切梁・腹起し設置(歩掛)		t	別紙	H30.7	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-09	36	E-①	工事費	土留板設置(歩掛)		m2	別紙	H30.7	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-11	7	D-①	工事費	ガードパイプ設置	GP-C-3E 材工共	m	9,020	H30.7	長野県	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-11	8	D-①	工事費	自然侵入促進型植生マット	イースターマット(アンカーピン止釘含む) 材工共	m2	2,950	H30.7	長野県	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-11	13	E-①	工事費	布製型枠工	モルタル 平均厚t=10cm(材料含まない)	m2	別紙	H30.7	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-11	14	E-①	工事費	護岸ブロック張工	ブロック据付、吸出防止材敷設、客土投入、植生土のう設置。(材料含まない)	m2	別紙	H30.7	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-11	15	D-①	工事費	蓋版	据付け 318kg/枚 材料含まない	枚	966.2	H30.7	長野県	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-12	2	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管設置	シングル φ100	m	別紙	H30.7	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-13	6	E-①	工事費	巨石張(空)	80cm以上100cm以下	m2	別紙	H30.7	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-15	1	E-①	工事費	プレキャスト防護柵基礎設置	防護柵基礎高さ0.5m以下	m	別紙	H30.8	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-15	3	E-①	工事費	炭素繊維接着工法下地処理	サンダーケレン 上向き・横向き	m2	別紙	H30.8	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-15	4	E-①	工事費	炭素繊維接着工法下地処理	既設炭素繊維面 仕上材除去 サンダーケレン 上向き・横向き	m2	別紙	H30.8	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-15	5	E-①	工事費	炭素繊維接着工法プライマー	エポキシ樹脂プライマー 0.2kg/m2	m2	別紙	H30.8	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-15	6	E-①	工事費	炭素繊維接着工法不陸修正	エポキシパテ 1.0kg/m2	m2	別紙	H30.8	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-15	7	E-①	工事費	炭素繊維接着工法炭素繊維シート接着	炭素繊維シート 厚さ0.167mm 1層 (含浸樹脂下塗り(0.6kg/m2)、含浸樹脂上塗り(0.6kg/m2)を含む)	m2	別紙	H30.8	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-15	8	E-①	工事費	炭素繊維接着工法炭素繊維シート接着	炭素繊維シート 厚さ0.111mm 1層 (含浸樹脂下塗り(0.6kg/m2)、含浸樹脂上塗り(0.6kg/m2)を含む)	m2	別紙	H30.8	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-15	9	E-①	工事費	炭素繊維接着工法炭素繊維成形板接着	炭素繊維成形板 厚さ2.0mm 1層	m2	別紙	H30.8	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-15	10	E-①	工事費	炭素繊維接着工法仕上げ塗装	エポキシ塗料+アクリルウレタン樹脂塗料各1回塗り	m2	別紙	H30.8	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-15	11	E-①	工事費	コンクリート削孔	電動ハンマドリル(38mm)φ19.2×210	孔	別紙	H30.8	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-15	14		工事費	炭素繊維接着工法CFアンカー設置・接着	CFアンカー	本	-	H30.8		No.18,19(材工共)に集約

建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-15	15	E-①	工事費	型枠組立	残存型枠 t=40mm	m2	別紙	H30.8	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-15	16	E-①	工事費	補強鉄筋打設	D19×1000	本	別紙	H30.8	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-15	18	D-①	工事費	炭素繊維接着工法 CFアンカー設置・接着（材工共）	CFアンカー 24Kストラ ンド 80本-250mm	本	9,730	H30.8	長野県	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-15	19	D-①	工事費	炭素繊維接着工法 CFアンカー設置・接着（材工共）	CFアンカー 24Kストラ ンド 60本-250mm	本	7,720	H30.8	長野県	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-16	1		工事費	暗渠排水管設置・撤 去	地上部 波状管シング ル構造 φ300	m	-	H30.8		No.4,5に分割
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-16	2		工事費	暗渠排水管設置・撤 去	地上部 波状管シング ル構造 φ350	m	-	H30.8		No.6,7に分割
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-16	3		工事費	暗渠排水管設置・撤 去	地上部 波状管シング ル構造 φ600	m	-	H30.8		No.8,9に分割
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-16	4	E-①	工事費	暗渠排水管設置	地上部 波状管シング ル構造 φ300	m	別紙	H30.8	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-16	5	E-①	工事費	暗渠排水管撤去	地上部 波状管シング ル構造 φ300	m	別紙	H30.8	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-16	6		工事費	暗渠排水管設置	地上部 波状管シング ル構造 φ350	m	別紙	H30.8		No.4と同じ
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-16	7		工事費	暗渠排水管撤去	地上部 波状管シング ル構造 φ350	m	別紙	H30.8		No.5と同じ
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-16	8	E-①	工事費	暗渠排水管設置	地上部 波状管シング ル構造 φ600	m	別紙	H30.8	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-16	9	E-①	工事費	暗渠排水管撤去	地上部 波状管シング ル構造 φ600	m	別紙	H30.8	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-17	1	E-①	工事費	耐圧ホリエチレンリブ管設 置	φ3000	m	別紙	H30.8	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-17	2	E-①	工事費	耐圧ホリエチレンリブ管撤 去	φ3000	m	別紙	H30.8	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-20	1		工事費	量水標取付費	コンクリート壁面取付 (削孔含まず)	m	-	H30.9		調査中止
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-20	4	E-①	工事費	差筋アンカー設置	横方向	本	別紙	H30.9	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-20	6	E-①	工事費	フラップゲート据付歩掛	W1000×H1000（扉体、戸当り、開閉装置、取付材料含む）	式	別紙	H30.9	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-20	8	E-①	工事費	スクリーン据付歩掛	W1200×H700	式	別紙	H30.9	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-22	1	E-①	工事費	鋼管ホール建込	L=5m（メッキ）軽量ホールφ89.1	本	別紙	H30.9	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-22	2	E-①	工事費	車止めブロック設置	100*160*600	本	別紙	H30.9	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-23	1	D-①	工事費	植生マット	種子無、肥料袋有	m2	2,240	H30.10	長野県	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-23	2	D-①	工事費	根株堀り取り	平均幹周20cmミズナラ、オノエナギ	本	6,020	H30.10	長野県	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-23	3	D-①	工事費	根株運搬	平均幹周20cm L=0.2km	本	4,390	H30.10	長野県	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-23	4	D-①	工事費	根株植栽	平均幹周20cmミズナラ、オノエナギ	本	4,540	H30.10	長野県	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-25	3	E-①	工事費	Jスリット設置		t	別紙	H31.1	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-28	2	E-①	工事費	管理橋架設工	地組、主桁・横桁・床受・床版・高欄、本締め含む	t	別紙	H31.1	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-28	8	E-①	工事費	張出足場設置・撤去工	安全ネット付	m2	別紙	H31.1	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-28	9	E-①	工事費	連節ブロック張	ジャンボブロックマット60×30×20cm ワイヤー・横連結チェーン設置含む	m2	別紙	H31.1	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-28	12	E-①	工事費	CBBO型砂防堰堤設置工	中詰材投入、コンクリートアンカープラグ設置含む。内部コンクリート打設、足場工含まない。	t	別紙	H31.1	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-29	1	E-①	工事費	アンカー式練石張(直線部)	自然石 φ400内外 控250内外 現地発生材使用 製作・積工	m2	別紙	H31.1	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-29	2	E-①	工事費	アンカー式練石張(曲線部)	自然石 φ400内外 控250内外 現地発生材使用 製作・積工	m2	別紙	H31.1	事務所管内	

建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-29	3		工事費	アンカー式練石積(直線部)	自然石 φ400内外 控250内外 現地発生 材使用 製作・積工	m2	-	H31.1		No.01と同步掛
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-29	4		工事費	アンカー式練石積(曲線部)	自然石 φ400内外 控250内外 現地発生 材使用 製作・積工	m2	-	H31.1		No.02と同步掛
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-29	7	E-①	工事費	高水敷張工	自然石 φ600内外 現 地発生材使用 胴込コン クリート打設含む	m2	別紙	H31.1	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-29	8	E-①	工事費	自然石連結ブロック製 作	3t型(2000×2000) 現 地発生材使用	個	別紙	H31.1	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-29	9	E-①	工事費	自然石連結ブロック据 付	3t型(2000×2000) 現 地発生材使用 連結金 具(シャックル・チェーン)設置 含む	個	別紙	H31.1	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-31	3		工事費	連続繊維補強土	植生基材吹付、連続 繊維補強土、プレート付 アンカー、裏面排水、地 下排水	m2	-	H31.2		調査中止
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-31	4	E-①	工事費	補強土造成工	法面保護タイプ	m3	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-31	5	E-①	工事費	裏面排水工		m	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-31	6		工事費	プレート付アンカー工	削孔、ロックボルト設置、 グラウト注入、受圧板設 置	本	-	H31.2		No.12～14に分割
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-31	7		工事費	保水・保肥材設置		個	-	H31.2		No.04に含まれる
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-31	8	D-①	工事費	植生基材吹付	t=3cm 種子無し(材 工共)	m2	4,450	H31.2	長野県	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-31	9	E-①	工事費	地下排水管設置	VP-50、吸出防止材巻 き付け 継手材含む	m	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-31	10		工事費	地下排水管設置	VP-50 継手材含む	m	-	H31.2		No.09に含まれる
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-31	11	E-①	工事費	根固めブロック据付	11.0tを超え15t以下 連 結無 陸上 層積	個	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-31	12		工事費	挿入工		本	-	H31.2		調査中止
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-31	13		工事費	注入打設工		m3	-	H31.2		調査中止

建設資材価格調査報告リスト

平成30年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼	担当課	依頼	資材	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用	備考
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-31	14		工事費	頭部連結工		本	-	H31.2		調査中止
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-31	15	E-①	工事費	アンカー鋼材組立・挿入・頭部処理(受圧板・プレート付アンカー外締め型)		本	別紙	H31.2	事務所管内	
長野県	天竜川上流河川事務所	工務課	天上-工-32	5	E-①	工事費	巨石据付	平均径φ1.8m	個	別紙	H31.2	事務所管内	