

工事費等調査報告書

1. 調査概要

依頼番号

飯国-工-14

業務名称	平成29年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務
事務所名	飯田国道事務所
工事件名	—
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

[illegible]

歩掛表ー1 照明柱設置

基礎付（参考重量1435kg/基） 作業土工含む

10基当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
電工		人	13.10		●		
普通作業員		人	10.00		●		
トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）賃料	4.9t吊 オペレータ付	日	2.90	物価資料			
高所作業車運転	トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 作業床高17.0m積載荷重200kg定員2名	h	9.00	単価表-1			
バックホウ（クローラ型）運転	後方超小旋回型・排出ガス対策型（第1次基準値）標準バケット容量（山積0.28/平積0.2m ³ ）	日	0.40	単価表-2			
諸雑費1		%	1.00				

[条件]

1. 諸雑費は、タンバ運転経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表ー2 照明柱撤去

基礎付（参考重量1435kg/基） 作業土工含む

10基当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
電工		人	6.60		●		
普通作業員		人	5.40		●		
トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）賃料	4.9t吊 オペレータ付	日	1.40	物価資料			
高所作業車運転	トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 作業床高17.0m積載荷重200kg定員2名	h	4.50	単価表-1			
バックホウ（クローラ型）運転	後方超小旋回型・排出ガス対策型（第1次基準値）標準バケット容量（山積0.28/平積0.2m ³ ）	日	0.40	単価表-2			
諸雑費1		%	2.00				

[条件]

1. 諸雑費は、タンバ運転経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

トラック架装・伸縮フレーム・バスケット型 作業床高17.0m積載荷重200kg定員2名

[条件]

後方超小旋回型・排出ガス対策型(第1次基準値) 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)

〔条件〕