

1. 調査概要

依頼番号	天上-工-29
------	---------

業務名称	平成29年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務
事務所名	天竜川上流河川事務所
工事件名	—
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調查結果

[illegible]

歩掛表ー4 炭素繊維接着工法 炭素繊維成形板接着

炭素繊維成形板 厚さ2mm 1層

100m2当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	17.86		●		
特殊作業員		人	71.43		●		
普通作業員		人	35.71		●		
諸雑費1		%	8.00				
日当り施工量		m2	2.80				

[条件]

1. 諸雑費は、ハンドミキサー、油脂類、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表ー5 炭素繊維接着工法 仕上げ塗装工

エポキシ塗料+アクリル樹脂塗料各1回塗

100m2当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	17.86		●		
特殊作業員		人	71.43		●		
普通作業員		人	35.71		●		
諸雑費1		%	10.00				
日当り施工量		m2	2.80				

[条件]

1. 諸雑費は、ハンドミキサー、油脂類、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－6 型枠組立

残存型枠 t=40

100m2当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	2.60		●		
型わく工		人	6.20		●		
普通作業員		人	6.30		●		
溶接工		人	3.00		●		
諸雑費1		%	12.00				
日当り施工量		m2	50.00				

[条件]

1. 諸雑費は、電気溶接機、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 溶接アンカー設置含む。

歩掛表－7 補強鉄筋打設

D19×1000

10本当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
普通作業員		人	0.50				
端数処理		式	1.00				
日当り施工量		本	20.00				

[条件]

1. 本歩掛は土砂部0.6m挿入歩掛とする。

