

工事費等調査報告書

1. 調査概要

依頼番号

天上-工-42

業務名称	平成２９年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務
事務所名	天竜川上流河川事務所
工事件名	—
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調查結果

[illegible]

歩掛表ー1 位置決め工

名称	規格	単位	数量	摘要	10孔当り		
					諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.20		●		
法面工		人	0.40		●		
普通作業員		人	0.20		●		
諸雑費1		%	1.00				
日当り施工量		孔	50.00				

[条件]

1. 諸雑費は、ロープ、杭（鉄筋または木杭等）、その他消耗資材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表ー2 支圧板設置工

材料含まない

名称	規格	単位	数量	摘要	10本当り		
					諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.71		●		
法面工		人	1.42		●		
特殊作業員		人	0.71		●		
諸雑費1		%	5.00				
日当り施工量		本	14.00				

[条件]

1. 諸雑費は、トルクレンチ、均し用工具の損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-3 頭部連結材取付工
材料含まない

10本当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.35		●		
法面工		人	0.70		●		
特殊作業員		人	0.35		●		
諸雑費1		%	3.00				
日当り施工量		本	28.00				

[条件]

1. 諸雑費は、スパナ、ハンディかしめ機等の工具損料の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

1. 調査概要

依頼番号	天上-工-42
------	---------

業務名称	平成29年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務
事務所名	天竜川上流河川事務所
工事件名	—
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

[illegible]

歩掛表－1 高密度ポリエチレン管設置・撤去
 ϕ 200～400 (地上露出配管)

100m当り					
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費 1 2 3
土木一般世話役		人	0.45		
普通作業員		人	1.20		
端数処理		式	1.00		
[条件]					

歩掛表－2 高密度ポリエチレン管設置・撤去
 ϕ 1500～1600 (地上露出配管)

100m当り					
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費 1 2 3
土木一般世話役		人	3.47		
特殊作業員		人	6.14		
普通作業員		人	14.99		
バックホウ (クローラ型) 運転	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (第1次基準値) 標準バケット容量(山積 0.8/平積0.6m ³) 吊能力2.9t	日	4.98	単価表-1	
端数処理		式	1.00		
[条件]					

