

工事費等調査報告書

1. 調査概要

依頼番号	天ダム-管-06
------	----------

業務名称	平成29年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務
事務所名	天竜川ダム統合管理事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

[illegible]

歩掛表－3 BRボット支柱設置(工費)

H-150×150 高さ＝5.0m 岩盤用

H-150×150 高さ＝7.0m 岩盤用

1組当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.08		●		
法面工		人	1.76		●		
諸雑費1		%	8.00				
日当り施工量		組	1.00				

[条件]

1. 諸雑費は、充填材、ハンドハンマの損料及び空気圧縮機の運転経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－4 押え用アンカー設置(工費)

D22×1000

1本当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
法面工		人	0.39		●		
諸雑費1		%	11.00				
日当り施工量		本	2.50				

[条件]

1. 諸雑費は、充填材、ハンドハンマの損料及び空気圧縮機の運転経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。