

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -002	1-1	D-①	工事費	鉄筋挿入工(ロックボルト 工)	現場条件Ⅱ 1法面を2回 に分けた逆巻き施工(土 砂、軟岩 削孔径φ90 二 重管削孔 法面垂直高40 m以下 削孔長2.1m/本を 想定)	m	21,250	R1.9月	岐阜県内	
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -002	10-1	E-①	工事費	カゴ枠(石詰め、上面枠有 り)K08タイプ設置歩掛り	詰石作業含む、吸出し防 止材設置及び作業土工は 含まない。100m2当りの詰 石使用量(ロス率含む)を記 入のこと。	m2	別紙参照	R1.9月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -002	31-1	E-①	工事費	フィットフレーム設置歩掛り (FIT30W-480)	専用支柱板の設置含む。 足場設置・撤去及び高流 動コンクリート打設は含ま ない。1列当り平均据付基数 20基未満	基	別紙参照	R1.9月	岐阜県内	単価表-2参照
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -002	32-1	E-①	工事費	フィットフレーム設置歩掛り (FIT30W-580)	専用支柱板の設置含む。 足場設置・撤去及び高流 動コンクリート打設は含ま ない。1列当り平均据付基数 20基未満	基	別紙参照	R1.9月	岐阜県内	単価表-3参照
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -002	33-1	E-①	工事費	高流動コンクリート打設歩掛り	フィットフレームへの高流動コン クリート(フロー値60cm)打設。足 場設置・撤去及は含まな い。コンクリート100m3当りの 使用量(ロス率含む)を記入 のこと。	m3	別紙参照	R1.9月	岐阜県内	単価表-4参照
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -004	1-1	E-②	工事費	鋼製堰堤(Jsリット) (H=8.5m)設置歩掛り	組立～ボルト本締めまで(ア ンカーボルト設置、足場設置・ 撤去、現場塗装は含まな い)	t	別紙参照	R1.10月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -004	3-1	D-①	工事費	現場塗装素地調整(継手 部) (材工共 土木工事標準 単価方式)	鋼製堰堤(Jsリット等) A-5 系(F-15系) 動力工具処理	m2	3,058	R1.10月	岐阜県内	
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -004	4-1	D-①	工事費	現場塗装下塗り(継手部) (材工共 土木工事標準 単価方式)	鋼製堰堤(Jsリット等) A-5 系(F-15系) 鉛・クロムフリーさび止めペイント 3回塗り 濃彩色(緑系 グレー)	m2	3,580	R1.10月	岐阜県内	
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -004	5-1	E-②	工事費	アンカーボルト(M22 L=450) 設置歩掛り(Jsリット H=8.5m設置用)	Jsリットの架設のためのアン カーボルトの設置で、M22ナット 4個/本の締付けを含む (削孔は考えていない→コン クリート打設時に設置)	本	別紙参照	R1.10月	岐阜県内	単価表-2参照

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -004	6-1	E-②	工事費	鋼製堰堤(Jスリット) (H=2.0m)設置歩掛り	組立～ボルト本締めまで(アンカーボルト設置、足場設置・撤去、現場塗装は含まない)	t	別紙参照	R1.10月	岐阜県内	単価表-3参照
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -004	7-1	E-②	工事費	アンカーボルト(M22 L=450) 設置歩掛り(Jスリット H=2.0m設置用)	Jスリットの架設のためのアンカーボルトの設置で、M22ナット4個/本の締付けを含む(削孔は考えていない→コンクリート打設時に設置)	本	別紙参照	R1.10月	岐阜県内	単価表-4参照
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -004	9-1	E-①	工事費	大型カゴ枠(上面枠無し) K2000タイプ設置歩掛り	詰石作業含む、吸出し防止材設置及び作業土工は含まない。100m2当りの詰石使用量(ロス率含む)を記入のこと。	m2	別紙参照	R1.10月	岐阜県内	単価表-5参照
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -004	10-1	E-①	工事費	大型カゴ枠(上面枠有り) K2000タイプ設置歩掛り	詰石作業含む、吸出し防止材設置及び作業土工は含まない。100m2当りの詰石使用量(ロス率含む)を記入のこと。	m2	別紙参照	R1.10月	岐阜県内	単価表-6参照
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -004	12-1	E-①	工事費	立入防止柵(ベースプレートタイプ H=1.8m W=3.8m 耐雪型)設置歩掛り	コンクリート削孔、アンカーボルト設置含む	基	別紙参照	R1.10月	岐阜県内	単価表-7参照
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -004	13-1	E-①	工事費	流木止(△型スリット) (H=2.0m)設置歩掛り	組立～ボルト本締めまで(足場設置・撤去、充填コンクリート打設は含まない)	t	別紙参照	R1.10月	岐阜県内	単価表-8参照
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -005	1-1	D-①	工事費	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	現場条件 I 小段毎の逆巻き施工(土砂、軟岩 削孔径φ65 単管削孔 法面垂直高30m以下 削孔長5.6m/本を想定) ラフテレーンクレーンによる施工を想定	m	9,176	R1.10月	岐阜県内	
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -005	9-1	E-①	工事費	仮設アンカー除去(除去式アンカー K5-2)歩掛り	鋼線本数2本 アンカー長≤10m ラフテレーンクレーンによる引抜きを想定	本	別紙参照	R1.10月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -005	10-1	E-①	工事費	仮設アンカー除去(除去式アンカー K5-4)歩掛り	鋼線本数4本 アンカー長≤10m ラフテレーンクレーンによる引抜きを想定	本	別紙参照	R1.10月	岐阜県内	単価表-2参照
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -005	13-1	D-①	工事費	簡易清掃	100m2未満 固定足場 屋間施工 時間的制約無し	m2	286	R1.10月	岐阜県内	
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -005	14-1	D-①	工事費	含浸材塗布	100m2未満 固定足場 屋間施工 時間的制約無し	m2	1,003	R1.10月	岐阜県内	
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -005	16-1	E-①	工事費	鋼製底付管設置歩掛り	SGP200A L=250(底面鋼板付) ※鉄筋組立時に同時に設置する	個	別紙参照	R1.10月	岐阜県内	単価表-3参照

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -006	1-1	E-①	工事費	エポキシ樹脂注入歩掛り	・既設砂防堰堤のコンクリート(無筋)の削孔 φ35 L=0.51mを施工後に、差し筋を定着するための、エポキシ樹脂の注入(29kg/100孔 ※ロス無し数量) ・足場の設置・撤去は含まない	孔	別紙参照	R1.11月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -006	2-1	E-①	工事費	既設砂防堰堤のチッピング(ガリオ施工 腹付部)歩掛り	・ガリオを使用した堰堤腹付け部のチッピング作業(山積0.8m3バックホウ使用) ・ガリオ賃料を含む	m2	別紙参照	R1.11月	岐阜県内	単価表-2参照
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -006	3-1	E-①	工事費	既設砂防堰堤のチッピング(ガリオ施工 腹付部以外)歩掛り	・ガリオを使用した堰堤腹付け部以外のチッピング作業(山積0.8m3バックホウ使用) ・ガリオ賃料を含む	m2	別紙参照	R1.11月	岐阜県内	単価表-3参照
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -006	4-1	E-①	工事費	コア削孔歩掛り	・既設砂防堰堤の断面を貫通させるコンクリート(無筋)の削孔(水平方向) φ50<ワイヤーソー切断の準備孔> ・足場の設置・撤去は含まない	m	別紙参照	R1.11月	岐阜県内	単価表-4参照
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -006	5-1	E-①	工事費	ワイヤーソー切断歩掛り	・既設砂防堰堤(コンクリート(無筋))の断面の切断(水平、鉛直、斜方向) ・足場の設置・撤去は含まない	m2	別紙参照	R1.11月	岐阜県内	単価表-5参照
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -006	6-1	E-①	工事費	鋼製堰堤(CBBO)(H=2.5m)設置歩掛り	・組立～ボルト本締めまで(中詰碎石投入、縦ビーム用鞆管設置を含む) ・足場設置・撤去は含まない ・アンカー鉄筋、用心鉄筋の設置は含まない ・充填コンクリート打設は含まない	t	別紙参照	R1.11月	岐阜県内	単価表-6参照
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -007	10-1	D-①	工事費	鉄筋挿入工(ロックボルト工)<右岸側>	現場条件Ⅱ (土砂、軟岩削孔径φ90 二重管削孔法面垂直高40m以下 削孔長3.1m/本を想定)	m	20,520	R1.11月	岐阜県内	
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -007	11-1	D-①	工事費	鉄筋挿入工(ロックボルト工)<左岸側>	現場条件Ⅱ 1段毎の逆巻き施工(土砂、軟岩(モルタル吹付5cmを含む) 削孔径φ90 二重管削孔 法面垂直高40m以下 削孔長3.1m/本を想定)	m	20,520	R1.11月	岐阜県内	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -008	1-1	—	工事費	鋼製堰堤(Jスリット) (H=2.0m)設置歩掛り	組立～ボルト本締めまで ・アンカーボルト設置は含まない ・補強鉄筋組立は含まない ・足場設置・撤去は含まない 現場塗装は含まない	t	—	R1.11月	—	報告済 単価表-1参照
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -008	2-1	E-②	工事費	鋼製堰堤(CBBO) (H=2.0m)設置歩掛り	・組立～ボルト本締めまで (中詰砕石投入、縦ビーム用 鞆管設置を含む) ・足場設置・撤去は含まない ・アンカー鉄筋、用心鉄筋の 設置は含まない ・充填コンクリート打設は含まない	t	別紙参照	R1.11月	岐阜県内	単価表-2参照
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -008	3-1	E-②	工事費	鋼製堰堤(Jスリット) (H=2.5m)設置歩掛り	組立～ボルト本締めまで ・アンカーボルト設置は含まない ・補強鉄筋組立は含まない ・足場設置・撤去は含まない 現場塗装は含まない	t	別紙参照	R1.11月	岐阜県内	単価表-3参照
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -009	3-1	E-①	工事費	ガードレール連続基礎設置 (歩掛)	A型(630×450)の設置	m	別紙参照	R1.11月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -010	4-1	E-①	工事費	カゴ枠(石詰め、上面枠有 り)K10タイプ設置歩掛り	詰石作業含む、吸出し防 止材設置及び作業土工は 含まない。100m2当りの詰 石使用量(ロス率含む)を記 入のこと。	m2	別紙参照	R1.12月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -011	1-1	D-①	工事費	鉄筋挿入工(ロックボルト 工)	現場条件Ⅱ (土砂、軟岩 削孔径φ90 二重管削孔 法面垂直高40m以下 施工規模200m以上) L=2.86m	m	17,410	R2.1月	岐阜県内	
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -011	3-1	D-①	工事費	鉄筋挿入工(ロックボルト 工)	現場条件Ⅱ(土砂、軟岩 削孔径φ90 二重管削孔 法面垂直高40m以下 施 工規模200m以上 L=3.86m	m	16,010	R2.1月	岐阜県内	
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -011	4-1	D-①	工事費	鉄筋挿入工(ロックボルト 工)	現場条件Ⅱ(土砂、軟岩 削孔径φ90 二重管削孔 法面垂直高40m以下 施 工規模200m以上 L=4.36m	m	15,630	R2.1月	岐阜県内	

建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -012	39-1	E-①	工事費	L型プレート付アンカー挿入(土 砂部)	SD345 D19 L=1.2m	本	別紙参照	R2.1月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -012	40-1	E-①	工事費	裏面排水	W=300 法面保護タイプ	m	別紙参照	R2.1月	岐阜県内	単価表-2参照
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -012	41-1	E-①	工事費	連続繊維補強土	t=20cm 法面保護タイプ	m3	別紙参照	R2.1月	当該工事に限る	単価表-3参照
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -012	42-1	E-①	工事費	流末処理	VP50	m	別紙参照	R2.1月	岐阜県内	単価表-4参照
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -012	43-1	E-①	工事費	削孔(レキ質土)	φ65 ホーリングマシン(軽量 型)簡易2重管方式	m	別紙参照	R2.1月	岐阜県内	単価表-5参照
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -012	44-1	E-①	工事費	削孔(軟岩)	φ65 ホーリングマシン(軽量 型)簡易2重管方式	m	別紙参照	R2.1月	岐阜県内	単価表-6参照
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -012	45-1	E-①	工事費	グラウト注入打設	σ _{ck} =24N/mm ² (単管足 場)	m3	別紙参照	R2.1月	岐阜県内	単価表-7参照
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -012	46-1	E-①	工事費	頭部処理	頭部点検型 (単管足場)	本	別紙参照	R2.1月	岐阜県内	単価表-8参照
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -012	47-1	E-①	工事費	流末排水施設設置	耐圧ポリエチレンパイプ L=4.8m+N=90° 曲管 φ 300 設置 (取付金具設置 を含む)	箇所	別紙参照	R2.1月	岐阜県内	単価表-9参照
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -012	57-1	E-①	工事費	縦排水管設置	高密度ポリエチレン管 φ300 (取付金具設置を含む)	箇所	別紙参照	R2.1月	岐阜県内	単価表-10参照
岐阜県	越美山系砂防 事務所	工務課	越美-工務 -012	60-1	E-①	工事費	スクリーン設置	φ600用(打込式アンカーボルト の設置を含む)	組	別紙参照	R2.1月	岐阜県内	単価表-11参照