

## 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名  | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課   | 依頼<br>番号      | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名                    | 規 格  | 単位  | 価格   | 報告月   | 単価適用地<br>域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|------------------------|--|-----|------|-------|------------|----|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-001 | 12       | E-①  | 工事費       | 掘削土留【歩掛り】(前<br>列①杭 谷側) | B工法-2相当 杭径3.0m<br>杭長29.0m 土(砂質土:ラ<br>イナプレート部)21.6m 土<br>(砂質土:素掘り部)2.8m、<br>岩(中硬岩:素掘り部)4.2m         | 本   | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-001 | 13       | E-①  | 工事費       | 掘削土留【歩掛り】(前<br>列②杭 中央) | B工法-2相当 杭径3.0m<br>杭長29.0m 土(砂質土:ラ<br>イナプレート部)22.6m 土(砂<br>質土:素掘り部)1.8m、岩<br>(中硬岩:素掘り部)4.2m         | 本   | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-001 | 14       | E-①  | 工事費       | 掘削土留【歩掛り】(前<br>列③杭 山側) | B工法-2相当 杭径3.0m<br>杭長29.0m 土(砂質土:ラ<br>イナプレート部)23.6m、土(砂<br>質土:素掘り部)0.8m、岩<br>(中硬岩:素掘り部)4.2m         | 本   | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-001 | 15       | E-①  | 工事費       | 掘削土留【歩掛り】(後<br>列①杭 谷側) | B工法-2相当 杭径3.0m<br>杭長27.0m 土(砂質土:ラ<br>イナプレート部)21.6m、土(砂<br>質土:素掘り部)1.6m、岩<br>(中硬岩:素掘り部)3.4m         | 本   | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-001 | 16       | E-①  | 工事費       | 掘削土留【歩掛り】(後<br>列②杭 中央) | B工法-2相当 杭径3.0m<br>杭長27.0m 土(砂質土:ラ<br>イナプレート部)22.6m、土<br>(砂質土:素掘り部)0.6m、<br>岩(中硬岩:素掘り部)3.4m         | 本   | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-001 | 17       | E-①  | 工事費       | 掘削土留【歩掛り】(後<br>列③杭 山側) | B工法-2相当 杭径3.0m<br>杭長27.0m 土(砂質土:ラ<br>イナプレート部)23.2m、岩(中<br>硬岩:ライナプレート<br>部)0.4m、岩(中硬岩:素掘<br>り部)3.0m | 本   | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-001 | 18       | E-①  | 工事費       | モルタルライニング【歩掛り】         | $\sigma_{ck}=24N/mm^2$ $t=100$   | m2  | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-001 | 19       | E-①  | 工事費       | 溶接金網設置【歩掛り】            | $\phi 5 \times 150 \times 150$   | m2  | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-001 | 20       | E-①  | 工事費       | H形鋼設置【歩掛り】             | H-350×350×12×19<br>L=3.3m/本  | 本   | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-001 | 21       | E-①  | 工事費       | 支保設置・撤去【歩掛<br>り】       | <さび結合支保 f><br>80KN/m2  | 空m3 | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |

## 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名  | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課   | 依頼<br>番号      | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名                                  | 規 格  | 単位  | 価格   | 報告月   | 単価適用地<br>域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|--------------------------------------|--|-----|------|-------|------------|----|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-001 | 22       | E-①  | 工事費       | 掘削土留【歩掛り】A1<br>橋台背面左側 NO.1杭<br>山側、谷側 | B工法-2相当 杭径3.0m<br>杭長30.5m 土(砂質土:ライ<br>ナープレート部)25.0m、岩(中<br>硬岩:ライナープレート<br>部)0.6m、岩(中硬岩:素掘<br>り部)4.5m | 本   | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-001 | 23       | E-①  | 工事費       | 掘削土留【歩掛り】A1<br>橋台背面左側 NO.2杭<br>山側、谷側 | B工法-2相当 杭径3.0m<br>杭長30.5m 土(砂質土:ライ<br>ナープレート部)23.1m、岩(中<br>硬岩:ライナープレート<br>部)0.5m、岩(中硬岩:素掘<br>り部)6.5m | 本   | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-001 | 24       | E-①  | 工事費       | モルタルライニング【歩掛り】                       | $\sigma_{ck}=24N/mm^2$ $t=100$   | m2  | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-001 | 25       | E-①  | 工事費       | 溶接金網設置【歩掛り】                          | $\phi 5 \times 150 \times 150$   | m2  | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-001 | 26       | E-①  | 工事費       | 足場設置・撤去【歩掛<br>り】                     | 手摺先行型枠組足場 安全<br>ネット有 平均設置高<br>30m超え(30.5m)   | 掛m2 | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-001 | 27       | E-①  | 工事費       | 削孔(アンカー)【歩掛り】                        | 足場工無し(クロ-ラ型)、単<br>管方式、 $\phi 165$ 、粘性土<br>及び砂質土  | m   | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-001 | 28       | E-①  | 工事費       | アンカー撤去【歩掛り】                          | 除去式 $\phi 12.7 \times 6$ 削孔<br>長27.7m  | 本   | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-001 | 29       | E-①  | 工事費       | アンカー撤去【歩掛り】                          | 除去式 $\phi 12.7 \times 6$ 削孔<br>長26.7m  | 本   | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-001 | 30       | E-①  | 工事費       | アンカー撤去【歩掛り】                          | 除去式 $\phi 12.7 \times 6$ 削孔<br>長23.2m  | 本   | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-002 | 22       | E-①  | 工事費       | 土砂等運搬【歩掛り】                           | 土砂発生現場:仮橋上、<br>積込機種:クレーン、土質:<br>土砂、DID区間:無し、運<br>搬距離49.5km以下<br>(32.4km)                             | m3  | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-002 | 23       | E-①  | 工事費       | 土砂等運搬【歩掛り】                           | 土砂発生現場:仮橋上、<br>積込機種:クレーン、土質:<br>硬岩、DID区間:無し、運<br>搬距離49.5km以下<br>(32.4km)                             | m3  | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-002 | 24       | E-①  | 工事費       | 床掘り【歩掛り】                             | 土砂 作業内容:仮橋下  | m3  | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-002 | 25       | E-①  | 工事費       | 積込(ル-ス)【歩掛り】                         | 土砂、作業内容:仮橋利<br>用   | m3  | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-002 | 26       | E-①  | 工事費       | 掘削用機械搬出入【歩<br>掛り】                    |  | 回   | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |

## 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名  | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課   | 依頼<br>番号      | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名   | 規 格  | 単位  | 価格   | 報告月   | 単価適用地<br>域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|---|--|-----|------|-------|------------|----|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-002 | 27       | E-①  | 工事費       | 掘削土留【歩掛り】                                     | B工法-2相当 杭径11.0m<br>杭長23.0m 土(粘性土・レ<br>キ質土)(ライナープレート<br>部)13.4m、岩(中硬岩(ライ<br>ナープレート部))3.1m、岩(中<br>硬岩(素掘り部)6.5m)  | 本   | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-002 | 28       | E-①  | 工事費       | 掘削土留【歩掛り】                                     | B工法-2相当 杭径10.0m<br>杭長11.0m 土(レキ質土)(ラ<br>イナープレート部)3.5m、岩(中<br>硬岩(ライナープレート<br>部)0.5m)、岩(中硬岩(素<br>掘り部)7.0m)   | 本   | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-002 | 29       | E-①  | 工事費       | コンクリート吹付【歩掛り】                                 | $\sigma_{ck}=24N/mm^2$ $t=100$   | m2  | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-002 | 30       | E-①  | 工事費       | 溶接金網設置【歩掛り】                                   | $\phi 5 \times 150 \times 150$   | m2  | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-002 | 31       | E-①  | 工事費       | ロックボルト【歩掛り】                                   | SD345 D25 L=3.17m  | 本   | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-002 | 32       | E-①  | 工事費       | 型枠(製作・加工、組立・<br>設置、解体・撤去)【歩掛<br>り】            | 一般型枠、鉄筋・無筋構<br>造物、平均設置高さ 30m<br>超え(30.6m)  | m2  | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-002 | 33       | E-①  | 工事費       | 足場設置・撤去【歩掛<br>り】                              | 手摺先行型枠組足場 安<br>全ネット有 平均設置高さ<br>30m以上(30.6m)  | 掛m2 | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-002 | 34       | E-①  | 工事費       | H鋼杭(タウンザ・ホールハン<br>マ工法+砂充填+ハイドロハン<br>マ工法)【歩掛り】 | A工法(クレーン工法:クロー<br>ラークレーン90t吊)、中詰材(砂<br>(埋戻し用)、仮設杭、杭<br>径566mm、レキ質土3.5m/<br>本、中硬岩4.7m/本、杭<br>長17.0m/本、H-400×<br>400×13×21、継施工1箇所/<br>本 油圧ハイドロ使用               | 本   | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-002 | 35       | E-①  | 工事費       | H鋼杭(タウンザ・ホールハン<br>マ工法+砂充填+ハイドロハン<br>マ工法)【歩掛り】 | A工法(クレーン工法:クロー<br>ラークレーン90t吊)、中詰材(砂<br>(埋戻し用)、仮設杭、杭<br>径566mm、粘性土5.4m/<br>本、レキ質土4.4m/本、中<br>硬岩2.8m/本、杭長<br>15.0m/本、H-400×400<br>×13×21、継施工1箇所/<br>本 油圧ハイドロ使用 | 本   | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |

## 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名  | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課   | 依頼<br>番号      | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名   | 規 格   | 単位 | 価格   | 報告月   | 単価適用地<br>域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|---|---|----|------|-------|------------|----|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-002 | 36       | E-①  | 工事費       | H鋼杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ<br>工法+砂充填+ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝ<br>ﾏ工法)【歩掛り】 | A工法(ｸﾚｰﾝ工法:ｸﾛｰﾗ<br>ｸﾚｰﾝ90t吊)、中詰材(砂<br>(埋戻し用)、仮設杭、杭<br>径566mm、中硬岩3.7m/<br>本、杭長8.0m/本、H-400<br>×400×13×21、継施工<br>無し 油圧ﾊﾞｲﾌﾟﾛ使用                                | 本  | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-002 | 37       | E-①  | 工事費       | H鋼杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ<br>工法+砂充填+ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝ<br>ﾏ工法)【歩掛り】 | A工法(ｸﾚｰﾝ工法:ｸﾛｰﾗ<br>ｸﾚｰﾝ90t吊)、中詰材(砂<br>(埋戻し用)、仮設杭、杭<br>径566mm、中硬岩3.7m/<br>本、杭長7.0m/本、H-400<br>×400×13×21、継施工<br>無し 油圧ﾊﾞｲﾌﾟﾛ使用                                | 本  | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-002 | 38       | E-①  | 工事費       | 積込(ﾙｰｽ)【歩掛り】                                      | 破碎岩、作業内容:仮橋<br>利用   | m3 | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-002 | 39       | E-①  | 工事費       | H鋼杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ<br>工法+砂充填+ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝ<br>ﾏ工法)【歩掛り】 | A工法(ｸﾚｰﾝ工法:ｸﾛｰﾗ<br>ｸﾚｰﾝ65t吊)、中詰材(砂<br>(埋戻し用)、仮設杭、杭<br>径424mm、粘性土4.9m/<br>本、ﾚｷ質土4.4m/本、中<br>硬岩0.7m/本、杭長<br>11.0m/本、H-300×300<br>×10×15、継施工無し 油<br>圧ﾊﾞｲﾌﾟﾛ使用  | 本  | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-002 | 40       | E-①  | 工事費       | H鋼杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ<br>工法+砂充填)【歩掛<br>り】             | A工法(ｸﾚｰﾝ工法:ｸﾛｰﾗ<br>ｸﾚｰﾝ65t吊)、中詰材(砂<br>(埋戻し用)、仮設杭、杭<br>径424mm、粘性土4.7m/<br>本、ﾚｷ質土1.3m/本、杭<br>長6.5m/本、H-300×300<br>×10×15、継施工無し                                | 本  | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-002 | 41       | E-①  | 工事費       | H鋼杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ<br>工法+ﾓﾙﾀﾙ充填+砂充<br>填)【歩掛り】      | A工法(ｸﾚｰﾝ工法:ｸﾛｰﾗ<br>ｸﾚｰﾝ65t吊)、中詰材(ﾓﾙ<br>ﾀﾙ(1:3BB)、砂(埋戻し<br>用)、仮設杭、杭径<br>424mm、粘性土4.7m/<br>本、ﾚｷ質土4.4m/本、中<br>硬岩0.7m/本、杭長<br>11.0m/本、H-300×300<br>×10×15、継施工無し | 本  | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |

# 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名  | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課   | 依頼<br>番号      | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名                | 規 格   | 単位 | 価格    | 報告月   | 単価適用地<br>域 | 備考   |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|--------------------|---|----|-------|-------|------------|------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-002 | 42       | E-①  | 工事費       | H形鋼杭【歩掛り】          | 陸上、油圧パイプ、継施工無し、H-300×300×10×15 打込長5.7m(Nmax<50)、クローラークレーン65t吊 | 本  | 別紙参照  | R1.06 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-002 | 43       | E-①  | 工事費       | H形鋼杭【歩掛り】          | 陸上、油圧パイプ、継施工無し、H-300×300×10×15 打込長4.3m(Nmax<50)、クローラークレーン65t吊 | 本  | 別紙参照  | R1.06 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-002 | 44       | E-①  | 工事費       | 削孔用機械搬入出【歩掛り】      |   | 回  | 別紙参照  | R1.06 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-004 | 7        | D-①  | 工事費       | 植生基材吹付【材工共】        | 厚5cm ラス張・法面清掃含まない   | m2 | 4,310 | R1.06 | 静岡県        |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-004 | 8        | E-①  | 工事費       | 法面清掃【歩掛】           |   | m2 | 別紙参照  | R1.06 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-004 | 9        | E-①  | 工事費       | グランドマット設置【歩掛】      |   | 枚  | 別紙参照  | R1.06 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-004 | 10       | E-①  | 工事費       | 頭部締付け【歩掛】          |   | 箇所 | 別紙参照  | R1.06 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-004 | 11       | E-①  | 工事費       | 高強度ネット設置【歩掛】       | (TECCOネット) 素線径φ3.0mm #143×83                                  | m2 | 別紙参照  | R1.06 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-001 | 2        |      | 工事費       | 調査工                | 自航潜水士船(D1800PS)   | 日  | -     | R1.06 |            | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-001 | 3        |      | 工事費       | ブロック引上げ            | 起重機船(非航旋回) 鋼200t吊 引船 鋼D800PS、潜水士船(D1800PS)                    | 日  | -     | R1.06 |            | 調査不可 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-01  | 1        | D-①  | 工事費       | ハキュームブラスト          | 材工共 RC橋脚 170m2未満 昼間施工   | m2 | 7,096 | R1.06 | 静岡県        |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-01  | 15       | E-①  | 工事費       | 取付金具設置【歩掛】         |   | 箇所 | 別紙参照  | R1.06 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-01  | 17       | E-①  | 工事費       | 下端拘束用鋼材設置【歩掛】      |   | t  | 別紙参照  | R1.06 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-01  | 18       | E-①  | 工事費       | フーチングアンカー削孔・定着【歩掛】 | 削孔深 0.6m以上0.8m未満  | 箇所 | 別紙参照  | R1.06 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-01  | 27       | E-①  | 工事費       | 排水管撤去【歩掛】          | VP管   | m  | 別紙参照  | R1.06 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-01  | 28       | E-①  | 工事費       | 基礎ブロック撤去【歩掛】       | 250×250×500   | 個  | 別紙参照  | R1.06 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-01  | 29       | E-①  | 工事費       | 金網撤去【歩掛】           | H=1.8m  | m  | 別紙参照  | R1.06 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-02  | 1        | E-①  | 工事費       | 切削オーバーレイ           | 7cmを超え12cm以下 二層 橋面舗装用   | m2 | 別紙参照  | R1.06 | 事務所管内      |      |

## 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名  | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課   | 依頼<br>番号      | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名                       | 規 格                                   | 単位 | 価格    | 報告月   | 単価適用地<br>域 | 備考         |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|---------------------------|---------------------------------------|----|-------|-------|------------|------------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-02  | 2        | E-①  | 工事費       | 切削オーバーレイ                  | 7cmを超え12cm以下 二<br>層 ロールトアスファルト舗装<br>用 | m2 | 別紙参照  | R1.06 | 事務所管内      |            |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-005 | 14       | E-①  | 工事費       | 【施工歩掛】トラッククレーン<br>架設(橋梁下) | プレテンションPC単純T桁橋<br>桁質量30.00t/本以下       | 本  | 別紙参照  | R1.06 | 事務所管内      |            |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-010 | 3        | D-①  | 工事費       | 路肩排水溝設置                   |                                       | 個  | 5,354 | R1.06 | 静岡県        |            |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-010 | 4        | D-①  | 工事費       | 呑口設置                      |                                       | 個  | 2,082 | R1.06 | 静岡県        |            |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-008 | 32       | D-①  | 工事費       | 新橋現場塗装・下塗り1<br>層増し(材工共)   | 超厚膜エポキシ樹脂塗装<br>(500g/m2×3)            | m2 | 5,585 | R1.06 | 静岡県        |            |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-008 | 33       | D-①  | 工事費       | 新橋現場塗装・防食下<br>地(材工共)      | 有機シンクリッチペイント<br>(240g/m2×2)           | m2 | 2,280 | R1.06 | 静岡県        |            |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-05  | 1        | E-①  | 工事費       | 土質改良                      | BH攪拌混合                                | m3 | 別紙参照  | R1.06 | 事務所管内      |            |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-05  | 3        |      | 工事費       | ソイルセメント吹き付け               |                                       | m3 | -     | R1.06 |            | 調査中止       |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-05  | 5        | E-①  | 工事費       | 布製型枠設置                    | モルタル注入含む                              | m2 | 別紙参照  | R1.06 | 事務所管内      |            |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-05  | 11       | D-①  | 工事費       | 防護柵撤去                     | Gr-B-2E                               | m  | 1,450 | R1.06 | 静岡県        |            |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-05  | 12       | D-①  | 工事費       | 防護柵設置(材料費を<br>除く手間のみ)     | Gr-B-2E                               | m  | 4,880 | R1.06 | 静岡県        |            |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-05  | 14       | E-①  | 工事費       | コルゲートフリューム設置              | 450×450 t=1.6mm                       | m  | 別紙参照  | R1.06 | 事務所管内      |            |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-05  | 15       | E-①  | 工事費       | ふとんかご撤去                   | 再利用撤去(H500<br>L1200)                  | m  | 別紙参照  | R1.06 | 事務所管内      |            |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-05  | 16       | E-①  | 工事費       | ふとんかご撤去                   | H300 L1000                            | m  | 別紙参照  | R1.06 | 事務所管内      |            |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-05  | 17       | E-①  | 工事費       | 丸太柵設置                     | 末口10cm L=1.5m 横木<br>等の設置を含む           | m  | 別紙参照  | R1.06 | 事務所管内      |            |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-05  | 21       | E-①  | 工事費       | 樹脂ネット設置                   | H=500 鋼管杭・付属品<br>含む                   | m  | 別紙参照  | R1.06 | 事務所管内      |            |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-05  | 22       | E-①  | 工事費       | 樹脂ネット撤去                   | H=500 鋼管杭                             | m  | 別紙参照  | R1.06 | 事務所管内      |            |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-05  | 26       | E-①  | 工事費       | 角型U字溝設置                   | B300×H400×L2000                       | m  | 別紙参照  | R1.06 | 事務所管内      |            |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-05  | 32       | E-①  | 工事費       | 管渠設置                      | φ300                                  | m  | 別紙参照  | R1.06 | 事務所管内      |            |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-05  | 36       | E-①  | 工事費       | 落石防止網設置                   | アンカー等の設置を含む                           | m2 | 別紙参照  | R1.06 | 事務所管内      |            |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-05  | 42       |      | 工事費       | 防錆保護(材工共)                 | ポリマーセメント材                             | m2 | -     | R1.06 |            | No.51、52に於 |

## 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名  | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課   | 依頼<br>番号      | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名                            | 規 格   | 単位  | 価格   | 報告月   | 単価適用地<br>域 | 備考   |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|--------------------------------|---|-----|------|-------|------------|------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-05  | 43       |      | 工事費       | 橋面防水(材工共)                      | 合成ゴム系   | m2  | -    | R1.06 |            | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-05  | 44       | E-①  | 工事費       | 既設橋面タイル舗装はぎ<br>取り              | t=25mm  | m2  | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-05  | 47       |      | 工事費       | 目地材(材工共)                       | 25×25   | m   | -    | R1.06 |            | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-05  | 48       |      | 工事費       | 目地材(材工共)                       | 20×20   | m   | -    | R1.06 |            | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-05  | 49       |      | 工事費       | バックアップ材(材工共)                   | 25×25   | m   | -    | R1.06 |            | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-05  | 50       |      | 工事費       | バックアップ材(材工共)                   | 20×20   | m   | -    | R1.06 |            | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-05  | 52       |      | 工事費       | 防錆保護(工)                        | ポリマーセメント材   | m2  | -    | R1.06 |            | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-05  | 55       |      | 工事費       | 目地材(工)                         | 25×25   | m   | -    | R1.06 |            | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-05  | 56       |      | 工事費       | 目地材(工)                         | 20×20   | m   | -    | R1.06 |            | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-05  | 59       |      | 工事費       | バックアップ材(工)                     | 25×25   | m   | -    | R1.06 |            | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-05  | 60       |      | 工事費       | バックアップ材(工)                     | 20×20   | m   | -    | R1.06 |            | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-018 | 1        | E-①  | 工事費       | 排水管設置【歩掛り】                     | VPφ300 取付金具設置<br>含む                                 | m   | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-018 | 2        | E-①  | 工事費       | 溶接金網設置【歩掛り】                    | D6 □150×150   | m2  | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-003 | 13       | G-⑤  | 工事費       | 充填式フォアホーリング(D I<br>b-F1)【施工歩掛】 | SD345 D25 L=3.0m<br>(19.5本/シフト)                     | シフト | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-003 | 14       | G-⑤  | 工事費       | 注入式フォアホーリング(D I<br>b-F2)【施工歩掛】 | 中空ホルト φ27.2×3000<br>ウレタン系シリカレジン(19.5本<br>/1シフト)     | シフト | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-003 | 15       | G-⑤  | 工事費       | 掘削(箱抜工)【施工歩<br>掛】              | CⅡ-b 中硬岩 ずり出<br>し含む                                 | m3  | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-003 | 16       | G-⑤  | 工事費       | 掘削(箱抜工)【施工歩<br>掛】              | DⅠ-b,DⅠ-b-F1,DⅠ-b<br>-F2 軟岩Ⅱ ずり出し含<br>む             | m3  | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-003 | 17       | G-⑤  | 工事費       | 掘削(箱抜工)【施工歩<br>掛】              | DⅢa 軟岩Ⅰ ずり出し<br>含む                                  | m3  | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-003 | 18       | G-⑤  | 工事費       | 吹付コンクリート(箱抜工)<br>【施工歩掛】        | CⅡ-b 18-10-13N 金<br>網なし t=100mm                     | m2  | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-003 | 19       | G-⑤  | 工事費       | 吹付コンクリート(箱抜工)<br>【施工歩掛】        | DⅠ-b,DⅠ-b-F1,DⅠ-b<br>-F2 18-10-13N 金網あ<br>り t=150mm | m2  | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |      |

# 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名  | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課   | 依頼<br>番号      | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名                     | 規 格  | 単位 | 価格   | 報告月   | 単価適用地<br>域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|-------------------------|--|----|------|-------|------------|----|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-003 | 20       | G-⑤  | 工事費       | 吹付コンクリート(箱抜工)<br>【施工歩掛】 | DⅢa 18-10-13N 金網<br>あり t=250mm   | m2 | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-003 | 21       | G-⑤  | 工事費       | 防水工(箱抜工)【施工<br>歩掛】      | ・CⅡ-b ・DⅠ-b,DⅠ-b<br>-F1,DⅠ-b-F2 ・DⅢa<br>t=0.8mm以上 透水性緩<br>衝材 t=3.0mm以上 | m2 | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-003 | 22       | G-⑤  | 工事費       | 覆工コンクリート(箱抜工)<br>【施工歩掛】 | ・CⅡ-b ・DⅠ-b,DⅠ-b<br>-F1,DⅠ-b-F2 ・DⅢa<br>18-15-25BB t=300~<br>350       | m3 | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-003 | 23       | G-⑤  | 工事費       | ロックボルト(箱抜工)【施工<br>歩掛】   | CⅡ-b ねじり棒鋼同等<br>品以上 耐力76.5kN以上<br>L=3.0m                               | 本  | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-003 | 24       | G-⑤  | 工事費       | ロックボルト(箱抜工)【施工<br>歩掛】   | ・DⅠ-b,DⅠ-b-F1,DⅠ-b<br>-F2 ・DⅢa ねじり棒<br>鋼同等品以上 耐力<br>76.5kN以上 L=4.0m    | 本  | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-003 | 25       | G-⑤  | 工事費       | ロックボルト切断(箱抜工)<br>【施工歩掛】 |  | 箇所 | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-003 | 26       | G-⑤  | 工事費       | 箱抜補強(箱抜工)【施<br>工歩掛】     | PL-200×22  | t  | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-003 | 27       | G-⑤  | 工事費       | ガス切断(箱抜工)【施工<br>歩掛】     | H-125×125×6.5×9  | 箇所 | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-003 | 28       | G-⑤  | 工事費       | ガス切断(箱抜工)【施工<br>歩掛】     | H-200×200×8×12   | 箇所 | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-003 | 29       | G-⑤  | 工事費       | 支保工撤去(箱抜工)<br>【施工歩掛】    |  | t  | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-003 | 30       | G-⑤  | 工事費       | 電線管(箱抜工)【施工<br>歩掛】      | HIVE28 へント設置含む   | m  | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-003 | 31       | G-⑤  | 工事費       | 型枠(スライドセントル)<br>【施工歩掛】  | 全断面<br>R=6.30/4.30/8.60<br>L=10.5m                                     | m  | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-003 | 32       | G-⑤  | 工事費       | 外型枠設置【施工歩掛】             | DⅢa 明り部 鋼製   | t  | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-003 | 33       | G-⑤  | 工事費       | 吹付(上半)【施工歩掛】            | DⅢa 明り部 吹付厚<br>25cm  | m  | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-003 | 34       | G-⑤  | 工事費       | 吹付(下半)【施工歩掛】            | DⅢa 明り部 吹付厚<br>25cm  | m  | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-003 | 35       | G-⑤  | 工事費       | ロックボルト(上半)【施<br>工歩掛】    | DⅢa 明り部 耐力<br>176.5kN(18t)以上<br>L=4.0m                                 | 本  | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-003 | 36       | G-⑤  | 工事費       | 鋼製支保(上半)【施<br>工歩掛】      | DⅢa 明り部 H-200×<br>200×8×12   | m  | 別紙参照 | R1.06 | 事務所管内      |    |



## 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名  | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課   | 依頼<br>番号      | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名                | 規 格  | 単位 | 価格      | 報告月   | 単価適用地<br>域 | 備考            |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|--------------------|--|----|---------|-------|------------|---------------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-003 | 37       | G-⑤  | 工事費       | 鋼製支保(下半)【施工<br>歩掛】 | DⅢa 明り部 H-200×<br>200×8×12                   | m  | 別紙参照    | R1.06 | 事務所管内      |               |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-003 | 38       | G-⑤  | 工事費       | 金網(上半)【施工歩掛】       | DⅢa 明り部 溶接金網<br>150×150×φ5                   | m  | 別紙参照    | R1.06 | 事務所管内      |               |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-003 | 39       | G-⑤  | 工事費       | 金網(下半)【施工歩掛】       | DⅢa 明り部 溶接金網<br>150×150×φ5                   | m  | 別紙参照    | R1.06 | 事務所管内      |               |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-003 | 40       | G-⑤  | 工事費       | 覆工コンクリート【施工<br>歩掛】 | DⅢa 明り部 巻厚35cm<br>18-15-25BB<br>C=270kg/m3以上 | m  | 別紙参照    | R1.06 | 事務所管内      |               |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-003 | 41       | G-⑤  | 工事費       | 防水シート【施工歩掛】        | DⅢa 明り部 シート部<br>t=0.8mm 透水性緩衝材<br>t=3mm      | m  | 別紙参照    | R1.06 | 事務所管内      |               |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-011 | 1        |      | 工事費       | 機械継手(材工共)          | SA級 D35+D35                                  | 箇所 | -       | R1.06 |            | No.74、No.79以下 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-011 | 2        |      | 工事費       | 機械継手(材工共)          | SA級 D38+D38                                  | 箇所 | -       | R1.06 |            | No.75、No.80以下 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-011 | 3        |      | 工事費       | 機械継手(材工共)          | SA級 D35+D29                                  | 箇所 | -       | R1.06 |            | No.76、No.81以下 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-011 | 4        |      | 工事費       | 機械継手(材工共)          | SA級 D38+D32                                  | 箇所 | -       | R1.06 |            | No.77、No.82以下 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-011 | 5        |      | 工事費       | 機械継手(材工共)          | SA級 D32+D25                                  | 箇所 | -       | R1.06 |            | No.78、No.83以下 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-011 | 66       | E-①  | 工事費       | 落下物防止柵設置【歩<br>掛り】  | H=1100mm                                     | m  | 別紙参照    | R1.06 | 事務所管内      |               |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-011 | 73       | E-①  | 工事費       | 照明柱アンカー設置【歩<br>掛】  | M24×450                                      | 組  | 別紙参照    | R1.06 | 事務所管内      |               |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-011 | 79       | D-①  | 工事費       | 機械継手(手間のみ)         | SA級 D35+D35                                  | 箇所 | 1,140   | R1.06 | 静岡県        |               |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-011 | 80       | D-①  | 工事費       | 機械継手(手間のみ)         | SA級 D38+D38                                  | 箇所 | 1,370   | R1.06 | 静岡県        |               |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-011 | 81       | D-①  | 工事費       | 機械継手(手間のみ)         | A級 D35+D29                                   | 箇所 | 1,140   | R1.06 | 静岡県        |               |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-011 | 82       | D-①  | 工事費       | 機械継手(手間のみ)         | A級 D38+D32                                   | 箇所 | 1,370   | R1.06 | 静岡県        |               |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-011 | 83       | D-①  | 工事費       | 機械継手(手間のみ)         | A級 D32+D25                                   | 箇所 | 970     | R1.06 | 静岡県        |               |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-02  | 2        | D-①  | 工事費       | 下水管 可とう継手 施<br>工費  |  | 個  | 186,000 | R1.07 | 静岡県        |               |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-02  | 4        | E-①  | 工事費       | 放流管頂板 据付           | 据付(ボルト固定まで)                                  | 箇所 | 別紙      | R1.07 | 事務所管内      |               |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 河川管理課 | 沼津-河<br>管-01  | 36       | E-①  | 工事費       | 除塵設備修繕             | 各部品交換及び調整                                    | 式  | 別紙      | R1.07 | 事務所管内      |               |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 河川管理課 | 沼津-河<br>管-01  | 37       | D-①  | 工事費       | 小型水門修繕             | 既設スライドゲート撤去、<br>フラップゲート新設                    | 式  | 390,000 | R1.07 | 静岡県        |               |

## 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名  | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課   | 依頼<br>番号      | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名                   | 規 格  | 単位  | 価格      | 報告月   | 単価適用地<br>域 | 備考   |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|-----------------------|--|-----|---------|-------|------------|------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-013 | 63       | E-①  | 工事費       | くさび結合支保設置撤<br>去【歩掛り】  | f=160kN/m2                                   | 空m3 | 別紙      | R1.07 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-013 | 65       | D-①  | 工事費       | 機械継手【手間のみ】            | SA級 D29+D29                                  | 箇所  | 870     | R1.07 | 静岡県        |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-013 | 67       | D-①  | 工事費       | 機械継手【手間のみ】            | A級 D29+D32                                   | 箇所  | 970     | R1.07 | 静岡県        |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-013 | 69       | D-①  | 工事費       | 機械継手【手間のみ】            | SA級 D32+D32                                  | 箇所  | 970     | R1.07 | 静岡県        |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-03  | 2        | E-①  | 工事費       | 樹脂仕上げ(歩掛)             | エポキシ樹脂 t=30mm                                | m2  | 別紙      | R1.07 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-03  | 4        | D-①  | 工事費       | ハキュームプラスト(材工共)        |  | m2  | 50,600  | R1.07 | 静岡県        |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-03  | 5        | D-①  | 工事費       | 仕上げ塗装(材工共)            |  | m2  | 207,000 | R1.07 | 静岡県        |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-03  | 10       | D-①  | 工事費       | 下地処理工(手間のみ)           | 50m2未満 サンダー                                  | m2  | 11,900  | R1.07 | 静岡県        |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-03  | 11       | D-①  | 工事費       | プライマー工(手間のみ)          | 50m2未満 エポキシ系                                 | m2  | 11,700  | R1.07 | 静岡県        |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-03  | 12       | D-①  | 工事費       | 不陸整正工(手間のみ)           | 50m2未満 エポキシパテ                                | m2  | 11,700  | R1.07 | 静岡県        |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-03  | 13       | D-①  | 工事費       | 炭素繊維シート接着工<br>(手間のみ)  | 50m2未満 高強度炭素<br>目付600g                       | m2  | 70,200  | R1.07 | 静岡県        |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-03  | 14       | D-①  | 工事費       | 仕上げ塗装工(手間の<br>み)      | 50m2未満 柔軟型ポリウレ<br>タン塗装                       | m2  | 11,700  | R1.07 | 静岡県        |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-019 | 7        | E-①  | 工事費       | 補強土壁壁面材組立・<br>設置【歩掛り】 | スーパージェール                                     | m2  | 別紙      | R1.07 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-019 | 8        | E-①  | 工事費       | 補強土壁補強材取付<br>【歩掛り】    | スーパージェール                                     | m   | 別紙      | R1.07 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-019 | 9        | E-①  | 工事費       | まきだし・敷均し・締固<br>め【歩掛り】 | スーパージェール                                     | m3  | 別紙      | R1.07 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-06  | 1        | E-①  | 工事費       | 既設橋面モルタルはぎ取<br>り      | t=25～30mm                                    | m2  | 別紙      | R1.07 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-06  | 2        |      | 工事費       | ネット設置                 | 菱形金網(φ2.0mm 井<br>50×50) アンカーピンの設<br>置・材料費を含む | m2  | －       | R1.07 |            | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-06  | 3        |      | 工事費       | 法面清掃                  |  | m2  | －       | R1.07 |            | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-06  | 7        | E-①  | 工事費       | 堅排水管設置                | φ100 固定金具等の設<br>置を含む                         | m   | 別紙      | R1.07 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-06  | 12       |      | 工事費       | 型排水管取付加工(材<br>工共)     |  | 箇所  | －       | R1.07 |            | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-06  | 15       | E-①  | 工事費       | 角型U字溝設置               | B240×H300×L2000 付<br>属品含む                    | m   | 別紙      | R1.07 | 事務所管内      |      |

## 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名  | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課   | 依頼<br>番号      | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名                   | 規 格   | 単位 | 価格  | 報告月   | 単価適用地<br>域 | 備考   |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|-----------------------|---|----|-----|-------|------------|------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-07  | 1        | E-①  | 工事費       | 接続管設置                 | 高密度ポリエチレン管 φ<br>100   | m  | 別紙  | R1.08 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-022 | 1        | E-①  | 工事費       | 掘削土留【歩掛り】             | B工法-2相当 杭径10.0m<br>杭長11.0m 土(粘性土、レ<br>キ質土)(ライナープレート<br>部)3.4m、岩(中硬岩(ライ<br>ナープレート部))1.1m、岩(中<br>硬岩(素掘り部)6.5m | 本  | 別紙  | R1.08 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-022 | 2        | E-①  | 工事費       | コンクリート吹付【歩掛り】         | σ ck=24N/mm2 t=100  | m2 | 別紙  | R1.08 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-022 | 3        | E-①  | 工事費       | 溶接金網設置【歩掛り】           | φ 5 × 150 × 150   | m2 | 別紙  | R1.08 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-022 | 4        | E-①  | 工事費       | ロックボルト【歩掛り】           | SD345 D25 L=3.17m   | 本  | 別紙  | R1.08 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-08  | 1        | E-①  | 工事費       | 鉄筋固定金具設置              |   | 箇所 | 別紙  | R1.08 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-08  | 4        | E-①  | 工事費       | 仮水路設置・撤去              | 耐圧ポリエチレンパイプ管(ハウエ<br>ル管) R30型 φ 2400<br>L=5.0m   | m  | 別紙  | R1.08 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-08  | 6        | E-①  | 工事費       | チェーンブロック用レール設置・<br>撤去 | H-250 × 125 × 6 × 9   | t  | 別紙  | R1.08 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-08  | 7        | E-①  | 工事費       | 止水コンクリート打設            | 水中不分離コンクリート   | m3 | 別紙  | R1.08 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-10  | 2        | E-①  | 工事費       | ひび割れ誘発目地 設<br>置【歩掛】   | A-40  | m  | 別紙  | R1.09 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-10  | 3        | E-①  | 工事費       | ひび割れ誘発目地 設<br>置【歩掛】   | T-30  | m  | 別紙  | R1.09 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-10  | 4        | E-①  | 工事費       | ひび割れ誘発目地 設<br>置【歩掛】   | BL-100  | m  | 別紙  | R1.09 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-10  | 5        | E-①  | 工事費       | ひび割れ誘発目地 設<br>置【歩掛】   | BL-250 固定用治具の<br>施工手間含む   | m  | 別紙  | R1.09 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-10  | 6        | E-①  | 工事費       | ひび割れ誘発目地 設<br>置【歩掛】   | BL-350 固定用治具の<br>施工手間含む   | m  | 別紙  | R1.09 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-10  | 7        | E-①  | 工事費       | ひび割れ誘発目地 設<br>置【歩掛】   | 化粧目地-L型   | m  | 別紙  | R1.09 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-10  | 9        | D-①  | 工事費       | ガス圧接【材工共】             | D16+D16 100箇所以上<br>(1工事当り)  | 箇所 | 480 | R1.09 | 静岡県        |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-10  | 10       |      | 工事費       | アーク溶接【歩掛】             | 千鳥片側150 脚長6m  | m  | -   | R1.09 |            | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-032 | 3        | E-①  | 工事費       | 掘削土留【歩掛り】(前列<br>杭 谷側) | A工法相当 杭径2.0m 杭<br>長11.0m 岩(軟岩 I :ライ<br>ナープレート)1.3m 岩(中硬<br>岩 :ライナープレート)1.0m 岩<br>(中硬岩 :素掘り部)8.5m            | 本  | 別紙  | R1.09 | 事務所管内      |      |

## 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名  | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課   | 依頼<br>番号      | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名                                    | 規 格   | 単位  | 価格    | 報告月   | 単価適用地<br>域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|--|---|-----|-------|-------|------------|----|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-032 | 4        | E-①  | 工事費       | 掘削土留【歩掛り】(前列杭 山側)                      | A工法相当 杭径2.0m 杭長11.0m 岩(中硬岩:ライナープレート)0.8m 岩(中硬岩:素掘り部)10.0m                             | 本   | 別紙    | R1.09 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-032 | 5        | E-①  | 工事費       | 掘削土留【歩掛り】(後列杭 谷側)                      | A工法相当 杭径2.0m 杭長10.0m 岩(軟岩 I :ライナープレート)0.3m 岩(中硬岩:ライナープレート)1.5m 岩(中硬岩:素掘り部)8.0m        | 本   | 別紙    | R1.09 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-032 | 6        | E-①  | 工事費       | 掘削土留【歩掛り】(後列杭 山側)                      | A工法相当 杭径2.0m 杭長10.0m 岩(中硬岩:ライナープレート)0.3m 岩(中硬岩:素掘り部)9.5m                              | 本   | 別紙    | R1.09 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-032 | 7        | E-①  | 工事費       | モルタルライニング【歩掛り】                         | $\sigma_{ck}=24N/mm^2$ $t=100$  | m2  | 別紙    | R1.09 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-032 | 8        | E-①  | 工事費       | 溶接金網【歩掛り】                              | $\phi 5 \times 150 \times 150$  | m2  | 別紙    | R1.09 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-032 | 9        | E-①  | 工事費       | 支保設置・撤去【歩掛り】                           | くさび結合支保 f>80kN/m2   | 空m3 | 別紙    | R1.09 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-032 | 10       | E-①  | 工事費       | 掘削土留【歩掛り】                              | B工法-2相当 杭径9.0m 杭長18.0m 土(粘性土・砂質土:ライナープレート部)11.0m、岩(中硬岩:ライナープレート部)3.5m、岩(中硬岩:素掘り部)3.5m | 本   | 別紙    | R1.09 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-032 | 11       | E-①  | 工事費       | コンクリート吹付【歩掛り】                          | $\sigma_{ck}=24N/mm^2$ $t=100$  | m2  | 別紙    | R1.09 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-032 | 12       | E-①  | 工事費       | 溶接金網【歩掛り】                              | $\phi 5 \times 150 \times 150$  | m2  | 別紙    | R1.09 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-032 | 13       | E-①  | 工事費       | ロックボルト【歩掛り】                            | SD345 D25 L=3.17m   | 本   | 別紙    | R1.09 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-032 | 14       | E-①  | 工事費       | 掘削土留【歩掛り】(前列杭 谷側、前列杭 山側、後列杭 谷側、後列杭 山側) | A工法相当 杭径2.0m 杭長2.5m 岩(軟岩 I :巻立コンクリート)0.3m、岩(軟岩 I :素掘り部)2.0m                           | 本   | 別紙    | R1.09 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-032 | 15       | E-①  | 工事費       | モルタルライニング【歩掛り】                         | $\sigma_{ck}=24N/mm^2$ $t=100$  | m2  | 別紙    | R1.09 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-032 | 16       | E-①  | 工事費       | 溶接金網【歩掛り】                              | $\phi 5 \times 150 \times 150$  | m2  | 別紙    | R1.09 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-037 | 1        | D-①  | 工事費       | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り1層増し(材工共)                | 屋間 超厚膜エポキシ樹脂塗装(500g×3) 制約無4週8休以上  | m2  | 5,741 | R1.09 | 静岡県        |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-12  | 6        | E-①  | 工事費       | 大型連節ブロック設置【歩掛り】                        | 997×997×220 連結金具の施工手間含む   | m2  | 別紙    | R1.10 | 事務所管内      |    |

## 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名  | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課   | 依頼<br>番号     | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名              | 規 格                   | 単位 | 価格 | 報告月   | 単価適用地<br>域 | 備考             |
|-----|--------------|-------|--------------|----------|------|-----------|------------------|-----------------------|----|----|-------|------------|----------------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-12 | 11       | E-①  | 工事費       | 大型連節ブロック撤去【歩掛】   |                       | m2 | 別紙 | R1.10 | 事務所管内      |                |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-12 | 12       | E-①  | 工事費       | ブロックマット撤去【歩掛】    |                       | m2 | 別紙 | R1.10 | 事務所管内      |                |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-12 | 17       | E-①  | 工事費       | 配管設置・撤去【歩掛】      | 150A 圧力用鋼管            | m  | 別紙 | R1.10 | 事務所管内      |                |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-12 | 18       |      | 工事費       | 揚水井戸 設置・撤去【歩掛】   | 削孔径φ750mm 削孔長L=18.0m  | 本  | -  | R1.10 |            | No.18-01、02に分割 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-12 | 18-01    | E-①  | 工事費       | 揚水井戸 設置【歩掛】      | 削孔径φ750mm 削孔長L=18.0m  | 本  | 別紙 | R1.10 | 事務所管内      |                |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-12 | 18-02    | E-①  | 工事費       | 揚水井戸 撤去【歩掛】      | 削孔径φ750mm 削孔長L=18.0m  | 本  | 別紙 | R1.10 | 事務所管内      |                |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-12 | 19       |      | 工事費       | 揚水井戸 設置・撤去【歩掛】   | 削孔径φ750mm 削孔長L=20.0m  | 本  | -  | R1.10 |            | No.19-01、02に分割 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-12 | 19-01    | E-①  | 工事費       | 揚水井戸 設置【歩掛】      | 削孔径φ750mm 削孔長L=20.0m  | 本  | 別紙 | R1.10 | 事務所管内      |                |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-12 | 19-02    | E-①  | 工事費       | 揚水井戸 撤去【歩掛】      | 削孔径φ750mm 削孔長L=20.0m  | 本  | 別紙 | R1.10 | 事務所管内      |                |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-12 | 20       |      | 工事費       | 揚水井戸 設置・撤去【歩掛】   | 削孔径φ750mm 削孔長L=22.0m  | 本  | -  | R1.10 |            | No.20-01、02に分割 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-12 | 20-01    | E-①  | 工事費       | 揚水井戸 設置【歩掛】      | 削孔径φ750mm 削孔長L=22.0m  | 本  | 別紙 | R1.10 | 事務所管内      |                |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-12 | 20-02    | E-①  | 工事費       | 揚水井戸 撤去【歩掛】      | 削孔径φ750mm 削孔長L=22.0m  | 本  | 別紙 | R1.10 | 事務所管内      |                |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-12 | 26       | E-①  | 工事費       | 空気圧送井戸 設置・撤去【歩掛】 | 削孔径φ42.7mm 削孔長L=23.5m | 本  | 別紙 | R1.10 | 事務所管内      |                |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-12 | 27       | E-①  | 工事費       | 空気圧送井戸 設置・撤去【歩掛】 | 削孔径φ42.7mm 削孔長L=25.5m | 本  | 別紙 | R1.10 | 事務所管内      |                |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-12 | 28       | E-①  | 工事費       | 空気圧送井戸 設置・撤去【歩掛】 | 削孔径φ42.7mm 削孔長L=27.5m | 本  | 別紙 | R1.10 | 事務所管内      |                |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-12 | 32       | E-①  | 工事費       | 観測井戸 設置・撤去【歩掛】   | 削孔径φ42.7mm 削孔長L=13.5m | 本  | 別紙 | R1.10 | 事務所管内      |                |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-12 | 33       | E-①  | 工事費       | 観測井戸 設置・撤去【歩掛】   | 削孔径φ42.7mm 削孔長L=16.5m | 本  | 別紙 | R1.10 | 事務所管内      |                |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-12 | 34       |      | 工事費       | 揚水井戸掘削機械組立解体【歩掛】 | パーカッションC機種            | 回  | -  | R1.10 |            | 調査不可           |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-12 | 35       |      | 工事費       | 揚水井戸掘削機械移設【歩掛】   | パーカッションC機種            | 箇所 | -  | R1.10 |            | 調査不可           |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-12 | 36       | E-①  | 工事費       | 揚水井戸、空気圧送井戸運転    | 揚水井戸6本(1現場)           | 現場 | 別紙 | R1.10 | 事務所管内      |                |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-12 | 37       | E-①  | 工事費       | 揚水井戸、空気圧送井戸運転    | 揚水井戸6本                | 日  | 別紙 | R1.10 | 事務所管内      |                |

## 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名  | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課   | 依頼<br>番号     | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名          | 規 格   | 単位             | 価格    | 報告月   | 単価適用地<br>域 | 備考             |
|-----|--------------|-------|--------------|----------|------|-----------|--------------|---|----------------|-------|-------|------------|----------------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-09 | 1        | D-①  | 工事費       | 下塗【材工共】      | エポキシ樹脂系反応性塗料(鋼材露出部)<br>360g/m <sup>2</sup> (ハチーナロック同等品以上) はけ、ローラー施工 | m <sup>2</sup> | 2,467 | R1.10 | 静岡県        |                |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-09 | 2        | D-①  | 工事費       | 下塗【材工共】      | エポキシ樹脂系反応性塗料 360g/m <sup>2</sup> (ハチーナロック同等品以上) はけ、ローラー施工           | m <sup>2</sup> | 2,467 | R1.10 | 静岡県        |                |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-09 | 3        | D-①  | 工事費       | 上塗【材工共】      | 弱溶剤形厚塗ふっ素樹脂系塗料 180g/m <sup>2</sup> (ハチーナロック同等品以上) はけ、ローラー施工         | m <sup>2</sup> | 2,270 | R1.10 | 静岡県        |                |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-09 | 4        |      | 工事費       | 金網塗装 下塗【材工共】 | エポキシ樹脂系反応性塗料(鋼材露出部)<br>360g/m <sup>2</sup> (ハチーナロック同等品以上)           | m <sup>2</sup> | —     | R1.10 |            | 調査中止           |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-09 | 5        |      | 工事費       | 金網塗装 下塗【材工共】 | エポキシ樹脂系反応性塗料 360g/m <sup>2</sup> (ハチーナロック同等品以上)                     | m <sup>2</sup> | —     | R1.10 |            | 調査中止           |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-09 | 6        |      | 工事費       | 金網塗装 上塗【材工共】 | 弱溶剤形厚塗ふっ素樹脂系塗料 180g/m <sup>2</sup> (ハチーナロック同等品以上)                   | m <sup>2</sup> | —     | R1.10 |            | 調査中止           |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-10 | 9        |      | 工事費       | 根巻きコンクリート打設  | 無収縮モルタル   | m <sup>3</sup> | —     | R1.10 |            | 調査中止           |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-10 | 12       |      | 工事費       | 大型土のう(製作・設置) | バックホウ0.28m <sup>3</sup>   | 袋              | —     | R1.10 |            | 調査中止           |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-10 | 13       |      | 工事費       | 大型土のう(撤去)    | バックホウ0.28m <sup>3</sup>   | 袋              | —     | R1.10 |            | 調査中止           |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-10 | 14       |      | 工事費       | シール充填        | シリコン系   | L              | —     | R1.10 |            | No.14-01～05に分割 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-10 | 14-01    | E-①  | 工事費       | シール充填        | 30×20 シリコン系   | m              | 別紙    | R1.10 | 事務所管内      |                |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-10 | 14-02    |      | 工事費       | シール充填        | 20×20 シリコン系   | m              | —     | R1.10 |            | No.14-01と同じ歩掛  |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-10 | 14-03    |      | 工事費       | シール充填        | 30×15 シリコン系   | m              | —     | R1.10 |            | No.14-01と同じ歩掛  |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-10 | 14-04    |      | 工事費       | シール充填        | 60×30 シリコン系   | m              | —     | R1.10 |            | No.14-01と同じ歩掛  |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-10 | 14-05    |      | 工事費       | シール充填        | 40×30 シリコン系   | m              | —     | R1.10 |            | No.14-01と同じ歩掛  |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-10 | 19       |      | 工事費       | 剥落防止         | 特殊ラネートシート型剥落防止工法  | m <sup>2</sup> | —     | R1.10 |            | No.24にまとめて報告   |

## 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名  | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課   | 依頼<br>番号      | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名                           | 規 格   | 単位 | 価格      | 報告月   | 単価適用地<br>域 | 備考            |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|-------------------------------|---|----|---------|-------|------------|---------------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-10  | 23       |      | 工事費       | 下地処理                          | ディスクサンダー                                    | m2 | -       | R1.10 |            | No.24にまとめて報告  |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-10  | 24       | D-①  | 工事費       | 特殊ミネネット型剥落<br>防止工法【材工共】       |   | m2 | 106,000 | R1.10 | 静岡県        | No.19～23を含む   |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-042 | 1        | D-①  | 工事費       | 客土吹付(材工共)                     | t=3cm 1000m2以上 雑<br>草抑制芝草(ティフ・ブレ<br>ア)      | m2 | 2,540   | R1.10 | 当該工事に限る    |               |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-15  | 2        |      | 工事費       | コア削孔                          | φ50 無筋構造物                                   | m  | -       | R1.10 |            | No.2-1、2-2に分割 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-15  | 2-1      | D-①  | 工事費       | コア削孔                          | φ50 無筋構造物 与<br>市阪                           | m  | 19,200  | R1.10 | 静岡県        |               |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-15  | 2-2      | D-①  | 工事費       | コア削孔                          | φ50 無筋構造物 中<br>ノ沢                           | m  | 19,300  | R1.10 | 静岡県        |               |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-15  | 3        |      | 工事費       | ワイヤーソー切断                      | 無筋構造物                                       | m2 | -       | R1.10 |            | No.3-1、3-2に分割 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-15  | 3-1      | D-①  | 工事費       | ワイヤーソー切断                      | 無筋構造物 与市阪                                   | m2 | 100,000 | R1.10 | 静岡県        |               |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-15  | 3-2      | D-①  | 工事費       | ワイヤーソー切断                      | 無筋構造物 中ノ沢                                   | m2 | 99,700  | R1.10 | 静岡県        |               |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-12  | 1        | E-①  | 工事費       | 掘削機械搬入搬出【歩<br>掛】              | 小型バックホウ(山積0.11/<br>平積0.08m3) クレーンによ<br>る持上げ | 回  | 別紙      | R1.10 | 事務所管内      |               |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-12  | 2        | E-①  | 工事費       | モルレル機械及び機材搬<br>入搬出【歩掛】        | 0.5t積 1条レール クレーンに<br>よる持上げ                  | t  | 別紙      | R1.10 | 事務所管内      |               |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-12  | 3        | E-①  | 工事費       | 材料持上げ【歩掛】                     | クレーンによる持上げ                                  | t  | 別紙      | R1.10 | 事務所管内      |               |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-12  | 4        | E-①  | 工事費       | モルレル架設・撤去<br>1.0km未満【歩掛】      | 0.5t積 1条レール L=45m<br>N246Y007工区             | m  | 別紙      | R1.10 | 事務所管内      |               |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-12  | 5        | E-①  | 工事費       | モルレル材料積卸し・運<br>搬 0.5tまで/回【歩掛】 | N246Y007工区 ふとん<br>かご・樹脂ネット・コルゲートフ<br>リウム等   | 回  | 別紙      | R1.10 | 事務所管内      |               |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-12  | 6        | E-①  | 工事費       | ルート選定歩掛り【歩掛】                  | 1条レール(0.5t積) L=45m<br>N246Y007工区            | 回  | 別紙      | R1.10 | 事務所管内      |               |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-12  | 7        | E-①  | 工事費       | 保守点検(レール構造)【歩<br>掛】           | 1条レール(0.5t積) L=45m<br>N246Y007工区            | 回  | 別紙      | R1.10 | 事務所管内      |               |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-12  | 8        | E-①  | 工事費       | 保守点検(動力車・台<br>車)【歩掛】          | 1条レール(0.5t積) L=45m<br>N246Y007工区            | 回  | 別紙      | R1.10 | 事務所管内      |               |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-12  | 9        | E-①  | 工事費       | モルレル架設・撤去<br>1.0km未満【歩掛】      | 0.5t積 1条レール L=70m<br>N246No28工区             | m  | 別紙      | R1.10 | 事務所管内      |               |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-12  | 10       | E-①  | 工事費       | モルレル材料積卸し・運<br>搬 0.5tまで/回【歩掛】 | N246No28工区 U型側<br>溝・排水管・コルゲートフリ<br>ウム等      | 回  | 別紙      | R1.10 | 事務所管内      |               |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-12  | 11       | E-①  | 工事費       | ルート選定歩掛り【歩掛】                  | 1条レール(0.5t積) L=70m<br>N246No28工区            | 回  | 別紙      | R1.10 | 事務所管内      |               |

## 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名  | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課   | 依頼<br>番号      | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名                           | 規 格  | 単位 | 価格    | 報告月   | 単価適用地<br>域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|-------------------------------|--|----|-------|-------|------------|----|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-12  | 12       | E-①  | 工事費       | 保守点検(レール構造)【歩<br>掛】           | 1条レール(0.5t積) L=70m<br>N246No28工区                   | 回  | 別紙    | R1.10 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-12  | 13       | E-①  | 工事費       | 保守点検(動力車・台<br>車)【歩掛】          | 1条レール(0.5t積) L=70m<br>N246No28工区                   | 回  | 別紙    | R1.10 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-12  | 14       | E-①  | 工事費       | モルレル架設・撤去<br>1.0km未満【歩掛】      | 0.5t積 1条レール L=210m<br>N246Y012工区                   | m  | 別紙    | R1.10 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-12  | 15       | E-①  | 工事費       | モルレル材料積卸し・運<br>搬 0.5tまで/回【歩掛】 | N246Y012工区 ラス張・水<br>平排水孔・仮設足場等                     | 回  | 別紙    | R1.10 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-12  | 16       | E-①  | 工事費       | ルート選定歩掛り【歩掛】                  | 1条レール(0.5t積) L=210m<br>N246Y012工区                  | 回  | 別紙    | R1.10 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-12  | 17       | E-①  | 工事費       | 保守点検(レール構造)【歩<br>掛】           | 1条レール(0.5t積) L=210m<br>N246Y012工区                  | 回  | 別紙    | R1.10 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-12  | 18       | E-①  | 工事費       | 保守点検(動力車・台<br>車)【歩掛】          | 1条レール(0.5t積) L=210m<br>N246Y012工区                  | 回  | 別紙    | R1.10 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-12  | 19       | E-①  | 工事費       | 削孔(水平排水孔)【歩<br>掛】             | 軽量ホーリングマシン 2m/箇<br>所 ストレーナ管挿入含む                    | m  | 別紙    | R1.10 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-12  | 20       | E-①  | 工事費       | 導水管設置【歩掛】                     | VU75   | m  | 別紙    | R1.10 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-12  | 21       | E-①  | 工事費       | 盛土【歩掛】                        | 小型バックホウ(山積0.11/<br>平積0.08m3)                       | m3 | 別紙    | R1.10 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-12  | 22       | E-①  | 工事費       | 床掘り【歩掛】                       | 小型バックホウ(山積0.11/<br>平積0.08m3)                       | m3 | 別紙    | R1.10 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-12  | 23       | E-①  | 工事費       | 埋戻し【歩掛】                       | 小型バックホウ(山積0.11/<br>平積0.08m3)                       | m3 | 別紙    | R1.10 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-12  | 24       | E-①  | 工事費       | ふとんかご設置【歩掛】                   | 階段式 高さ50cm×幅<br>120cm 小型バックホウ(山<br>積0.11/平積0.08m3) | m  | 別紙    | R1.10 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-12  | 25       | E-①  | 工事費       | 掘削【歩掛】                        | 小型バックホウ(山積0.11/<br>平積0.08m3)                       | m3 | 別紙    | R1.10 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-043 | 5        | E-①  | 工事費       | 【歩掛り】置き式基礎設<br>置              | Gr-A-2B(特) (景観配慮<br>型) B400*H450 L=2000            | m  | 別紙    | R1.11 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-043 | 6        | D-①  | 工事費       | 【手間のみ】ガードレ<br>ール設置            | Gr-A-2B(特) (景観配慮<br>型)                             | m  | 2,060 | R1.11 | 静岡県        |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-043 | 7        | E-①  | 工事費       | 【歩掛り】置き式基礎設<br>置              | Gr-Am-2B(特) (景観配<br>慮型) B400*H450<br>L=2000        | m  | 別紙    | R1.11 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-043 | 8        | D-①  | 工事費       | 【手間のみ】ガードレ<br>ール設置            | Gr-Am-2B(特) (景観配<br>慮型)                            | m  | 2,750 | R1.11 | 静岡県        |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-043 | 9        | E-①  | 工事費       | 【歩掛り】置き式基礎設<br>置              | B400*H450 L=2000                                   | m  | 別紙    | R1.11 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-043 | 10       | E-①  | 工事費       | 【歩掛り】置き式基礎設<br>置              | B400*H450 L=3000                                   | m  | 別紙    | R1.11 | 事務所管内      |    |



## 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名  | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課   | 依頼<br>番号      | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名                   | 規 格   | 単位 | 価格    | 報告月   | 単価適用地<br>域 | 備考             |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|-----------------------|---|----|-------|-------|------------|----------------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-043 | 11       | E-①  | 工事費       | 【歩掛り】置き式基礎撤<br>去      | B400*H450 L=2000                            | m  | 別紙    | R1.11 | 事務所管内      |                |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-043 | 12       | E-①  | 工事費       | 【歩掛り】置き式基礎撤<br>去      | B400*H450 L=3000                            | m  | 別紙    | R1.11 | 事務所管内      |                |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-043 | 13       | E-①  | 工事費       | 【歩掛り】置き式基礎設<br>置      | 自在R基礎 L=2000                                | m  | 別紙    | R1.11 | 事務所管内      |                |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-043 | 14       |      | 工事費       | 【歩掛り】置き式基礎撤<br>去      | 自在R基礎 L=2000                                | m  | -     | R1.11 |            | 調査中止           |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-043 | 15       | E-①  | 工事費       | 【歩掛り】置き式基礎設<br>置      | Gr-A-2B(特) (景観配慮<br>型) B400*H450 L=3000     | m  | 別紙    | R1.11 | 事務所管内      |                |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-043 | 16       | E-①  | 工事費       | 【歩掛り】置き式基礎設<br>置      | Gr-Am-2B(特) (景観配<br>慮型) B400*H450<br>L=3000 | m  | 別紙    | R1.11 | 事務所管内      |                |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-044 | 1        | D-①  | 工事費       | 植生工                   | <張芝工> 雑草抑制<br>芝草(ティフ・ブレア)<br>500m2以上        | m2 | 2,950 | R1.11 | 静岡県        |                |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-044 | 2        | D-①  | 工事費       | 植生工                   | <植生マット工> 雑草<br>抑制芝草(ティフ・ブレア)<br>1000m2以上    | m2 | 2,770 | R1.11 | 静岡県        |                |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-19  | 1        |      | 工事費       | チューブ型袋詰 製作・<br>設置【歩掛】 | 1重袋材 周長9.5m×20m                             | 袋  | -     | R1.11 |            | No.01-01～06に分割 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-19  | 1-1      | E-①  | 工事費       | ポンプ・水槽設置【歩<br>掛】      | サンドパイプ、水槽サンド<br>バック2袋当り1箇所                  | 箇所 | 別紙    | R1.11 | 事務所管内      |                |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-19  | 1-2      | E-①  | 工事費       | 袋材設置【歩掛】              | 1重袋材 周長9.5m×20<br>m                         | 袋  | 別紙    | R1.11 | 事務所管内      |                |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-19  | 1-3      | E-①  | 工事費       | サンドバック充填【歩<br>掛】      | サンドポンプ充填方式                                  | 袋  | 別紙    | R1.11 | 事務所管内      |                |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-19  | 1-4      | E-①  | 工事費       | サンドバック補足充填<br>【歩掛】    | サンドポンプ補足充填方<br>式                            | 袋  | 別紙    | R1.11 | 事務所管内      |                |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-19  | 1-5      | E-①  | 工事費       | サンドバック重ね合わ<br>せ処理【歩掛】 | サンドバックつなぎ                                   | 箇所 | 別紙    | R1.11 | 事務所管内      |                |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-19  | 1-6      | E-①  | 工事費       | ポンプ・水槽撤去【歩<br>掛】      | サンドバック2袋当り1箇<br>所                           | 箇所 | 別紙    | R1.11 | 事務所管内      |                |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-19  | 2        | E-①  | 工事費       | サンドバック袋詰 撤去<br>【歩掛】   |   | 袋  | 別紙    | R1.11 | 事務所管内      |                |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-19  | 3        |      | 工事費       | 洗掘防止シート 製作・<br>設置【歩掛】 | 奥行7.6m×20m                                  | 袋  | -     | R1.11 |            | No.03-01、02に分割 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-19  | 3-1      | E-①  | 工事費       | 洗掘防止シート 設置<br>【歩掛】    | 奥行7.6m×20m                                  | 袋  | 別紙    | R1.11 | 事務所管内      |                |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-19  | 3-2      | E-①  | 工事費       | 洗掘防止シート 充填<br>【歩掛】    | 奥行7.6m×20m                                  | 袋  | 別紙    | R1.11 | 事務所管内      |                |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-19  | 4        | E-①  | 工事費       | 洗掘防止シート 撤去<br>【歩掛】    | 奥行7.6m×20m                                  | 袋  | 別紙    | R1.11 | 事務所管内      |                |

## 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名  | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課   | 依頼<br>番号     | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名           | 規 格                     | 単位 | 価格    | 報告月   | 単価適用地<br>域 | 備考       |
|-----|--------------|-------|--------------|----------|------|-----------|---------------|-------------------------|----|-------|-------|------------|----------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-13 | 2        | D-①  | 工事費       | 橋面防水          | 塗膜ウレタン系防水               | m2 | 9,600 | R1.11 | 静岡県        |          |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-13 | 5        | E-①  | 工事費       | プライマー         | 格子張り                    | m2 | 別紙    | R1.11 | 事務所管内      |          |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-13 | 6        | E-①  | 工事費       | 不陸修正          | 格子張り                    | m2 | 別紙    | R1.11 | 事務所管内      |          |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-13 | 7        | E-①  | 工事費       | アラミド繊維シート接着   |                         | m2 | 別紙    | R1.11 | 事務所管内      |          |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-13 | 8        | E-①  | 工事費       | 仕上げ塗装         |                         | m2 | 別紙    | R1.11 | 事務所管内      |          |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-13 | 11       | E-③  | 工事費       | 発泡スチロール設置     |                         | m2 | 別紙    | R1.11 | 事務所管内      |          |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-13 | 12       | E-①  | 工事費       | 排水装置撤去        | VP200A                  | m  | 別紙    | R1.11 | 事務所管内      |          |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-13 | 14       | E-①  | 工事費       | 排水管撤去         | SGP管 225A               | m  | 別紙    | R1.11 | 事務所管内      |          |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-13 | 16       | E-①  | 工事費       | 落下物防止柵撤去      |                         | m  | 別紙    | R1.11 | 事務所管内      |          |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-13 | 20       |      | 工事費       | シート張付け        | ハイブリットシート同等品以上          | m2 | -     | R1.11 |            | No.38に集約 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-13 | 22       | E-③  | 工事費       | 水切り           |                         | m  | 別紙    | R1.11 | 事務所管内      |          |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-13 | 25       | E-③  | 工事費       | 発泡スチロール設置     |                         | m2 | 別紙    | R1.11 | 事務所管内      |          |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-13 | 28       | E-①  | 工事費       | 床掘り           | BH0.28+ミニバックホウ          | m3 | 別紙    | R1.11 | 事務所管内      |          |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-13 | 29       | E-①  | 工事費       | 埋戻し           | BH0.28+ミニバックホウ          | m3 | 別紙    | R1.11 | 事務所管内      |          |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-13 | 30       | E-①  | 工事費       | 平ブロック張撤去      |                         | m2 | 別紙    | R1.11 | 事務所管内      |          |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-13 | 31       | E-①  | 工事費       | 床掘り           | ミニバックホウ+BH0.28m3+ﾌﾞﾙｰｻｰ | m3 | 別紙    | R1.11 | 事務所管内      |          |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-13 | 32       | E-①  | 工事費       | 大型土のう製作・設置    | BH0.45 河川内作業(水深50cm程度)  | 袋  | 別紙    | R1.11 | 事務所管内      |          |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-13 | 33       | E-①  | 工事費       | 大型土のう撤去       | BH0.45 河川内作業(水深50cm程度)  | 袋  | 別紙    | R1.11 | 事務所管内      |          |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-13 | 34       | E-①  | 工事費       | 大型土のう製作・設置    | BH0.28                  | 袋  | 別紙    | R1.11 | 事務所管内      |          |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-13 | 35       | E-①  | 工事費       | 大型土のう撤去       | BH0.28                  | 袋  | 別紙    | R1.11 | 事務所管内      |          |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-13 | 36       | E-①  | 工事費       | 大断面修復工法(吹付工法) | 1構造物当り修復延べ体積3.05m3      | m3 | 別紙    | R1.11 | 事務所管内      |          |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-13 | 37       | E-①  | 工事費       | 大断面修復工法(吹付工法) | 1構造物当り修復延べ体積3.24m3      | m3 | 別紙    | R1.11 | 事務所管内      |          |

## 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名  | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課   | 依頼<br>番号      | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名                        | 規 格  | 単位 | 価格      | 報告月   | 単価適用地<br>域 | 備考   |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|----------------------------|--|----|---------|-------|------------|------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-13  | 38       | D-①  | 工事費       | シート張付け (材工共)               | ハイブリットシート同等品以上   | m2 | 16,900  | R1.11 | 静岡県        |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-046 | 1        | D-①  | 工事費       | 鉄筋挿入【手間のみ】                 | 現場条件:逆巻き 削孔長<br>2.86m/本 削孔径65mm<br>鉄筋長3.0m/本 削孔、<br>鉄筋挿入、グラウト注入、<br>支圧板(角座金)設置、頭<br>部処理の作業を含む 土<br>質比率:レキ質土 0.379、<br>軟岩 0.621 | m  | 6,820   | R1.12 | 静岡県        |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-046 | 2        | D-①  | 工事費       | 鉄筋挿入【手間のみ】                 | 現場条件:逆巻き 削孔長<br>4.36m/本 削孔径65mm<br>鉄筋長4.5m/本 削孔、<br>鉄筋挿入、グラウト注入、<br>支圧板(角座金)設置、頭<br>部処理の作業を含む 土<br>質比率:レキ質土 0.379、<br>軟岩 0.621 | m  | 6,820   | R1.12 | 静岡県        |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-046 | 3        | D-①  | 工事費       | 鉄筋挿入【手間のみ】                 | 現場条件:逆巻き 削孔長<br>4.86m/本 削孔径65mm<br>鉄筋長5.0m/本 削孔、<br>鉄筋挿入、グラウト注入、<br>支圧板(角座金)設置、頭<br>部処理の作業を含む 土<br>質比率:レキ質土 0.379、<br>軟岩 0.621 | m  | 6,820   | R1.12 | 静岡県        |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-046 | 4        | D-①  | 工事費       | 独立受圧板設置【手間<br>のみ】          | 逆巻施工 FRP製967×<br>967×40 グリーンパネ<br>ル同等品以上   | 枚  | 2,440   | R1.12 | 静岡県        |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-046 | 5        | E-①  | 工事費       | 軟岩運搬工(不整地運<br>搬車による運搬)【歩掛】 | 対象土質:軟岩 1工事当<br>りの不整地運搬車による<br>取扱い土量:5,000m3以<br>上 積込機種:バックホウ山<br>積0.8m3(平積0.6m3) 実<br>運搬距離:L=190m(200m<br>以下)                 | m3 | 別紙      | R1.12 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-047 | 10       | D-①  | 工事費       | 案内標識板当板【材工<br>共】           | W2490×H750 広角ブリ<br>ズム 取付金具(ステンレ<br>ス)込み  | 枚  | 225,000 | R1.12 | 静岡県        |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-053 | 5        |      | 工事費       | 【歩掛】落下物防止柵設<br>置(標準部)      | アンカーボルト設置、支柱建<br>込み、および溶接金網設<br>置  | m  | -       | R1.12 |            | 調査中止 |

## 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名  | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課   | 依頼<br>番号      | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名                    | 規 格   | 単位 | 価格     | 報告月   | 単価適用地<br>域 | 備考          |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|------------------------|---|----|--------|-------|------------|-------------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-053 | 6        |      | 工事費       | 【歩掛】落下物防止柵設置(擦付け部)     | アンカーボルト設置、支柱建込み、および溶接金網設置   | 箇所 | -      | R1.12 |            | 調査中止        |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-053 | 7        |      | 工事費       | 【歩掛】落下物防止柵設置(伸縮部)      | アンカーボルト設置、支柱建込み、および溶接金網設置   | 箇所 | -      | R1.12 |            | 調査中止        |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-055 | 1        | D-①  | 工事費       | 人力施工による植生工(植生マット)【材工共】 | 硬質土壌用植生マット<br>t=3cm、昼間施工、<br>1000m2以上、アンカーピン<br>φ16×400:0.44本/m2、<br>止め釘φ9×200:4.37本/m2 | m2 | 4,700  | R1.12 | 静岡県        |             |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-055 | 2        | D-①  | 工事費       | ガードレール設置【材工共】          | Gr-B-2B(特)転落防止柵兼用) 景観配慮型 施工規模100m以上   | m  | 19,000 | R1.12 | 静岡県        |             |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-055 | 3        | D-①  | 工事費       | ガードレール設置【材工共】          | Gr-C-2B ベースプレートタイプ 景観配慮型 施工規模100m以上   | m  | 22,300 | R1.12 | 静岡県        |             |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-16  | 15       | D-①  | 工事費       | ガードパイプ                 | Gp-B-2B 景観配慮型 材工共   | m  | 10,400 | R1.12 | 当該工事に限る    |             |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-16  | 16       | D-①  | 工事費       | ガードパイプ                 | Gp-B-2B-PL 景観配慮型 材工共  | m  | 19,600 | R1.12 | 当該工事に限る    |             |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-16  | 17       | D-①  | 工事費       | ガードパイプ                 | Gp-B-3E 景観配慮型 材工共   | m  | 11,300 | R1.12 | 当該工事に限る    |             |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-16  | 18       | D-①  | 工事費       | ガードパイプ                 | Gp-B-3E(特) 景観配慮型 材工共  | m  | 12,700 | R1.12 | 当該工事に限る    |             |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-16  | 31       | D-①  | 工事費       | 標識柱・矢印板設置(手間のみ)        | φ76.3 ガードレール添架 5基以上   | 基  | 2,500  | R1.12 | 当該工事に限る    |             |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-16  | 32       | D-①  | 工事費       | 標識柱・矢印板設置(手間のみ)        | φ34 ガードレール添架 5基以上 片面  | 基  | 920    | R1.12 | 当該工事に限る    |             |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-16  | 33       | D-①  | 工事費       | 標識柱・矢印板設置(手間のみ)        | φ34 ガードレール添架 5基以上 両面  | 基  | 920    | R1.12 | 当該工事に限る    |             |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-16  | 39       | D-①  | 工事費       | 標識設置(手間のみ)             | φ60.5 ガードレール添架 5基以上   | 基  | 2,500  | R1.12 | 当該工事に限る    |             |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-16  | 40       |      | 工事費       | グレーチング飛び跳ね防止設置         | 2組/枚 材工共  | 箇所 | -      | R1.12 |            | No.52に変更    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-16  | 41       |      | 工事費       | 反射テープ                  | B90×L475 材工共  | 枚  | -      | R1.12 |            | No.53,54に変更 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-16  | 42       | D-①  | 工事費       | 防護柵撤去(ガードレール)          | Gr-A-4B(単独基礎(1)付)   | m  | 1,380  | R1.12 | 当該工事に限る    |             |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-16  | 43       | D-①  | 工事費       | 防護柵撤去(ガードレール)          | Gr-B-2B(単独基礎(2)付)   | m  | 1,380  | R1.12 | 当該工事に限る    |             |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-16  | 44       | D-①  | 工事費       | 防護柵撤去(ガードレール)          | Gr-B-2B-PL  | m  | 1,380  | R1.12 | 当該工事に限る    |             |

## 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名  | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課   | 依頼<br>番号      | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名           | 規 格  | 単位 | 価格     | 報告月   | 単価適用地<br>域 | 備考   |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|---------------|--|----|--------|-------|------------|------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-16  | 45       | D-①  | 工事費       | 防護柵撤去(ガードレール) | Gr-B-4B  | m  | 710    | R1.12 | 当該工事に限る    |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-16  | 46       | D-①  | 工事費       | 防護柵撤去(ガードレール) | Gr-B-4B(単独基礎(1)付)  | m  | 1,380  | R1.12 | 当該工事に限る    |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-16  | 47       | D-①  | 工事費       | 矢印板撤去         | 500×800  | 基  | 1,510  | R1.12 | 当該工事に限る    |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-16  | 48       | D-①  | 工事費       | 矢印板撤去         | 400×220 片面   | 基  | 400    | R1.12 | 当該工事に限る    |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-16  | 49       | D-①  | 工事費       | 矢印板撤去         | 400×220 両面   | 基  | 400    | R1.12 | 当該工事に限る    |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-16  | 50       | D-①  | 工事費       | 標識撤去          | ガードレール添架   | 基  | 1,510  | R1.12 | 当該工事に限る    |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-16  | 54       | D-①  | 工事費       | 反射テープ(手間のみ)   | B90×L475   | 枚  | 520    | R1.12 | 当該工事に限る    |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-049 | 1        | D-①  | 工事費       | 吹付桙(材工共)      | 主アンカー、補助アンカー、組<br>立桙(タイザーM型同等品<br>以上 W=330 H=190<br>L=400)、桙吹付(NAF-6<br>混入モルタル)含む 施工規<br>模:100m未満 時間的制<br>約:無し | m2 | 14,500 | R1.12 | 静岡県        |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-049 | 2        |      | 工事費       | 水切りモルタル(材工共)  | 吹付桙に対する加算額   | m3 | -      | R1.12 |            | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-051 | 5        | D-①  | 工事費       | ガードパイプ【材工共】   | GP-A-3E3 景観配慮型<br>施工規模:100m以上  | m  | 16,200 | R1.12 | 209御殿場     |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-051 | 6        | D-①  | 工事費       | ガードパイプ【材工共】   | GP-A-3E3 景観配慮型<br>施工規模:50m以上100m<br>未満   | m  | 17,800 | R1.12 | 209御殿場     |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-051 | 7        | D-①  | 工事費       | ガードパイプ【材工共】   | GP-Am-3E3 景観配慮<br>型 施工規模:100m以上  | m  | 21,500 | R1.12 | 209御殿場     |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-051 | 8        | D-①  | 工事費       | ガードパイプ【材工共】   | GP-Am-3E3 景観配慮<br>型 施工規模:50m以上<br>100m未満   | m  | 23,600 | R1.12 | 209御殿場     |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-052 | 5        | D-①  | 工事費       | ガードパイプ【材工共】   | GP-A-3E3 景観配慮型<br>施工規模:100m以上  | m  | 16,200 | R1.12 | 210小山町     |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-052 | 6        | D-①  | 工事費       | ガードパイプ【材工共】   | GP-A-3E3 景観配慮型<br>施工規模:50m以上100m<br>未満   | m  | 17,800 | R1.12 | 210小山町     |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-052 | 7        | D-①  | 工事費       | ガードパイプ【材工共】   | GP-Am-3E3 景観配慮<br>型 施工規模:100m以上  | m  | 21,500 | R1.12 | 210小山町     |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-052 | 8        | D-①  | 工事費       | ガードパイプ【材工共】   | GP-Am-3E3 景観配慮<br>型 施工規模:50m以上<br>100m未満   | m  | 23,600 | R1.12 | 210小山町     |      |

## 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名  | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課   | 依頼<br>番号      | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名                       | 規 格  | 単位  | 価格        | 報告月  | 単価適用地<br>域 | 備考       |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|---------------------------|--|-----|-----------|------|------------|----------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-056 | 1        | D-①  | 工事費       | 植生工（材工共）                  | 雑草抑制芝草(ティフ・ブ<br>レア)300m2未満                       | m2  | 3,270     | R2.1 | 静岡県        |          |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-056 | 2        | D-①  | 工事費       | 植生工（材工共）                  | 雑草抑制芝草(ティフ・ブ<br>レア)300m2以上                       | m2  | 3,080     | R2.1 | 静岡県        |          |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-17  | 1        |      | 工事費       | 台座コンクリート打替【歩<br>掛】        | 無収縮モルタル  | m3  | -         | R2.1 |            | 調査中止     |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-17  | 2        | E-①  | 工事費       | コンクリートはつり【歩掛】             | 水平方向 3cm   | m2  | 別紙        | R2.1 | 事務所管内      |          |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-17  | 3        |      | 工事費       | 切削オーバーレイ                  | 7cmを超え12cm以下 二<br>層 排水性舗装用                       | m2  | -         | R2.1 |            | 調査中止     |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-17  | 4        | E-①  | 工事費       | 切削オーバーレイ                  | 7cmを超え12cm以下 二<br>層 橋面舗装用                        | m2  | 別紙        | R2.1 | 事務所管内      |          |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-058 | 25       |      | 工事費       | 飛球防護柵 支柱設置<br>【歩掛り】       | 柱・梁・桁つなぎ・補強材・<br>基礎天梁・水平ブレース・鉛<br>直ブレース・ホルト      | t   | -         | R2.1 |            | 調査中止     |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-058 | 26       |      | 工事費       | 飛球防護柵 金網設置<br>【歩掛り】       | 付属品含む  | m2  | -         | R2.1 |            | 調査中止     |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-058 | 27       |      | 工事費       | 飛球防護柵 地組【歩<br>掛り】         | 大梁   | t   | -         | R2.1 |            | 調査中止     |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-059 | 25       |      | 工事費       | 飛球防護柵 支柱設置<br>【歩掛り】       | 柱・梁・桁つなぎ・補強材・<br>基礎天梁・水平ブレース・鉛<br>直ブレース・ホルト      | t   | -         | R2.1 |            | 調査中止     |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-059 | 26       |      | 工事費       | 飛球防護柵 金網設置<br>【歩掛り】       | 付属品含む  | m2  | -         | R2.1 |            | 調査中止     |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-059 | 27       |      | 工事費       | 飛球防護柵 地組【歩<br>掛り】         | 大梁   | t   | -         | R2.1 |            | 調査中止     |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-057 | 1        | D-①  | 工事費       | 耐火防護【材工共】                 | 一般部・支持部 足場費<br>用含む                               | 式   | 4,780,000 | R2.1 | 当該工事に限る    |          |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-060 | 1        | D-①  | 工事費       | 客土吹付【材工共】                 | t=3cm 植生基盤材等配<br>合 施工規模1000m2以上                  | m2  | 2,210     | R2.1 | 静岡県        |          |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-19  | 01       | E-①  | 工事費       | ひび割れ注入(覆工部)<br>【歩掛】       | 高所作業車  | m   | 別紙        | R2.2 | 事務所管内      |          |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-19  | 02       | E-①  | 工事費       | 断面修復(覆工部)【歩<br>掛】(鉄筋露出なし) | ポリマーセメントモルタル はつ<br>り・プライマー塗布含む 高<br>所作業車 湯船トンネル  | 構造物 | 別紙        | R2.2 | 事務所管内      |          |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-19  | 03       | E-①  | 工事費       | 断面補修(覆工部)【歩<br>掛】(鉄筋露出なし) | ポリマーセメントモルタル はつ<br>り・プライマー塗布含む 高<br>所作業車 大久保トンネル | 構造物 | 別紙        | R2.2 | 事務所管内      |          |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-19  | 04       |      | 工事費       | プライマー(覆工部)【歩掛】            | エポキシ樹脂プライマー 高所<br>作業車                            | m2  | -         | R2.2 |            | 調査中止 No. |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-19  | 05       | E-①  | 工事費       | 剥落防止ネット設置(覆工<br>部)【歩掛】    | FRPメッシュネット 高所作業<br>車                             | m2  | 別紙        | R2.2 | 事務所管内      |          |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-19  | 06       |      | 工事費       | 導水樋(鉛直)設置【歩<br>掛】         | 高所作業車  | m   | -         | R2.2 |            | 調査中止     |

## 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名  | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課   | 依頼<br>番号      | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名                       | 規 格  | 単位  | 価格     | 報告月  | 単価適用地<br>域 | 備考   |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|---------------------------|--|-----|--------|------|------------|------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-19  | 07       | E-①  | 工事費       | 導水樋(鉛直)撤去【歩<br>掛】         | 高所作業車  | m   | 別紙     | R2.2 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-19  | 08       | E-①  | 工事費       | コンクリートはつり【歩掛】             | t=7cm  | m2  | 別紙     | R2.2 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-19  | 15       | E-①  | 工事費       | ひび割れ充填(覆工部)<br>【歩掛】       | エポキシ系 高所作業車  | m   | 別紙     | R2.2 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-19  | 17       | E-①  | 工事費       | 断面補修(覆工部)【歩<br>掛】(鉄筋露出あり) | ポリマーセメントモルタル はつ<br>り・プライマー塗布含む 高<br>所作業車 桃園トンネル  | 構造物 | 別紙     | R2.2 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-19  | 18       | E-①  | 工事費       | 断面補修(覆工部)【歩<br>掛】(鉄筋露出なし) | ポリマーセメントモルタル はつ<br>り・プライマー塗布含む 高<br>所作業車 桃園トンネル  | 構造物 | 別紙     | R2.2 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-19  | 19       | D-①  | 工事費       | はく落防止(覆工部)                | 特殊メネードシート型はく落<br>防止工法同等品以上(材<br>工共)  | m2  | 49,000 | R2.2 | 静岡県        |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-22  | 11       |      | 工事費       | オタクナンテン(材工共)              | 肥料等含む  | 本   | -      | R2.2 |            | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-22  | 12       |      | 工事費       | アガパンサス(材工共)               | 肥料等含む  | 本   | -      | R2.2 |            | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-22  | 14       |      | 工事費       | 埋設型植栽容器 設置<br>費           | 植栽3本仕様 300×200<br>×600 土系舗装等含む   | 個   | -      | R2.2 |            | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-22  | 17       |      | 工事費       | 高密度ポリエチレン管 設置<br>費        | φ600(支持杭設置含む)  | m   | -      | R2.2 |            | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-065 | 1        | E-①  | 工事費       | シール材【歩掛】                  | ホリサルファイト系シーリング   | L   | 別紙     | R2.2 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-065 | 2        | E-①  | 工事費       | 発泡スチロール【歩掛】               | t=15mm 発泡スチロール設<br>置に関するジंकクリッチプライ<br>マー、アスファルト防水材、アス<br>ファルト系ゴムシール材、アスファ<br>ルト接着剤の材料、施工<br>手間を含む。   | m2  | 別紙     | R2.2 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-062 | 2        | E-①  | 工事費       | 飛球防護柵基礎アン<br>カーボルト設置【歩掛】  | アンカーボルトM24×600、FB<br>含む  | 組   | 別紙     | R2.2 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-063 | 1        | E-①  | 工事費       | 掘削土留【歩掛】 L17°<br>ロック 左側前列 | B工法-1相当 杭径3.0m<br>杭長18.0m 土(砂質土:ライ<br>ナープレート部)10.0m 岩<br>(中硬岩:ライナープレート<br>部)1.6m 岩(中硬岩:素掘<br>り部)6.0m | 本   | 別紙     | R2.2 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-063 | 2        | E-①  | 工事費       | 掘削土留【歩掛】 L17°<br>ロック 左側後列 | B工法-1相当 杭径3.0m<br>杭長18.0m 土(砂質土:ライ<br>ナープレート部)8.2m 岩(中<br>硬岩:ライナープレート部)1.4m<br>岩(中硬岩:素掘り部)8.0m       | 本   | 別紙     | R2.2 | 事務所管内      |      |

## 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名  | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課   | 依頼<br>番号      | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名                      | 規 格  | 単位 | 価格 | 報告月  | 単価適用地<br>域 | 備考 |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|--------------------------|--|----|----|------|------------|----|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-063 | 3        | E-①  | 工事費       | 掘削土留【歩掛】L17°<br>ロック 右側前列 | B工法-2相当 杭径3.0m<br>杭長21.0m 土(砂質土:ライ<br>ナープレート部)13.4m 岩<br>(中硬岩:ライナープレート<br>部)1.7m 岩(中硬岩:素掘<br>り部)5.5m | 本  | 別紙 | R2.2 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-063 | 4        | E-①  | 工事費       | 掘削土留【歩掛】L17°<br>ロック 右側後列 | B工法-2相当 杭径3.0m<br>杭長21.0m 土(砂質土:ライ<br>ナープレート部)11.5m 岩<br>(中硬岩:ライナープレート<br>部)1.6m 岩(中硬岩:素掘<br>り部)7.5m | 本  | 別紙 | R2.2 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-063 | 5        | E-①  | 工事費       | 掘削土留【歩掛】L27°ロッ<br>ク 左側前列 | B工法-1相当 杭径2.5m<br>杭長14.5m 土(砂質土:ライ<br>ナープレート部)6.8m 岩(中<br>硬岩:ライナープレート部)0.8m<br>岩(中硬岩:素掘り部)6.5m       | 本  | 別紙 | R2.2 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-063 | 6        | E-①  | 工事費       | 掘削土留【歩掛】L27°ロッ<br>ク 左側後列 | B工法-1相当 杭径2.5m<br>杭長14.5m 土(砂質土:ライ<br>ナープレート部)5.2m 岩(中<br>硬岩:ライナープレート部)0.9m<br>岩(中硬岩:素掘り部)8.0m       | 本  | 別紙 | R2.2 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-063 | 7        | E-①  | 工事費       | 掘削土留【歩掛】L27°ロッ<br>ク 右側前列 | B工法-1相当 杭径2.5m<br>杭長15.5m 土(砂質土:ライ<br>ナープレート部)8.0m 岩(中<br>硬岩:ライナープレート部)1.1m<br>岩(中硬岩:素掘り部)6.0m       | 本  | 別紙 | R2.2 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-063 | 8        | E-①  | 工事費       | 掘削土留【歩掛】L27°ロッ<br>ク 右側後列 | B工法-1相当 杭径2.5m<br>杭長15.5m 土(砂質土:ライ<br>ナープレート部)6.4m 岩(中<br>硬岩:ライナープレート部)1.2m<br>岩(中硬岩:素掘り部)7.5m       | 本  | 別紙 | R2.2 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-063 | 9        | E-①  | 工事費       | モルタルライニング【歩掛】            | $\sigma_{ck}=24N/mm^2$ $t=125$   | m2 | 別紙 | R2.2 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-063 | 10       | E-①  | 工事費       | モルタルライニング【歩掛】            | $\sigma_{ck}=24N/mm^2$ $t=150$   | m2 | 別紙 | R2.2 | 事務所管内      |    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-063 | 11       | E-①  | 工事費       | 溶接金網設置【歩掛】               | $\phi 50 \times 150 \times 150$  | m2 | 別紙 | R2.2 | 事務所管内      |    |



## 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名  | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課   | 依頼<br>番号      | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名                        | 規 格  | 単位 | 価格    | 報告月  | 単価適用地<br>域 | 備考   |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|----------------------------|--|----|-------|------|------------|------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-063 | 13       | E-①  | 工事費       | 軟岩運搬工(不整地運<br>搬車による運搬)【歩掛】 | 対象土質:軟岩 1工事当<br>たりの不整地運搬車によ<br>る取扱い土量:5000m3以<br>上 積込機種:バックホウ山<br>積0.8m3(平積0.6m3) 実<br>運搬距離:L=170m(200m<br>以下) | m3 | 別紙    | R2.2 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-068 | 1        | E-①  | 工事費       | 飛球防護柵 支柱設置<br>【歩掛り】        | 柱・大梁・小梁・桁つな<br>ぎ・補強材・基礎天梁・水<br>平ブレース・鉛直ブレース・ボ<br>ルト  | t  | 別紙    | R2.2 | 当該工事に限る    |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-068 | 2        | E-①  | 工事費       | 飛球防護柵 金網設置<br>【歩掛り】        | 付属品含む  | m2 | 別紙    | R2.2 | 当該工事に限る    |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-068 | 3        | E-①  | 工事費       | 飛球防護柵 地組【歩<br>掛り】          | 大梁   | t  | 別紙    | R2.2 | 当該工事に限る    |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-069 | 1        | E-①  | 工事費       | 飛球防護柵 支柱設置<br>【歩掛り】        | 柱・大梁・小梁・桁つな<br>ぎ・補強材・基礎天梁・水<br>平ブレース・鉛直ブレース・ボ<br>ルト  | t  | 別紙    | R2.2 | 当該工事に限る    |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-069 | 2        | E-①  | 工事費       | 飛球防護柵 金網設置<br>【歩掛り】        | 付属品含む  | m2 | 別紙    | R2.2 | 当該工事に限る    |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-069 | 3        | E-①  | 工事費       | 飛球防護柵 地組【歩<br>掛り】          | 大梁   | t  | 別紙    | R2.2 | 当該工事に限る    |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-064 | 10       | D-①  | 工事費       | 新橋現場溶接熱影響部<br>塗装【材工共】      | 有機ジンクリッチペイント30μ<br>m   | m2 | 7,395 | R2.2 | 静岡県        |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-24  | 2        |      | 工事費       | 既設コンクリート打継目部<br>接着剤塗布 歩掛   | 接着剤Co打継目用<br>0.5kg/m2  | m2 | -     | R2.2 |            | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-24  | 3        | E-①  | 工事費       | 鋼製スリット 組立・設置<br>歩掛         | J-スリット H=5.5m  | 基  | 別紙    | R2.2 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-24  | 4        | E-①  | 工事費       | 鋼製スリット 現場塗装<br>歩掛          | 下塗り(ボルト頭部)   | m2 | 別紙    | R2.2 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-24  | 5        | E-①  | 工事費       | 鋼製スリット 現場塗装<br>歩掛          | 中塗り、上塗り  | m2 | 別紙    | R2.2 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-24  | 7        |      | 工事費       | 既設コンクリート打継目部<br>接着剤塗布 歩掛   | 接着剤Co打継目用<br>0.5kg/m2  | m2 | -     | R2.2 |            | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-24  | 8        | E-①  | 工事費       | 鋼製スリット 組立・設置<br>歩掛         | J-スリット H=3.0m  | 基  | 別紙    | R2.2 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-24  | 9        | E-①  | 工事費       | 鋼製スリット 現場塗装<br>歩掛          | 下塗り(ボルト頭部)   | m2 | 別紙    | R2.2 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第一課 | 沼津-工<br>一-24  | 10       | E-①  | 工事費       | 鋼製スリット 現場塗装<br>歩掛          | 中塗り、上塗り  | m2 | 別紙    | R2.2 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-24  | 4        |      | 工事費       | 排水管設置                      | VP φ 300   | m  | -     | R2.2 |            | 調査中止 |

## 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名  | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課   | 依頼<br>番号      | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名                  | 規 格   | 単位 | 価格     | 報告月  | 単価適用地<br>域 | 備考   |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|----------------------|---|----|--------|------|------------|------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-24  | 5        | E-①  | 工事費       | コルゲート管設置             | φ400(半管)  | m  | 別紙     | R2.2 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-25  | 13       |      | 工事費       | 透水性コンクリート吹付(材<br>工共) | 枠内吹付  | m2 | -      | R2.2 |            | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-25  | 21       |      | 工事費       | カゴ枠設置                | 控え1200  | m2 | -      | R2.2 |            | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-25  | 22       |      | 工事費       | カゴ枠設置                | 控え800   | m  | -      | R2.2 |            | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-25  | 23       |      | 工事費       | カゴ枠設置                | 控え1200  | m  | -      | R2.2 |            | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-25  | 24       |      | 工事費       | しがら柵設置               |   | m  | -      | R2.2 |            | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-25  | 25       |      | 工事費       | 軽量鋼矢板設置              |   | m2 | -      | R2.2 |            | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-25  | 26       |      | 工事費       | 支柱設置                 |   | t  | -      | R2.2 |            | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-25  | 27       |      | 工事費       | 取付用鋼材設置              |   | t  | -      | R2.2 |            | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-25  | 28       |      | 工事費       | 現場孔明                 | φ13   | 孔  | -      | R2.2 |            | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-25  | 29       |      | 工事費       | ガス切断                 | LSP-1 t=5mm   | m  | -      | R2.2 |            | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-25  | 30       |      | 工事費       | カゴマット撤去              | H=300   | m2 | -      | R2.2 |            | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-25  | 31       |      | 工事費       | 鋼製かご撤去               |   | m2 | -      | R2.2 |            | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-25  | 32       |      | 工事費       | 水抜きホーリング             | 削孔径φ90 L=13.0m                                      | 箇所 | -      | R2.2 |            | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-25  | 33       |      | 工事費       | 立入防止柵撤去              | H=2.0m  | m  | -      | R2.2 |            | 調査中止 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-070 | 1        | E-①  | 工事費       | 飛球防護柵 支柱設置<br>【歩掛り】  | 柱・大梁・小梁・桁つな<br>ぎ・補強材・基礎天梁・水<br>平ブレース・鉛直ブレース・ボ<br>ルト | t  | 別紙     | R2.2 | 当該工事に限る    |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-070 | 2        | E-①  | 工事費       | 飛球防護柵 金網設置<br>【歩掛り】  | 付属品含む   | m2 | 別紙     | R2.2 | 当該工事に限る    |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-070 | 3        | E-①  | 工事費       | 飛球防護柵 地組【歩<br>掛り】    | 大梁  | t  | 別紙     | R2.2 | 当該工事に限る    |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-27  | 1        | D-①  | 工事費       | 透水性コンクリート吹付(材<br>工共) | 枠内吹付  | m2 | 10,000 | R2.3 | 静岡県        |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-27  | 2        | E-①  | 工事費       | カゴ枠設置                | 控え1200  | m2 | 別紙     | R2.3 | 事務所管内      |      |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-27  | 3        | E-①  | 工事費       | カゴ枠設置                | 控え800   | m2 | 別紙     | R2.3 | 事務所管内      |      |

## 建設資材価格調査報告リスト

平成31年度 単価契約静岡県内建設資材価格等調査業務

| 県名  | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課   | 依頼<br>番号      | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名               | 規 格                                     | 単位 | 価格     | 報告月  | 単価適用地<br>域 | 備考          |
|-----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|-------------------|---|----|--------|------|------------|-------------|
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-27  | 4        | E-①  | 工事費       | カゴ枠設置             | 控え1200                                  | m2 | 別紙     | R2.3 | 事務所管内      |             |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-27  | 5        | E-①  | 工事費       | しがら柵設置            |   | m  | 別紙     | R2.3 | 事務所管内      |             |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-27  | 6        | E-①  | 工事費       | 軽量鋼矢板設置           |   | m2 | 別紙     | R2.3 | 事務所管内      |             |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-27  | 7        | E-①  | 工事費       | 支柱設置              |   | 本  | 別紙     | R2.3 | 事務所管内      |             |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-27  | 8        | E-①  | 工事費       | 取付用鋼材設置           |   | t  | 別紙     | R2.3 | 事務所管内      |             |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-27  | 9        | E-①  | 工事費       | カゴマット撤去           | H=300                                   | m2 | 別紙     | R2.3 | 事務所管内      |             |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-27  | 10       | E-①  | 工事費       | 鋼製かご撤去            |   | m2 | 別紙     | R2.3 | 事務所管内      |             |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-27  | 11       | E-①  | 工事費       | 水抜きホーリング          | 削孔径φ90 L=13.0m                          | 箇所 | 別紙     | R2.3 | 事務所管内      |             |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-27  | 12       | E-①  | 工事費       | 立入防止柵撤去           | H=2.0m                                  | m  | 別紙     | R2.3 | 事務所管内      |             |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-071 | 1        |      | 工事費       | 端部防水1【材工共】        | 塗膜 保護材無し ウレタン系樹脂 端部処理材の施工を含む            | m2 | -      | R2.3 |            | No.05に変更    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-071 | 2        |      | 工事費       | 端部防水2【材工共】        | 塗膜 保護材有り ウレタン系樹脂 端部処理材の施工を含む            | m2 | -      | R2.3 |            | No.05に変更    |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-071 | 5        | D-①  | 工事費       | 端部防水(グレードII)【材工共】 | 塗膜系 NEXCO規格 ウレタン樹脂(端部保護工含む)             | m2 | 11,200 | R2.3 | 静岡県        |             |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-26  | 3        |      | 工事費       | 埋設表示板【材工共】        | φ30×30                                  | 本  | -      | R2.3 |            | No.03-01、02 |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-26  | 3-2      | D-①  | 工事費       | 埋設表示板【手間のみ】       | φ30×30                                  | 本  | 224    | R2.3 | 静岡県        |             |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-26  | 25       | E-①  | 工事費       | プレキャストブロック設置【歩掛け】 | ホックスブロック1個当りの質量が11000kgを超え、20000kg以下の場合 | 個  | 別紙     | R2.3 | 事務所管内      |             |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-26  | 27       | E-①  | 工事費       | 地中管防護板(1)設置【歩掛け】  | 廃プラスチック板 W900×L600×T10                  | m  | 別紙     | R2.3 | 事務所管内      |             |
| 静岡県 | 沼津河川国道事務所    | 道路管理課 | 沼津-道<br>管-26  | 28       | E-①  | 工事費       | 防護鉄板設置【歩掛け】       | W889×L600×T12                           | m  | 別紙     | R2.3 | 事務所管内      |             |