工事費等調査報告書

1．調査概要

依頼番号	飯国-工-31

業務名称	平成３１年度　単価契約　長野県内建設資材価格等調査業務
事務所名	飯田国道事務所
工事件名	--
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2．調査結果

名　称	規　格	単　位	数　量	備　考
01　主桁架設（架設桁+ｸﾚｰﾝ架設）（歩掛）	支間45m超え50m以下　桁質量125t/本	本	2	歩掛表-1
02　架設機械据付・解体（歩掛）	支間45m超え50m以下	回	1	歩掛表-2
03　ﾍﾞﾝﾄ設備設置・撤去（歩掛）		t	23.4	歩掛表-3
06　主桁架設（架設桁+ｸﾚｰﾝ架設）（歩掛）	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁　桁質量14t/本	本	14	歩掛表-4
07　ｱﾝｶｰ工（架設）（歩掛）	既設構造物用	箇所	6	歩掛表-5
08　架設機械据付・解体（歩掛）	架設桁長45m超え50m以下	回	1	歩掛表-6

（価格条件）

歩掛表－1　主桁架設（架設桁+ｸﾚｰﾝ架設）（歩掛）
支間45m超え50m以下　桁質量125t/本

1本当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費 1	2	3
橋りょう世話役		人	1.250				
橋りょう特殊工		人	7.500				
普通作業員		人	5.000				
トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）賃料	200t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付（低騒含）要分組	日	1.250	物価資料			
端数処理		式	1.000				

［条件］
1. 架設桁、門型架設機、重量台車等の費用は別途計上する。
2. 施工日数：1.25日/本

歩掛表－2　架設機械据付・解体（歩掛）
支間45m超え50m以下

1回当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費 1	2	3
橋りょう世話役		人	18.500				
橋りょう特殊工		人	111.000				
普通作業員		人	55.500				
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	50t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付(排1･2､低騒含)	日	11.500	物価資料			
端数処理		式	1.000				

［条件］
1. 据付・解体日数：18.5日/回

歩掛表－3　ﾍﾞﾝﾄ設備設置・撤去（歩掛）

10ｔ当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費 1	2	3
橋りょう世話役		人	2.000		●		
橋りょう特殊工		人	10.000		●		
諸雑費1		%	1.000				
日当り施工量		t	5.000				

［条件］
1. 諸雑費は、発動発電機を使用した場合の燃料・油脂類等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. クレーン賃料、架設工具損料等は別途計上する。

歩掛表－4　主桁架設（架設桁+ｸﾚｰﾝ架設）（歩掛）
ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁　桁質量14t/本

1本当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費 1	2	3
橋りょう世話役		人	0.500				
橋りょう特殊工		人	3.000				
普通作業員		人	1.500				
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	50t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付(排1･2､低騒含)	日	1.000	物価資料			
端数処理		式	1.000				
日当り施工量		本	2.000				

［条件］
1. 架設桁、門型架設機、ブロック台車等の費用は別途計上する。

歩掛表－5　ｱﾝｶｰ工（架設）（歩掛）
既設構造物用

1箇所当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費 1	2	3
橋りょう世話役		人	0.400		●		
橋りょう特殊工		人	0.800		●		
普通作業員		人	1.000		●		
諸雑費1		%	24.000				
日当り施工量		箇所	2.500				

［条件］
1. 諸雑費は、アンカー金具、アンカー材料、復旧のための材料費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－6　架設機械据付・解体（歩掛）
架設桁長45m超え50m以下

1回当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費 1	2	3
橋りょう世話役		人	17.500				
橋りょう特殊工		人	105.000				
普通作業員		人	52.500				
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	50t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付(排1･2､低騒含)	日	10.000	物価資料			
端数処理		式	1.000				

［条件］
1. 据付・解体日数: 17.5日/回