工事費等調査報告書

1．調査概要

依頼番号	天上-工-11

業務名称	平成３１年度　単価契約　長野県内建設資材価格等調査業務
事務所名	天竜川上流河川事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2．調査結果

名　称	規　格	単 位	数 量	備 考
01 布製型枠工	ﾓﾙﾀﾙ　平均厚t=5cm（材料含まず）	m2	358	歩掛表-1
02 布製型枠工	ﾓﾙﾀﾙ　平均厚t=10cm（材料含まず）	m2	159	歩掛表-2

（価格条件）

歩掛表－1　布製型枠工

ﾓﾙﾀﾙ　平均厚t=5cm（材料含まず）

100m2当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費 1	2	3
土木一般世話役		人	0.450		●		
特殊作業員		人	0.500		●		
普通作業員		人	2.200		●		
コンクリートポンプ車運転	ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力55~60m3/h	h	2.000	単価表-1			
諸雑費1		%	1.000				
日当り施工量		m2	222.000				

［条件］
1. 諸雑費は、小型揚水ポンプ運転経費の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 布製型枠の設置、中詰材料の注入含む。

歩掛表－2　布製型枠工

ﾓﾙﾀﾙ　平均厚t=10cm（材料含まず）

100m2当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費 1	2	3
土木一般世話役		人	0.500		●		
特殊作業員		人	0.600		●		
普通作業員		人	2.400		●		
コンクリートポンプ車運転	ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力55~60m3/h	h	2.400	単価表-1			
諸雑費1		%	1.000				
日当り施工量		m2	200.000				

［条件］
1. 諸雑費は、小型揚水ポンプ運転経費の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 布製型枠の設置、中詰材料の注入含む。

単価表－1　コンクリートポンプ車運転(機-3)

ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力55～60m3/h

1h当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費 1	2	3
運転手（特殊）		人	0.14				
燃料費1	石油製品　軽油 パトロール給油　２～４Ｋ Ｌ積載車　給油	Ｌ	9.90				
機械損料1(コンクリートポンプ車)	ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力55～60m3/h	h	1.00	0951-022-060-001			
機械損料2(コンクリートポンプ)	コンクリート圧送管	m・h	0.00				
諸雑費		式	1.00				

［条件］

1.機械損料2の付属機器(圧送管)は、コンクリートポンプ車から作業範囲30mを超えた場合、超えた部分の圧送管延長(数量=L×1h)を計上する。