工事費等調査報告書

1．調査概要

依頼番号	天上-工-08

業務名称	平成３１年度　単価契約　長野県内建設資材価格等調査業務
事務所名	天竜川上流河川事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2．調査結果

名　称	規　格	単　位	数　量	備　考
01　CFRC吹付	炭素繊維強化ｾﾒﾝﾄ　t＝13cm	m2	271	歩掛表-1
02　造形・ｴｰｼﾞﾝｸﾞ	平均厚30mm以上	m2	271	歩掛表-2

(価格条件)

歩掛表－1　CFRC吹付

炭素繊維強化ｾﾒﾝﾄ　t＝13cm

10m2当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費 1	2	3
土木一般世話役		人	0.533		●		
法面工		人	1.600		●		
特殊作業員		人	0.333		●		
普通作業員		人	0.533		●		
モルタルコンクリート吹付機（法面用）運転	湿式 能力0.8~1.2m3/h所要空気量10~17m3/min	h	2.333	単価表-1	●		
諸雑費1		%	30.000				
日当り施工量		m2	30.000				

［条件］

1. 諸雑費は、空気圧縮機、ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞの運転経費、小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟの損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 本歩掛は、CFRC吹付作業のみを対象とする。

歩掛表－2　造形・ｴｰｼﾞﾝｸﾞ

平均厚30mm以上

10m2当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費 1	2	3
土木一般世話役		人	6.300		●		
特殊作業員		人	12.600		●		
普通作業員		人	6.300		●		
諸雑費1		%	19.000				
日当り施工量		m2	1.590				

［条件］

1. 諸雑費は、高所作業車運転経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

単価表－1　モルタルコンクリート吹付機（法面用）運転(機-13)

湿式 能力0.8～1.2m3/h所要空気量10～17m3/min

1h当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費 1	2	3
燃料費	石油製品　軽油 パトロール給油　２～４Ｋ Ｌ積載車　給油	L	3.40				
モルタルコンクリート吹付機（法面用）損料	湿式 能力0.8～1.2m3/h所要空気量10～17m3/min	h	1.00	2011-017-012-001			
諸雑費		式	1.00				

［条件］