

工事費等調査報告書

1. 調査概要

依頼番号 飯国-管二-25

業務名称	平成31年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務
事務所名	飯田国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

(価格条件)

歩掛表-1 床版上面補修【歩掛】

ポリマーセメントモルタル 平均厚さ 55mm 鉄筋防錆処理含む

1m³当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	19.933		●		
特殊作業員		人	39.867		●		
普通作業員		人	19.933		●		
諸雑費1		%	18.000				
日当り施工量		m ³	0.050				

[条件]

1. 諸雑費は、カッター、はつり及び鉄筋ケレン作業に必要な器具（電動ピック、サンダー）、替え刃、防錆処理・プライマー塗布作業に必要な器具・材料、左官作業に必要な器具、材料攪拌に関わる器具等及び電力に関する費用等であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-2 検査路設置【歩掛】

既設検査路手摺の再設置

1t当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
橋りょう世話役		人	1.299		●		
橋りょう特殊工		人	5.195		●		
普通作業員		人	1.299		●		
諸雑費1		%	4.000				
日当り施工量		t	0.770				

[条件]

1. 諸雑費は、組立用の雑材料の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-3 検査路撤去【歩掛】

既設検査路手摺の撤去

1t当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
橋りょう世話役		人	1.020		●		
橋りょう特殊工		人	4.082		●		
普通作業員		人	1.020		●		
諸雑費1		%	4.000				
日当り施工量		t	0.980				

[条件]

1. 諸雑費は、撤去用雑材料の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。