【単価表-1】掘削等〈掘削・吹付け・ロックボルト・金網・鋼製支保工〉発破_通常断面・DⅢ・上半・50・L=1.2km以下・各種・無・有・SD345　D16～25・有・--2本・無・有・無　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.620		
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.620		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	3.730		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.620		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次) ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転	ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ・ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	週	0.068	★	【機械運転単価表-1】
吹付プラント設備運転	湿式・C搭載・R一体型・ｴﾚｸﾀ・吐出6~22m3・7m級	週	0.068	★	【機械運転単価表-2】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対2次)運転	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型・山積2.3m3	週	0.068	★	【機械運転単価表-3】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)運転	ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	週	0.068	★	【機械運転単価表-4】
大型ﾌﾞﾚｰｶ (排対3次)運転	油圧式1300kg級・ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.068	★	【機械運転単価表-5】
火薬(雷管含む) 発破 上半 断面積50m2	岩区分DⅢ 30mm*200g 通常断面	m	1.000	◎	代価表-1参照
H形鋼支保工 発破 上半 断面積50m2	岩区分DⅢ SS400200*200 通常断面	m	1.000	◎	代価表-2参照
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 上半 断面積50m2	岩区分DⅢ TD24*L4000mm18t耐力【付属品含む】 通常断面	m	1.000	◎	代価表-3参照
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 上半 断面積50m2	岩区分DⅢ 通常断面	m	1.000	◎	代価表-4参照
諸雑費1	機械運転経費の8%	式	1.000		
諸雑費2	材料費の6%	式	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費1は、削岩及びﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ、ﾛｯﾄﾞ、ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ、ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ、及びこそく用の大型ﾌﾞﾚｰｶのﾁｾﾞﾙの損耗料等の費用及び、ﾄﾗｯｸ、ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ、ﾓﾙﾀﾙ注入機、積込補助用ﾊﾞｯｸﾎｳの損料及び燃料等の費用であり、掘削等作業における機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸雑費2は、金網工における金網、ﾗｯﾌﾟﾛｽ、止め金具等の費用、瞬発雷管、鋼製支保工におけるH形鋼(R止まり)、継手板・底板、及びﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ、継材、さや管、加工費(溶接・穴開け)当の費用であり、掘削等作業における材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】集塵機運転_通常断面・DⅢ・上半・50・フィルタ式1800m3/min級　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 17h運転	定格風量1800m3/min	週	0.068		【機械運転単価表-6】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-3】ずり出し工（ダンプトラック運転）_通常断面・DⅢ・上半・50　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 不良運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.272		【機械運転単価表-7】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-4】掘削等〈掘削・吹付け・ロックボルト・金網・鋼製支保工〉発破_通常断面・DⅢ・下半・20・各種・無・無・有・無　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.340		
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.340		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	2.060		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.340		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次) ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転	ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ・ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	週	0.020	★	【機械運転単価表-1】
吹付プラント設備運転	湿式・C搭載・R一体型・ｴﾚｸﾀ・吐出6~22m3・7m級	週	0.020	★	【機械運転単価表-2】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対2次)運転	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型・山積2.3m3	週	0.020	★	【機械運転単価表-3】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)運転	ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	週	0.020	★	【機械運転単価表-4】
大型ﾌﾞﾚｰｶ (排対3次)運転	油圧式1300kg級・ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.020	★	【機械運転単価表-5】
火薬(雷管含む) 発破 下半 断面積20m2	岩区分DⅢ 30mm*200g 通常断面	m	1.000	◎	代価表-5参照
H形鋼支保工 発破 下半 断面積20m2	岩区分DⅢ SS400200*200 通常断面	m	1.000	◎	代価表-6参照
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 下半 断面積20m2	岩区分DⅢ TD24*L4000mm18t耐力【付属品含む】通常断面	m	1.000	◎	代価表-7参照
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 下半 断面積20m2	岩区分DⅢ 通常断面	m	1.000	◎	代価表-8参照
諸雑費1	機械運転経費の14%	式	1.000		
諸雑費2	材料費の13%	式	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費1は、削岩及びﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ、ﾛｯﾄﾞ、ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ、ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ、及びこそく用の大型ﾌﾞﾚｰｶのﾁｾﾞﾙの損耗料等の費用及び、ﾄﾗｯｸ、ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ、モルタル注入機、積込補助用ﾊﾞｯｸﾎｳの損料及び燃料等の費用であり、掘削等作業における機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸雑費2は、金網工における金網、ﾗｯﾌﾟﾛｽ、止め金具等の費用、瞬発雷管、鋼製支保工におけるH形鋼（R止まり）、継手板・底板、及びﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ、継材、さや管、加工費（溶接・穴開け）当の費用であり、掘削等作業における材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】集塵機運転_通常断面・DⅢ・下半・20・フィルタ式1800m3/min級　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 17h運転	定格風量1800m3/min	週	0.020		【機械運転単価表-6】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-6】ずり出し工（ダンプトラック運転）_通常断面・DⅢ・下半・20　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 不良運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.080		【機械運転単価表-7】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-7】掘削等〈掘削・吹付け・ロックボルト・金網・鋼製支保工〉発破_通常断面・DⅢ・上半・50・L=1.2km以下・各種・無・無・無・有・無

1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.640		
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.640		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	3.870		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.640		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次) ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転	ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ・ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	週	0.070	★	【機械運転単価表-1】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	湿式・C搭載・R一体型・ｴﾚｸﾀ・吐出6~22m3・7m級	週	0.070	★	【機械運転単価表-2】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対2次)運転	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型・山積2.3m3	週	0.070	★	【機械運転単価表-3】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)運転	ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	週	0.070	★	【機械運転単価表-4】
大型ﾌﾞﾚｰｶ (排対3次)運転	油圧式1300kg級・ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.070	★	【機械運転単価表-5】
火薬(雷管含む) 発破 上半 断面積50m2	岩区分DⅢ 30mm*200g 通常断面	m	1.000	◎	代価表-1参照
H形鋼支保工 発破 上半 断面積50m2	岩区分DⅢ SS400200*200 通常断面	m	1.000	◎	代価表-2参照
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 下半 断面積20m2	岩区分DⅢ TD24*L4000mm18t耐力【付属品含む】 通常断面	m	1.000	◎	代価表-9参照
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 上半 断面積50m2	岩区分DⅢ 通常断面	m	1.000	◎	代価表-4参照
諸雑費1	機械運転経費の8%	式	1.000		
諸雑費2	材料費の6%	式	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費1は、削岩及びﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ、ﾛｯﾄﾞ、ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ、ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ、及びこそく用の大型ﾌﾞﾚｰｶのﾁｾﾞﾙの損耗料等の費用及び、ﾄﾗｯｸ、ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ、ﾓﾙﾀﾙ注入機、積込補助用ﾊﾞｯｸﾎｳの損料及び燃料等の費用であり、掘削等作業における機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸雑費2は、金網工における金網、ﾗｯﾌﾟﾛｽ、止め金具等の費用、瞬発雷管、鋼製支保工におけるH形鋼(R止まり)、継手板・底板、及びﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ、継材、さや管、加工費(溶接・穴開け)当の費用であり、掘削等作業における材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-8】集塵機運転_通常断面・DⅢ・上半・50・フィルタ式1800m3/min級

1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 17h運転	定格風量1800m3/min	週	0.070		【機械運転単価表-6】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-9】ずり出し工（ダンプトラック運転）_通常断面・DⅢ・上半・50　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 不良運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.272		【機械運転単価表-7】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-10】掘削等〈掘削・吹付け・ロックボルト・金網・鋼製支保工〉発破_通常断面・DⅢ・下半・20・各種・無・無・有・無　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.340		
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.340		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	2.060		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.340		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次) ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転	ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ・ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	週	0.020	★	【機械運転単価表-1】
吹付プラント設備運転	湿式・C搭載・R一体型・ｴﾚｸﾀ・吐出6~22m3・7m級	週	0.020	★	【機械運転単価表-2】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対2次)運転	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型・山積2.3m3	週	0.020	★	【機械運転単価表-3】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)運転	ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	週	0.020	★	【機械運転単価表-4】
大型ﾌﾞﾚｰｶ (排対3次)運転	油圧式1300kg級・ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.020	★	【機械運転単価表-5】
火薬(雷管含む) 発破 下半 断面積20m2	岩区分DⅢ 30mm*200g 通常断面	m	1.000	◎	代価表-5参照
H形鋼支保工 発破 下半 断面積20m2	岩区分DⅢ SS400200*200 通常断面	m	1.000	◎	代価表-6参照
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 下半 断面積20m2	岩区分DⅢ TD24*L4000mm18t耐力【付属品含む】 通常断面	m	1.000	◎	代価表-7参照
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 下半 断面積20m2	岩区分DⅢ 通常断面	m	1.000	◎	代価表-8参照
諸雑費1	機械運転経費の14%	式	1.000		
諸雑費2	材料費の13%	式	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費1は、削岩及びﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ、ﾛｯﾄﾞ、ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ、ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ、及びこそく用の大型ﾌﾞﾚｰｶのﾁｾﾞﾙの損耗料等の費用及び、ﾄﾗｯｸ、ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ、モルタル注入機、積込補助用ﾊﾞｯｸﾎｳの損料及び燃料等の費用であり、掘削等作業における機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸雑費2は、金網工における金網、ﾗｯﾌﾟﾛｽ、止め金具等の費用、瞬発雷管、鋼製支保工におけるH形鋼（R止まり）、継手板・底板、及びﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ、継材、さや管、加工費（溶接・穴開け）当の費用であり、掘削等作業における材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-11】集塵機運転_通常断面・DⅢ・下半・20・フィルタ式1800m3/min級　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 17h運転	定格風量1800m3/min	週	0.020		【機械運転単価表-6】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-12】ずり出し工（ダンプトラック運転）_通常断面・DⅢ・下半・20　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 不良運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.080		【機械運転単価表-7】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-13】覆工コンクリート工等_通常断面・DⅢ・70・透水性緩衝材t=3mm　ｼｰﾄ部t=0.8mm・18-15-40（高炉）　C=270kg/m3以上　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.130		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.530		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.130		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 圧送管なし運転	ﾄﾗｯｸ架装・配管式・圧送能力55m3/h	週	0.017	★	【機械運転単価表-8】
諸雑費1	機械運転経費の5%	式	1.000		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-15-40 W/C≦60 C≧270	m3	9.270	◎	
ﾄﾝﾈﾙ用防水ｼｰﾄ ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ	厚0.8mm+3mm 汎用	m2	23.896	◎	
諸雑費2	材料費の1%	式	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費1は、ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ賃料等の費用であり、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸雑費2は、防水ｼｰﾄ設置器具の損料及び妻板、土台、剥離剤等の費用であり、掘削等作業における機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-14】型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ）_標準（五心円）・本坑用　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.140		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.550		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.140		
全断面用ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ		m	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-15】覆工コンクリート工等_通常断面・DⅢ・70・透水性緩衝材t=3mm　ｼｰﾄ部t=0.8mm・18-15-40（高炉）　C=270kg/m3以上　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.130		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.530		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.130		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 圧送管なし運転	ﾄﾗｯｸ架装・配管式・圧送能力55m3/h	週	0.017	★	【機械運転単価表-8】
諸雑費1	機械運転経費の5%	式	1.000		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-15-40 W/C≦60 C≧270	m3	9.270	◎	
ﾄﾝﾈﾙ用防水ｼｰﾄ ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ	厚0.8mm+3mm 汎用	m2	23.896	◎	
諸雑費2	材料費の1%	式	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費1は、ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ賃料等の費用であり、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸雑費2は、防水ｼｰﾄ設置器具の損料及び妻板、土台、剥離剤等の費用であり、掘削等作業における機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-16】型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ）_標準（五心円）・本坑用　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.140		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.550		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.140		
全断面用ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ		m	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-17】注入式フォアポーリング_φ27.2 L=3000(坑内 集塵機運転有り)　　1 シフト 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.471		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	2.829		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.471		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次) ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転	ﾎｲｰﾙ･3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	時間	3.300		【機械運転単価表-9】
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機]運転	定格風量1800m3/min	日	0.295		【機械運転単価表-10】
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量計一体型	台/日	0.295		
ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)運転	ｸﾚｰﾝ装置付･積載質量4t積･2.9t吊	時間	0.500		【機械運転単価表-11】
ﾄﾗｯｸ運転	普通型･積載質量4~4.5t積(黒煙浄化装置付)	時間	0.333		【機械運転単価表-12】
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	kg	555.000		
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾞﾙﾄ	φ27.2×L3000mm PUﾎﾞﾙﾄ	本	18.500		
ﾛｯﾄﾞ	AGF-P工法　L=3050mm	本	0.055		
ｸﾛｽﾋﾞｯﾄ	φ45	個	0.278		
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ	AGF-P工法　SLR38/32	本	0.055		
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	2.000		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	径12×1.5m ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	10.000		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	径12×20m	本	1.000		
ｺｰｷﾝｸﾞ剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	37.000		
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ		kg	18.500		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-18】内型枠工_ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.140		
特殊作業員		人	0.550		
普通作業員		人	0.140		
全断面用ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ		m	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-19】ロックボルト_L=4.000 耐力176.5kN以上　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.179		
土木一般世話役		人	0.179		
特殊作業員		人	1.071		
普通作業員		人	0.179		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次) ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転	ﾎｲｰﾙ･3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	時間	0.833	○	【機械運転単価表-9】
ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	TD24×L4000mm 18t耐力【付属品含む】	本	10.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.088		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用	個	10.000		
諸雑費（率+まるめ）	機械運転経費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ、ﾛｯﾄﾞ、ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ、ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞの損耗料、ﾓﾙﾀﾙ注入機の損料及び燃料費等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-20】鋼製支保（上半）_H200×200×8×12　　1　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.083		
土木一般世話役		人	0.083		
特殊作業員		人	0.500		
普通作業員		人	0.083		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排対3次]_吐出量 6～22m3/h級_吹付半径 7m級	時間	0.417		【機械運転単価表-13】
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量 4t積・2.9t吊	時間	0.250		【機械運転単価表-14】
ﾄﾝﾈﾙ支保工 H形鋼曲げ本体	SS400 200*200	t	0.844	○	
ﾄﾝﾈﾙ支保工 加算額	R止り	t	0.844	○	
ﾄﾝﾈﾙ支保工 附属品価格	継手板・底板 各型	t	0.027	○	
諸雑費（率+まるめ）	材料費の9%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ、継ぎ材、さや管及び加工費（溶接、穴開け）等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-21】金網（上半）_溶接金網 φ5×150×150　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.048		
土木一般世話役		人	0.048		
特殊作業員		人	0.286		
普通作業員		人	0.048		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排対3次]_吐出量 6～22m3/h級_吹付半径 7m級	時間	0.333		【機械運転単価表-13】
溶接金網 丸鉄線	5.0×150×150mm	m2	17.296	○	
諸雑費（率+まるめ）	材料費の27%	式	1.000		

※　諸雑費は，止め金具等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-22】掘削等〈掘削・吹付け・ロックボルト・金網・鋼製支保工〉発破_通常断面・CⅡ・全断面・65・L=1.2km以下・各種・無・無・有・無

1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.510		
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.510		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	3.050		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.510		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次)ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転	ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ・ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	週	0.049	★	【機械運転単価表-1】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	湿式・C搭載・R一体型・ｴﾚｸﾀ・吐出6~22m3・7m級	週	0.049	★	【機械運転単価表-2】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対2次)運転	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型・山積2.3m3	週	0.049	★	【機械運転単価表-3】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)運転	ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	週	0.049	★	【機械運転単価表-4】
大型ﾌﾞﾚｰｶ (排対3次)運転	油圧式1300kg級・ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.049	★	【機械運転単価表-5】
火薬(雷管含む) 発破 全断面 断面積65m2	岩区分CⅡ 30mm*200g 通常断面	m	1.000	◎	代価表-10参照
H形鋼支保工 発破 全断面 断面積65m2	岩区分CⅡ SS400125*125 通常断面	m	1.000	◎	代価表-11参照
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 全断面 断面積65m2	岩区分CⅡ TD24*L3000mm18t耐力【付属品含む】通常断面	m	1.000	◎	代価表-12参照
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 全断面 断面積65m2	岩区分CⅡ 通常断面	m	1.000	◎	代価表-13参照
諸雑費1	機械運転経費の8%	式	1.000		
諸雑費2	材料費の4%	式	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費1は、削岩及びﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ、ﾛｯﾄﾞ、ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ、ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ、及びこそく用の大型ﾌﾞﾚｰｶのﾁｾﾞﾙの損耗料等の費用及び、ﾄﾗｯｸ、ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ、ﾓﾙﾀﾙ注入機、積込補助用ﾊﾞｯｸﾎｳの損料及び燃料等の費用であり、掘削等作業における機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸雑費2は、金網工における金網、ﾗｯﾌﾟﾛｽ、止め金具等の費用、瞬発雷管、鋼製支保工におけるH形鋼(R止まり)、継手板・底板、及びﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ、継材、さや管、加工費(溶接・穴開け)当の費用であり、掘削等作業における材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-23】集塵機運転_通常断面・CⅡ・全断面・65・フィルタ式1800m3/min級

1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 17h運転	定格風量1800m3/min	週	0.049		【機械運転単価表-6】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-24】ずり出し工（ダンプトラック運転）_通常断面・CⅡ・全断面・65　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 普通運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.147		【機械運転単価表-15】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-25】掘削等〈掘削・吹付け・ロックボルト・金網・鋼製支保工〉発破_通常断面・ＤＩ・上半・45・L=1.2km以下・各種・無・無・有・無　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.560		
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.560		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	3.370		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.560		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次) ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転	ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ・ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	週	0.054	★	【機械運転単価表-1】
吹付プラント設備運転	湿式・C搭載・R一体型・ｴﾚｸﾀ・吐出6~22m3・7m級	週	0.054	★	【機械運転単価表-2】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対2次)運転	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型・山積2.3m3	週	0.054	★	【機械運転単価表-3】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)運転	ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	週	0.054	★	【機械運転単価表-4】
大型ﾌﾞﾚｰｶ (排対3次)運転	油圧式1300kg級・ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.054	★	【機械運転単価表-5】
火薬(雷管含む) 発破 上半 断面積45m2	ＤＩ 30mm*200g 通常断面	m	1.000	◎	代価表-14参照
H形鋼支保工 発破　上半 断面積45m2	ＤＩ SS400125*125 通常断面	m	1.000	◎	代価表-15参照
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 上半 断面積45m2	ＤＩ TD24*L3000mm18t耐力【付属品含む】通常断面	m	1.000	◎	代価表-16参照
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 上半 断面積45m2	ＤＩ 通常断面	m	1.000	◎	代価表-17参照
諸雑費1	機械運転経費の6%	式	1.000		
諸雑費2	材料費の9%	式	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費1は、削岩及びﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ、ﾛｯﾄﾞ、ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ、ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ、及びこそく用の大型ﾌﾞﾚｰｶのﾁｾﾞﾙの損耗料等の費用及び、ﾄﾗｯｸ、ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ、モルタル注入機、積込補助用ﾊﾞｯｸﾎｳの損料及び燃料等の費用であり、掘削等作業における機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸雑費2は、金網工における金網、ﾗｯﾌﾟﾛｽ、止め金具等の費用、瞬発雷管、鋼製支保工におけるH形鋼（R止まり）、継手板・底板、及びﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ、継材、さや管、加工費（溶接・穴開け）当の費用であり、掘削等作業における材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-26】集塵機運転_通常断面・ＤＩ・上半・45・フィルタ式1800m3/min級　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 17h運転	定格風量1800m3/min	週	0.054		【機械運転単価表-6】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-27】ずり出し工（ダンプトラック運転）_通常断面・ＤＩ・上半・45　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 普通運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.162		【機械運転単価表-15】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-28】掘削等〈掘削・吹付け・ロックボルト・金網・鋼製支保工〉発破_通常断面・ＤＩ・下半・20・各種・無・無・有・無

1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.300		
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.300		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	1.830		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.300		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次)ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転	ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ・ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	週	0.024	★	【機械運転単価表-1】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	湿式・C搭載・R一体型・ｴﾚｸﾀ・吐出6~22m3・7m級	週	0.024	★	【機械運転単価表-2】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対2次)運転	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型・山積2.3m3	週	0.024	★	【機械運転単価表-3】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)運転	ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	週	0.024	★	【機械運転単価表-4】
大型ﾌﾞﾚｰｶ (排対3次)運転	油圧式1300kg級・ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.024	★	【機械運転単価表-5】
火薬(雷管含む) 発破 下半 断面積20m2	岩区分ＤＩ 30mm*200g 通常断面	m	1.000	◎	代価表-18参照
H形鋼支保工 発破 下半 断面積20m2	岩区分ＤＩ SS400125*125 通常断面	m	1.000	◎	代価表-19参照
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 下半 断面積20m2	岩区分ＤＩ TD24*L4000mm18t耐力【付属品含む】通常断面	m	1.000	◎	代価表-20参照
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 下半 断面積20m2	岩区分ＤＩ 通常断面	m	1.000	◎	代価表-21参照
諸雑費1	機械運転経費の4%	式	1.000		
諸雑費2	材料費の11%	式	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費1は、削岩及びﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ、ﾛｯﾄﾞ、ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ、ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ、及びこそく用の大型ﾌﾞﾚｰｶのﾁｾﾞﾙの損耗料等の費用及び、ﾄﾗｯｸ、ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ、ﾓﾙﾀﾙ注入機、積込補助用ﾊﾞｯｸﾎｳの損料及び燃料等の費用であり、掘削等作業における機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸雑費2は、金網工における金網、ﾗｯﾌﾟﾛｽ、止め金具等の費用、瞬発雷管、鋼製支保工におけるH形鋼(R止まり)、継手板・底板、及びﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ、継材、さや管、加工費(溶接・穴開け)当の費用であり、掘削等作業における材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-29】集塵機運転_通常断面・ＤＩ・下半・20・フィルタ式1800m3/min級

1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 17h運転	定格風量1800m3/min	週	0.024		【機械運転単価表-6】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-30】ずり出し工（ダンプトラック運転）_通常断面・ＤＩ・下半・20　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 普通運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.072		【機械運転単価表-15】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-31】掘削等〈掘削・吹付け・ロックボルト・金網・鋼製支保工〉発破_通常断面・ＤⅢ・上半・50・L=1.2km以下・各種・無・有・SD345 D16～25・有・-2・無・有・無　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.620		
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.620		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	3.730		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.620		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次) ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転	ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ・ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	週	0.068	★	【機械運転単価表-1】
吹付プラント設備運転	湿式・C搭載・R一体型・ｴﾚｸﾀ・吐出6~22m3・7m級	週	0.068	★	【機械運転単価表-2】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対2次)運転	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型・山積2.3m3	週	0.068	★	【機械運転単価表-3】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)運転	ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	週	0.068	★	【機械運転単価表-4】
大型ﾌﾞﾚｰｶ (排対3次)運転	油圧式1300kg級・ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.068	★	【機械運転単価表-5】
火薬(雷管含む) 発破 上半 断面積50m2	岩区分ＤⅢ 30mm*200g 通常断面	m	1.000	◎	代価表-1参照
H形鋼支保工 発破 上半 断面積50m2	岩区分ＤⅢ SS400200*200 通常断面	m	1.000	◎	代価表-2参照
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 上半 断面積50m2	岩区分ＤⅢ TD24*L4000mm18t耐力【付属品含む】通常断面	m	1.000	◎	代価表-3参照
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 上半 断面積50m2	岩区分ＤⅢ 通常断面	m	1.000	◎	代価表-4参照
諸雑費1	機械運転経費の4%	式	1.000		
諸雑費2	材料費の11%	式	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費1は、削岩及びﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ、ﾛｯﾄﾞ、ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ、ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ、及びこそく用の大型ﾌﾞﾚｰｶのﾁｾﾞﾙの損耗料等の費用及び、ﾄﾗｯｸ、ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ、モルタル注入機、積込補助用ﾊﾞｯｸﾎｳの損料及び燃料等の費用であり、掘削等作業における機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸雑費2は、金網工における金網、ﾗｯﾌﾟﾛｽ、止め金具等の費用、瞬発雷管、鋼製支保工におけるH形鋼（R止まり）、継手板・底板、及びﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ、継材、さや管、加工費（溶接・穴開け）当の費用であり、掘削等作業における材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-32】集塵機運転_通常断面・ＤⅢ・上半・50・フィルタ式1800m3/min級　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 17h運転	定格風量1800m3/min	週	0.068		【機械運転単価表-6】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-33】ずり出し工（ダンプトラック運転）_通常断面・DⅢ・上半・50　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 普通運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.204		【機械運転単価表-15】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-34】掘削等〈掘削・吹付け・ロックボルト・金網・鋼製支保工〉発破_通常断面・DⅢ・下半・20・各種・無・無・有・無

1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.340		
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.340		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	2.060		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.340		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次)ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転	ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ・ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	週	0.020	★	【機械運転単価表-1】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	湿式・C搭載・R一体型・ｴﾚｸﾀ・吐出6~22m3・7m級	週	0.020	★	【機械運転単価表-2】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対2次)運転	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型・山積2.3m3	週	0.020	★	【機械運転単価表-3】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)運転	ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	週	0.020	★	【機械運転単価表-4】
大型ﾌﾞﾚｰｶ (排対3次)運転	油圧式1300kg級・ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.020	★	【機械運転単価表-5】
火薬(雷管含む) 発破 下半 断面積20m2	岩区分DⅢ 30mm*200g 通常断面	m	1.000	◎	代価表-5参照
H形鋼支保工 発破 下半 断面積20m2	岩区分DⅢ SS400200*200 通常断面	m	1.000	◎	代価表-6参照
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 下半 断面積20m2	岩区分DⅢ TD24*L4000mm18t耐力【付属品含む】通常断面	m	1.000	◎	代価表-7参照
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 下半 断面積20m2	岩区分DⅢ 通常断面	m	1.000	◎	代価表-8参照
諸雑費1	機械運転経費の14%	式	1.000		
諸雑費2	材料費の13%	式	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費1は、削岩及びﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ、ﾛｯﾄﾞ、ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ、ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ、及びこそく用の大型ﾌﾞﾚｰｶのﾁｾﾞﾙの損耗料等の費用及び、ﾄﾗｯｸ、ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ、ﾓﾙﾀﾙ注入機、積込補助用ﾊﾞｯｸﾎｳの損料及び燃料等の費用であり、掘削等作業における機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸雑費2は、金網工における金網、ﾗｯﾌﾟﾛｽ、止め金具等の費用、瞬発雷管、鋼製支保工におけるH形鋼(R止まり)、継手板・底板、及びﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ、継材、さや管、加工費(溶接・穴開け)当の費用であり、掘削等作業における材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-35】集塵機運転_通常断面・DⅢ・下半・20・フィルタ式1800m3/min級

1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 17h運転	定格風量1800m3/min	週	0.020		【機械運転単価表-6】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-36】ずり出し工（ダンプトラック運転）_通常断面・DⅢ・下半・20　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 普通運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.060		【機械運転単価表-15】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-37】掘削等〈掘削・吹付け・ロックボルト・金網・鋼製支保工〉発破_通常断面・DⅢ・上半・50・L=1.2km以下・各種・無・無・無・有・無　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.640		
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.640		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	3.870		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.640		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次) ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転	ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ・ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	週	0.070	★	【機械運転単価表-1】
吹付プラント設備運転	湿式・C搭載・R一体型・ｴﾚｸﾀ・吐出6~22m3・7m級	週	0.070	★	【機械運転単価表-2】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対2次)運転	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型・山積2.3m3	週	0.070	★	【機械運転単価表-3】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)運転	ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	週	0.070	★	【機械運転単価表-4】
大型ﾌﾞﾚｰｶ (排対3次)運転	油圧式1300kg級・ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.070	★	【機械運転単価表-5】
火薬(雷管含む) 発破 上半 断面積50m2	岩区分DⅢ 30mm*200g 通常断面	m	1.000	◎	代価表-1参照
H形鋼支保工 発破 上半 断面積50m2	岩区分DⅢ SS400200*200 通常断面	m	1.000	◎	代価表-2参照
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 下半 断面積20m2	岩区分DⅢ TD24*L4000mm18t耐力【付属品含む】通常断面	m	1.000	◎	代価表-9参照
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 上半 断面積50m2	岩区分DⅢ 通常断面	m	1.000	◎	代価表-4参照
諸雑費1	機械運転経費の8%	式	1.000		
諸雑費2	材料費の6%	式	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費1は、削岩及びﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ、ﾛｯﾄﾞ、ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ、ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ、及びこそく用の大型ﾌﾞﾚｰｶのﾁｾﾞﾙの損耗料等の費用及び、ﾄﾗｯｸ、ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ、モルタル注入機、積込補助用ﾊﾞｯｸﾎｳの損料及び燃料等の費用であり、掘削等作業における機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸雑費2は、金網工における金網、ﾗｯﾌﾟﾛｽ、止め金具等の費用、瞬発雷管、鋼製支保工におけるH形鋼（R止まり）、継手板・底板、及びﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ、継材、さや管、加工費（溶接・穴開け）当の費用であり、掘削等作業における材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-38】集塵機運転_通常断面・DⅢ・上半・50・フィルタ式1800m3/min級　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 17h運転	定格風量1800m3/min	週	0.070		【機械運転単価表-6】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-39】ずり出し工（ダンプトラック運転）_通常断面・DⅢ・上半・50　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 普通運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.204		【機械運転単価表-15】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-40】掘削等〈掘削・吹付け・ロックボルト・金網・鋼製支保工〉発破_通常断面・DⅢ・下半・20・各種・無・無・有・無

1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.340		
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.340		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	2.060		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.340		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次)ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転	ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ・ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	週	0.020	★	【機械運転単価表-1】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	湿式・C搭載・R一体型・ｴﾚｸﾀ・吐出6~22m3・7m級	週	0.020	★	【機械運転単価表-2】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対2次)運転	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型・山積2.3m3	週	0.020	★	【機械運転単価表-3】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)運転	ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	週	0.020	★	【機械運転単価表-4】
大型ﾌﾞﾚｰｶ (排対3次)運転	油圧式1300kg級・ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.020	★	【機械運転単価表-5】
火薬(雷管含む) 発破 下半 断面積20m2	岩区分DⅢ 30mm*200g 通常断面	m	1.000	◎	代価表-5参照
H形鋼支保工 発破 下半 断面積20m2	岩区分DⅢ SS400200*200 通常断面	m	1.000	◎	代価表-6参照
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 下半 断面積20m2	岩区分DⅢ TD24*L4000mm18t耐力【付属品含む】通常断面	m	1.000	◎	代価表-7参照
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 下半 断面積20m2	岩区分DⅢ 通常断面	m	1.000	◎	代価表-8参照
諸雑費1	機械運転経費の14%	式	1.000		
諸雑費2	材料費の13%	式	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費1は、削岩及びﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ、ﾛｯﾄﾞ、ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ、ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ、及びこそく用の大型ﾌﾞﾚｰｶのﾁｾﾞﾙの損耗料等の費用及び、ﾄﾗｯｸ、ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ、ﾓﾙﾀﾙ注入機、積込補助用ﾊﾞｯｸﾎｳの損料及び燃料等の費用であり、掘削等作業における機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸雑費2は、金網工における金網、ﾗｯﾌﾟﾛｽ、止め金具等の費用、瞬発雷管、鋼製支保工におけるH形鋼(R止まり)、継手板・底板、及びﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ、継材、さや管、加工費(溶接・穴開け)当の費用であり、掘削等作業における材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-41】集塵機運転_通常断面・DⅢ・下半・20・フィルタ式1800m3/min級

1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 17h運転	定格風量1800m3/min	週	0.020		【機械運転単価表-6】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-42】ずり出し工（ダンプトラック運転）_通常断面・DⅢ・下半・20　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 普通運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.060		【機械運転単価表-15】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-43】覆工コンクリート工等_通常断面・CⅡ・65・透水性緩衝材t=3mm　ｼｰﾄ部t=0.8mm・18-15-40（高炉）C=270kg/m3以上　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.130		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.530		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.130		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 圧送管なし運転	ﾄﾗｯｸ架装・配管式・圧送能力55m3/h	週	0.017	★	【機械運転単価表-8】
諸雑費1	機械運転経費の5%	式	1.000		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-15-40 W/C≦60 C≧270	m3	8.790	◎	
ﾄﾝﾈﾙ用防水ｼｰﾄ ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ	厚0.8mm+3mm 汎用	m2	23.618	◎	
諸雑費2	材料費の2%	式	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費1は、ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ賃料等の費用であり、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸雑費2は、防水ｼｰﾄ設置器具の損料及び妻板、土台、剥離剤等の費用であり、掘削等作業における機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-44】型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ）_標準（五心円）・本坑用　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.140		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.550		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.140		
全断面用ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ		m	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-45】覆工コンクリート工等_通常断面・ＤＩ・65・透水性緩衝材t=3mm　ｼｰﾄ部t=0.8mm・18-15-40（高炉）C=270kg/m3以上　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.130		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.530		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.130		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 圧送管なし運転	ﾄﾗｯｸ架装・配管式・圧送能力55m3/h	週	0.017	★	【機械運転単価表-8】
諸雑費1	機械運転経費の5%	式	1.000		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-15-40 W/C≦60 C≧270	m3	8.140	◎	
ﾄﾝﾈﾙ用防水ｼｰﾄ ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ	厚0.8mm+3mm 汎用	m2	23.699	◎	
諸雑費2	材料費の2%	式	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費1は、ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ賃料等の費用であり、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸雑費2は、防水ｼｰﾄ設置器具の損料及び妻板、土台、剥離剤等の費用であり、掘削等作業における機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-46】型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ）_標準（五心円）・本坑用　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.140		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.550		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.140		
全断面用ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ		m	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-47】覆工コンクリート工等_通常断面・DⅢ・70・透水性緩衝材t=3mm　ｼｰﾄ部t=0.8mm・18-15-40（高炉）C=270kg/m3以上　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.130		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.530		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.130		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 圧送管なし運転	ﾄﾗｯｸ架装・配管式・圧送能力55m3/h	週	0.017	★	【機械運転単価表-8】
諸雑費1	機械運転経費の5%	式	1.000		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-15-40 W/C≦60 C≧270	m3	9.270	◎	
ﾄﾝﾈﾙ用防水ｼｰﾄ ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ	厚0.8mm+3mm 汎用	m2	23.896	◎	
諸雑費2	材料費の1%	式	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費1は、ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ賃料等の費用であり、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸雑費2は、防水ｼｰﾄ設置器具の損料及び妻板、土台、剥離剤等の費用であり、掘削等作業における機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-48】型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ）_標準（五心円）・本坑用　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.140		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.550		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.140		
全断面用ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ		m	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-49】覆工コンクリート工等_通常断面・DⅢ・70・透水性緩衝材t=3mm　ｼｰﾄ部t=0.8mm・18-15-40（高炉）C=270kg/m3以上　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.130		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.530		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.130		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 圧送管なし運転	ﾄﾗｯｸ架装・配管式・圧送能力55m3/h	週	0.017	★	【機械運転単価表-8】
諸雑費1	機械運転経費の5%	式	1.000		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-15-40 W/C≦60 C≧270	m3	9.270	◎	
ﾄﾝﾈﾙ用防水ｼｰﾄ ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ	厚0.8mm+3mm 汎用	m2	23.896	◎	
諸雑費2	材料費の1%	式	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費1は、ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ賃料等の費用であり、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸雑費2は、防水ｼｰﾄ設置器具の損料及び妻板、土台、剥離剤等の費用であり、掘削等作業における機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-50】型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ）_標準（五心円）・本坑用　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.140		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.550		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.140		
全断面用ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ		m	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-51】法面吹付コンクリート_18-10-15N　t=100　ラス無　　1　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
法面吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ（材工単価）	厚10cm	m2	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-52】鋼製支保（下半）_H200×200×8×12　　1　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.083		
土木一般世話役		人	0.083		
特殊作業員		人	0.500		
普通作業員		人	0.083		
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量 4t積・2.9t吊	時間	0.167		【機械運転単価表-14】
ﾄﾝﾈﾙ支保工 H形鋼曲げ本体	SS400 200*200	t	0.172	○	
ﾄﾝﾈﾙ支保工 加算額	R止り	t	0.172	○	
ﾄﾝﾈﾙ支保工 附属品価格	継手板・底板 各型	t	0.040	○	
諸雑費（率+まるめ）	材料費の9%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ、継ぎ材、さや管及び加工費（溶接、穴開け）等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-53】金網(下半)_溶接金網 φ5×150×151　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.024		
土木一般世話役		人	0.024		
特殊作業員		人	0.143		
普通作業員		人	0.024		
溶接金網 丸鉄線	5.0×150×150mm	m2	3.521	○	
諸雑費(率+まるめ)	材料費の27%	式	1.000		

※ 諸雑費は，止め金具等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-1】火薬(雷管含む) 発破 上半 断面積50m2_岩区分DⅢ 30mm*200g 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
含水爆薬 ｽﾗﾘｰ(ｴﾏﾙｼｮﾝ)(坑内用)	30mm×200g	kg	30.000		
DS/MS段発電気雷管	2~5段 脚線3m	個	35.000		
DS/MS段発電気雷管	6~10段 脚線3m	個	35.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-2】H形鋼支保工 発破 上半 断面積50m2_岩区分DⅢ SS400200*200 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ支保工 H形鋼曲げ本体	SS400 200*200	m	0.843		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-3】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 上半 断面積50m2_岩区分DⅢ TD24*L4000mm18t耐力【付属品含む】 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	TD24×L4000mm 18t耐力【付属品含む】	本	4.000		
異形棒鋼 SD345	D25mm 3.98kg/m	t	0.221		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.157		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-4】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 上半 断面積50m2_岩区分DⅢ 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	7.610		代価表-22参照
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-5】火薬(雷管含む) 発破 下半 断面積20m2_岩区分DⅢ 30mm*200g 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
含水爆薬 ｽﾗﾘｰ(ｴﾏﾙｼｮﾝ)(坑内用)	30mm×200g	kg	10.000		
DS/MS段発電気雷管	2~5段 脚線3m	個	20.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-6】H形鋼支保工 発破 下半 断面積20m2_岩区分DⅢ SS400200*200 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ支保工 H形鋼曲げ本体	SS400 200*200	t	0.170		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-7】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 下半 断面積20m2_岩区分DⅢ TD24*L4000mm18t耐力【付属品含む】 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	TD24×L4000mm 18t耐力【付属品含む】	本	4.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.035		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-8】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 下半 断面積20m2_岩区分DⅢ 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	1.270		代価表-22参照
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-9】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 下半 断面積20m2_岩区分DⅢ TD24*L4000mm18t耐力【付属品含む】通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	TD24×L4000mm 18t耐力【付属品含む】	本	4.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.035		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-10】火薬(雷管含む) 発破 全断面 断面積65m2_岩区分CⅡ 30mm*200g 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
含水爆薬 ｽﾗﾘｰ(ｴﾏﾙｼｮﾝ)(坑内用)	30mm×200g	kg	52.000		
DS/MS段発電気雷管	2~5段 脚線3m	個	43.300		
DS/MS段発電気雷管	6~10段 脚線3m	個	43.300		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-11】H形鋼支保工 発破 全断面 断面積65m2_岩区分CⅡ SS400125*125 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ支保工 H形鋼曲げ本体	SS400 125*125	t	0.327		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-12】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 全断面 断面積65m2_岩区分CⅡ TD24*L3000mm18t耐力【付属品含む】通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	TD24×L3000mm 18t耐力【付属品含む】	本	11.670		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.077		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-13】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 全断面 断面積65m2_岩区分CⅡ 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	4.680		代価表-22参照
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-14】火薬(雷管含む) 発破 上半 断面積45m2_DⅠ 30mm*200g 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
含水爆薬 ｽﾗﾘｰ(ｴﾏﾙｼｮﾝ)(坑内用)	30mm×200g	kg	27.000		
DS/MS段発電気雷管	2~5段 脚線3m	個	31.500		
DS/MS段発電気雷管	6~10段 脚線3m	個	31.500		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-15】H形鋼支保工 発破　上半 断面積45m2_DⅠ SS400125*125 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ支保工 H形鋼曲げ本体	SS400 125*125	t	0.390		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-16】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 上半 断面積45m2_DⅠ TD24*L3000mm18t耐力【付属品含む】 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	TD24×L4000mm 18t耐力【付属品含む】	本	13.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.114		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-17】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 上半 断面積45m2_ＤＩ 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	5.190		代価表-22参照
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-18】火薬(雷管含む) 発破 下半 断面積20m2_岩区分ＤＩ 30mm*200g 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
含水爆薬 ｽﾗﾘｰ(ｴﾏﾙｼｮﾝ)(坑内用)	30mm×200g	kg	10.000		
DS/MS段発電気雷管	2~5段 脚線3m	個	20.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-19】H形鋼支保工 発破 下半 断面積20m2_岩区分ＤＩ SS400125*125 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ支保工 H形鋼曲げ本体	SS400 125*125	t	0.087		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-20】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 下半 断面積20m2_岩区分ＤＩ TD24*L4000mm18t耐力【付属品含む】 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	TD24×L4000mm 18t耐力【付属品含む】	本	4.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.035		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-21】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 下半 断面積20m2_岩区分ＤⅠ 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	0.910		代価表-22参照
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-22】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費　　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 普通	ﾊﾞﾗ	t	0.360		
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 荒目	m3	0.800		
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石	15～5mm	m3	0.470		
急結剤	吹付Co用粉体急結剤 標準混和量7~9、10~12%	kg	32.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-1】ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次)ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転(ﾎｲｰﾙ･3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級)　1　週　当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次)ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転	ﾎｲｰﾙ･3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	日	5.000		機械運転単価表-16参照

【機械運転単価表-2】吹付プラント設備運転(湿式･C搭載･R一体型･ｴﾚｸﾀ･吐出6~22m3･7m級)　1　週　当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ﾄﾝﾈﾙ工事用･排対3次)運転	湿式･C搭載･R一体型･ｴﾚｸﾀ･吐出6~22m3･7m級	日	5.000		機械運転単価表-17参照

【機械運転単価表-3】ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機･排対2次)運転(ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･ﾎｲｰﾙ型･山積2.3m3)　1　週　当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機･排対2次)運転	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･ﾎｲｰﾙ型･山積2.3m3	日	5.000		機械運転単価表-18参照

【機械運転単価表-4】吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)運転(ﾊﾞｯﾁ型･定置式25m3/h)　1　週　当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊ	ﾊﾞｯﾁ型･定置式25m3/h	日	5.000		機械運転単価表-19参照

【機械運転単価表-5】大型ﾌﾞﾚｰｶ(排対3次)運転(油圧式1300kg級･ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級)　1　週　当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
大型ﾌﾞﾚｰｶ(排対3次)	油圧式1300kg級･ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	日	5.000		機械運転単価表-20参照

【機械運転単価表-6】NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 17h運転（定格風量1800m3/min）　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 17h	定格風量1800m3/min	日	5.000		機械運転単価表-10参照
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-7】ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 不良運転（ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積）　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 不良	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	日	5.000		機械運転単価表-21参照

【機械運転単価表-8】ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 圧送管なし運転（ﾄﾗｯｸ架装・配管式・圧送能力55m3/h）　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 圧送管なし	ﾄﾗｯｸ架装・配管式・圧送能力55m3/h	日	5.000		機械運転単価表-22参照

【機械運転単価表-9】ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ（排対3次） ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転（ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ・ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級）　1 時間 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力量料金	高圧電力（1年以上）力率85%	kwh	68.000		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ（排対3次） ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載	ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ・ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	時間	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-10】NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機]運転（定格風量1800m3/min）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力量料金	高圧電力（1年以上）力率85%	kwh	1309.000		
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機]	定格風量1800m3/min	日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-11】ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)運転（ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4t積・2.9t吊）　1 時間 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	5.700		
ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)損料	ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4t積・2.9t吊	時間	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-12】ﾄﾗｯｸ運転（普通型・積載質量4~4.5t積(黒煙浄化装置付)）　1 時間 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	5.900		
ﾄﾗｯｸ損料	普通型・積載質量4~4.5t積(黒煙浄化装置付)	時間	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-13】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転（[湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排対3次]_吐出量 6～22m3/h級_吹付半径 7m級）　　1 時間 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
電力量料金	高圧電力（1年以上）力率85%	kwh	79.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機損料	[湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排対3次]_吐出量 6～22m3/h級_吹付半径 7m級	時間	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-14】ﾄﾗｯｸ運転（ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量 4t積・2.9t吊）　　1 時間 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
軽油		L	5.700		
ﾄﾗｯｸ損料	ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量 4t積・2.9t吊	時間	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-15】ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 普通運転（ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積）　　1 週 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 普通	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	日	5.000		機械運転単価表-23参照

【機械運転単価表-16】ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次)ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転(ﾎｲｰﾙ･3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力量料金	高圧電力(1年以上)力率85%	kwh	544.000		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次)ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載	ﾎｲｰﾙ･3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	供用日	1.400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-17】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ﾄﾝﾈﾙ工事用･排対3次)運転(湿式･C搭載･R一体型･ｴﾚｸﾀ･吐出6~22m3･7m級)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力量料金	高圧電力(1年以上)力率85%	kwh	363.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ﾄﾝﾈﾙ工事用･排対3次)	湿式･C搭載･R一体型･ｴﾚｸﾀ･吐出6~22m3･7m級	供用日	1.400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-18】ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機･排対2次)運転(ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･ﾎｲｰﾙ型･山積2.3m3)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	92.000		
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機･排対2次)	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･ﾎｲｰﾙ型･山積2.3m3	供用日	1.400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-19】吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)運転(ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力量料金	高圧電力(1年以上)力率85%	kwh	24.000		
NATM用機器[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ]	ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	供用日	1.400		
高圧噴射攪拌用地盤改良機	固化材ｻｲﾛ・30t移動型	供用日	1.400		
骨材ﾎｯﾊﾟ	15m3*3	供用日	1.400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-20】大型ﾌﾞﾚｰｶ(排対3次)運転(油圧式1300kg級・ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	48.000		
大型ﾌﾞﾚｰｶ(排対3次)	油圧式1300kg級・ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	日	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-21】ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 不良運転(ｵﾝﾛｰﾄﾞ型･積載質量10t積)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	78.000		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 不良	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型･積載質量10t積	供用日	1.400		
損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ)	10t 不良	供用日	1.400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-22】ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 圧送管なし運転(ﾄﾗｯｸ架装･配管式･圧送能力55m3/h)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	68.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 圧送管なし	ﾄﾗｯｸ架装･配管式･圧送能力55m3/h	供用日	1.400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-23】ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 普通運転(ｵﾝﾛｰﾄﾞ型･積載質量10t積)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	78.000		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 普通	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型･積載質量10t積	供用日	1.400		
損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ)	10t 普通	供用日	1.400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					