【単価表-1】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ_t=100　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.810		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	3.260		
特殊作業員		人	0.810		
普通作業員		人	0.810		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.810		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積0.45/平積0.35m3	日	0.810		【機械運転単価表-1】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式 能力6m3/h 所要空気量10m3/min	日	0.810		【機械運転単価表-2】
空気圧縮機運転	可搬式 ｴﾝｼﾞﾝ駆動 ｽｸﾘｭ型 排対2次 10.5～11.0m3/min	日	0.810		【機械運転単価表-3】
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 45kVA	日	0.810		【機械運転単価表-4】
急結剤供給装置損料	粉体用 ﾛｰﾀﾘﾌｨｰﾀﾞ(加圧ﾀﾝｸ)	日	0.810		
吹付コンクリート		m3	19.950		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-2】溶接金網_φ5×150×150　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.480		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	1.920		
特殊作業員		人	0.480		
普通作業員		人	0.480		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.480		
溶接金網	φ5×150×150	m2	140.000		ﾛｽ率40%含む
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-3】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_SD345 D25 L=3000　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.460	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	1.840	○	
特殊作業員		人	0.460	○	
普通作業員		人	0.460	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.460		
空気圧縮機運転	可搬式 ｴﾝｼﾞﾝ駆動 ｽｸﾘｭ型 排対2次 10.5～11.0m3/min	日	0.460		【機械運転単価表-3】
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 45kVA	日	0.460		【機械運転単価表-4】
ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ損料	空圧式 150kg級 非搭乗式	供用日	0.640		
ﾓﾙﾀﾙ注入機損料	950L/h	日	0.460		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の11%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾋﾞｯﾄﾞ，ﾛｯﾄﾞ，工具類，ｸﾞﾗｳﾄ注入材，消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】型枠_平均設置高 H=31.8m　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.400	○	
型わく工		人	17.300	○	
普通作業員		人	11.000	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ型 排対2次　ﾀﾜｰ20t吊　ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ120t吊	日	3.400		【機械運転単価表-5】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の23%	式	1.000		

※　諸雑費は，型枠用合板、鋼製型枠、型枠用金物、組立支持材、はく離剤及び電気ﾄﾞﾘﾙ、電動ﾉｺｷﾞﾘ損料、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】型枠_平均設置高 H=35.9m　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.400	○	
型わく工		人	17.300	○	
普通作業員		人	11.000	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ型 排対2次　ﾀﾜｰ20t吊　ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ120t吊	日	3.400		【機械運転単価表-5】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の23%	式	1.000		

※　諸雑費は，型枠用合板、鋼製型枠、型枠用金物、組立支持材、はく離剤及び電気ﾄﾞﾘﾙ、電動ﾉｺｷﾞﾘ損料、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】支保_くさび結合　80KN/m2＜f（P3橋脚）　　100 空m3 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.800	○	
型わく工		人	4.100	○	
とび工		人	5.100	○	
普通作業員		人	8.700	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	1.900	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の33%	式	1.000		

※　諸雑費は，仮設材材料費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】支保_くさび結合　80KN/m2＜f（P4橋脚）　100 空m3 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.800	○	
型わく工		人	4.100	○	
とび工		人	5.100	○	
普通作業員		人	8.700	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	1.900	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の33%	式	1.000		

※　諸雑費は，仮設材材料費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-8】支保_くさび結合　40KN/m2＜f≦80KN/m2平均設置高 H=33.65m（P4橋脚）　100 空m3 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.500	○	
型わく工		人	3.200	○	
とび工		人	5.000	○	
普通作業員		人	7.200	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 45t吊	日	1.400	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の33%	式	1.000		

※　諸雑費は，仮設材材料費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-9】足場_手摺先行型枠組足場　安全ﾈｯﾄ有り平均設置高 H=31.8m（P3橋脚）　100 掛m2 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.400	○	
とび工		人	7.700	○	
普通作業員		人	1.200	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ型 排対2次　ﾀﾜｰ20t吊　ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ120t吊	日	1.400		【機械運転単価表-5】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，足場工仮設材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-10】足場_手摺先行型枠組足場　安全ﾈｯﾄ有り平均設置高 H=35.9m（P4橋脚）　100 掛m2 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.400	○	
とび工		人	7.700	○	
普通作業員		人	1.200	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ型 排対2次　ﾀﾜｰ20t吊　ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ120t吊	日	1.400		【機械運転単価表-5】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，足場工仮設材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-11】掘削土留_φ8500 掘削長8.5m(軟岩1.4m 硬岩7.1m)　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	21.130	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	84.520	○	
特殊作業員		人	21.130	○	
普通作業員		人	21.130	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	21.130		
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	超小旋回型 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 山積0.11m3/平積0.08m3	日	21.130		【機械運転単価表-6】
諸雑費(率+まるめ)	労務費の27%	式	1.000		

※　諸雑費は，施工機械足場用の足場材(敷鉄板)賃料及び設置・撤去・移設，軸流ﾌｧﾝ・工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ，ﾋﾟｯｸﾊﾝﾏ，ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ，排土ﾊﾞｹｯﾄ，昇降用梯子，空気圧縮機，火薬，雷管，電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（ｸﾛｰﾗ型 排対1次山積0.45/平積0.35m3）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	58.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ損料	ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積0.45/平積0.35m3	供用日	1.640		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転（湿式 能力6m3/h 所要空気量10m3/min）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機損料	湿式 能力6m3/h 所要空気量10m3/min	供用日	1.550		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】空気圧縮機運転（可搬式 ｴﾝｼﾞﾝ駆動 ｽｸﾘｭ型 排対2次 10.5～11.0m3/min）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	105.000		
空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 10.5～11.0m3/min	日	1.750		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-4】発動発電機運転（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 45kVA）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	43.000		
発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 45kVA	日	1.200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-5】ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転（油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ型排対2次　ﾀﾜｰ20t吊　ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ120t吊）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手（特殊）		人	1.000		
軽油		L	110.000		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ型 排対2次　ﾀﾜｰ20t吊　ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ120t吊	供用日	1.250		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-6】小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（超小旋回型 排出ｶﾞｽ対策型（第1次基準値）山積0.11m3/平積0.08m3）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	9.000		
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料	超小旋回型 排出ｶﾞｽ対策型（第1次基準値） 山積0.11m3/平積0.08m3	日	1.390		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					