【単価表-1】鉄筋組立架台設置【歩掛】　　1　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.250	○	
溶接工		人	2.500	○	
鉄筋工		人	1.250	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	1.250		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，溶接機、工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】誘発目地【歩掛】_A-40　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	0.720	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の8%	式	1.000		

※　諸雑費は，固定用材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】誘発目地【歩掛】_BL-100　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	0.290	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の8%	式	1.000		

※　諸雑費は，固定用材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】誘発目地【歩掛】_BL-200　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	0.540	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の8%	式	1.000		

※　諸雑費は，固定用材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】誘発目地【歩掛】_BL-250　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	0.790	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の8%	式	1.000		

※　諸雑費は，固定用材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】埋込化粧目地【歩掛】_L2型　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	0.200	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の8%	式	1.000		

※　諸雑費は，固定用材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】口元管設置【歩掛】_PL-9×250×450, SGP200A L=250 35° ～42°　　10　個　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.800	○	
溶接工		人	4.600	○	
普通作業員		人	9.200	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	2.800		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※ 諸雑費は，口元パッカー，溶接棒，工具類損料，電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-8】水中ポンプ設置･撤去【歩掛】_φ50　　10　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.000		
普通作業員		人	4.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-9】水中ポンプ設置【歩掛】_φ50　　10　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.200		
普通作業員		人	2.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-10】水中ポンプ運転【歩掛】_φ50　0.75kW　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	0.160		
電気料金		kwh	10.500		
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	φ50　0.75kw	基・日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-11】水中ポンプ運転【歩掛】_φ50　0.4kW　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	0.160		
電気料金		kwh	5.600		
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	φ50　0.4kw	基・日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-12】水中ポンプ運転【歩掛】_φ50　2.0kW　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	0.160		
電気料金		kwh	28.000		
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	φ50　2.0kw	基・日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-13】ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ設置･撤去【歩掛】_φ50　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
普通作業員		人	2.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-14】ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ設置【歩掛】_φ50　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.600		
普通作業員		人	1.200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。