【単価表-1】【斜坑】掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工> _ＤＩ-b(全断面)(発破掘削)

1 m 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.560	◎	
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.560	◎	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	3.360	◎	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.560	◎	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次)ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転	ﾎｲｰﾙ･3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	週	0.054	★	【機械運転単価表-1】
吹付プラント設備運転	湿式･C搭載･R一体型･ｴﾚｸﾀ･吐出6~22m3･7m級	週	0.054	★	【機械運転単価表-2】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機･排対2次)運転	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･ﾎｲｰﾙ型･山積2.3m3	週	0.054	★	【機械運転単価表-3】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	週	0.054	★	【機械運転単価表-4】
大型ﾌﾞﾚｰｶ (排対3次)運転	油圧式1300kg級･ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.054	★	【機械運転単価表-5】
火薬(雷管含む) 発破 断面積45m2	岩区分ＤＩ 30mm×200g 通常断面	m	1.000	★	代価表-1参照
H形鋼支保工 発破 断面積45m2	岩区分ＤＩ SS400125*125 通常断面	m	1.000	★	代価表-2参照
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 断面積45m2	岩区分ＤＩ TD24*L4000mm18t耐力【付属品含む】通常断面	m	1.000	★	代価表-3参照
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 断面積45m2	岩区分ＤＩ通常断面	m	1.000	★	代価表-4参照
諸雑費	労務費の6%	式	1.000		
諸雑費	機械運転経費･材料費の25%	式	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-2】【斜坑】集塵機運転_ＤＩ-b(全断面)(発破掘削)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 17h運転	定格風量1800m3/min	週	0.054		【機械運転単価表-6】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-3】【斜坑】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)_ＤＩ-b(全断面)(発破掘削)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 普通運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.162		【機械運転単価表-7】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-4】【斜坑】掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工> _ＤＩ-b補強(1)(全断面)(発破掘削)

1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.570	◎	
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.570	◎	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	3.420	◎	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.570	◎	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次)ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転	ﾎｲｰﾙ･3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	週	0.055	★	【機械運転単価表-1】
吹付プラント設備運転	湿式･C搭載･R一体型･ｴﾚｸﾀ･吐出6~22m3･7m級	週	0.055	★	【機械運転単価表-2】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機･排対2次)運転	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･ﾎｲｰﾙ型･山積2.3m3	週	0.055	★	【機械運転単価表-3】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	週	0.055	★	【機械運転単価表-4】
大型ﾌﾞﾚｰｶ (排対3次)運転	油圧式1300kg級･ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.055	★	【機械運転単価表-5】
火薬(雷管含む) 発破 断面積45m2	岩区分ＤＩ 30mm×200g 通常断面	m	1.000	★	代価表-1参照
H形鋼支保工 発破 断面積45m2 H-150	岩区分ＤＩ SS400150*150 通常断面	m	1.000	★	代価表-5参照
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 断面積45m2	岩区分ＤＩ TD24*L4000mm18t耐力【付属品含む】通常断面	m	1.000	★	代価表-3参照
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 断面積45m2 吹付厚20cm	岩区分ＤＩ 通常断面	m	1.000	★	代価表-6参照
諸雑費	労務費の6%	式	1.000		
諸雑費	機械運転経費･材料費の25%	式	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-5】【斜坑】集塵機運転_ＤＩ-b補強（1）（全断面）（発破掘削）　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 17h運転	定格風量1800m3/min	週	0.055		【機械運転単価表-6】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-6】【斜坑】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)_ＤＩ-b補強（1）（全断面）（発破掘削）　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 普通運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.165		【機械運転単価表-7】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-7】【斜坑】掘削等<掘削、吹付け、補強ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工> _ＤＩ-b
補強(2)(全断面)(発破掘削)

1 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.660	◎	
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.660	◎	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	3.930	◎	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.660	◎	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次)ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転	ﾎｲｰﾙ･3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	週	0.063	★	【機械運転単価表-1】
吹付プラント設備運転	湿式･C搭載･R一体型･ｴﾚｸﾀ･吐出6~22m3･7m級	週	0.063	★	【機械運転単価表-2】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機･排対2次)運転	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･ﾎｲｰﾙ型･山積2.3m3	週	0.063	★	【機械運転単価表-3】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	週	0.063	★	【機械運転単価表-4】
大型ﾌﾞﾚｰｶ (排対3次)運転	油圧式1300kg級･ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.063	★	【機械運転単価表-5】
火薬(雷管含む) 発破 断面積45m2	岩区分ＤＩ 30mm×200g 通常断面	m	1.000	★	代価表-1参照
H形鋼支保工 発破 断面積45m2 H-150	岩区分ＤＩ SS400150*150 通常断面	m	1.000	★	代価表-5参照
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 上半 断面積45m2 25本	岩区分ＤＩ TD24*L4000mm18t耐力【付属品含む】通常断面	m	1.000	★	代価表-7参照
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 断面積45m2 吹付厚20cm	岩区分ＤＩ 通常断面	m	1.000	★	代価表-6参照
諸雑費	労務費の6%	式	1.000		
諸雑費	機械運転経費･材料費の25%	式	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-8】【斜坑】集塵機運転_ＤＩ-b補強(2)(全断面)(発破掘削)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 17h運転	定格風量1800m3/min	週	0.063		【機械運転単価表-6】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-9】【斜坑】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)_ＤＩ-b補強(2)(全断面)(発破掘削)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 普通運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.189		【機械運転単価表-7】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-10】【斜坑】掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工> _DⅢa(全断面)(発破掘削)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.630	◎	
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.630	◎	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	3.760	◎	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.630	◎	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次)ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転	ﾎｲｰﾙ･3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	週	0.069	★	【機械運転単価表-1】
吹付プラント設備運転	湿式･C搭載･R一体型･ｴﾚｸﾀ･吐出6~22m3･7m級	週	0.069	★	【機械運転単価表-2】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機･排対2次)運転	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･ﾎｲｰﾙ型･山積2.3m3	週	0.069	★	【機械運転単価表-3】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	週	0.069	★	【機械運転単価表-4】
大型ﾌﾞﾚｰｶ (排対3次)運転	油圧式1300kg級･ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.069	★	【機械運転単価表-5】
火薬(雷管含む) 発破 断面積45m2	岩区分DⅢ 30mm*200g 通常断面	m	1.000	★	代価表-8参照
H形鋼支保工 発破 断面積45m2	岩区分DⅢ SS400200*200 通常断面	m	1.000	★	代価表-9参照
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 断面積45m2	岩区分DⅢ TD24*L4000mm18t耐力【付属品含む】通常断面	m	1.000	★	代価表-10参照
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 断面積45m2	岩区分DⅢ 通常断面	m	1.000	★	代価表-11参照
諸雑費	労務費の6%	式	1.000		
諸雑費	機械運転経費･材料費の25%	式	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-11】【斜坑】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)_DⅢa(全断面)(発破掘削)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 普通運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.207		【機械運転単価表-7】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-12】底版ｺﾝｸﾘｰﾄ_t=100 W=7.97m L=186.2m 18-8-40BB C≧240　　1490　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
底版ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	t=100 W=7.97m L=186.2m 18-8-40BB C≧240	m2	1490.000		代価表-41参照
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-13】【斜坑】長尺鋼管先受工法　準備工(鏡吹付)_φ114.3 L=12.65m AGF工法同等品以上　　1　ｼﾌﾄ　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.040		
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.040		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.240		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.040		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[ﾄﾝﾈﾙ工事・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]運転	湿式・C搭載・R一体型・ｴﾚｸﾀ・吐出6~22m3・7m級	時間	0.115		【機械運転単価表-8】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)運転	ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	日	0.357		【機械運転単価表-9】
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 17h運転	定格風量1800m3/min	日	0.020		【機械運転単価表-10】
ｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ(ﾄﾗｯｸﾐｷｻ)運転	ﾄﾗｯｸ架装型・混合容量4.4m3	時間	0.617		【機械運転単価表-11】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	3.375		代価表-12参照
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-14】【斜坑】長尺鋼管先受工法　準備工（先行削孔）_φ114.3 L=12.65m AGF工法同等品以上

1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.374		
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.374		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	2.243		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.374		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次)ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転	ﾎｲｰﾙ･3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	時間	1.417		【機械運転単価表-12】
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 17h運転	定格風量1800m3/min	日	0.149		【機械運転単価表-10】
親子ﾋﾞｯﾄ	径150	個	0.032		
ﾛｯﾄﾞ	L=3050mm	本	0.006		
異径ｽﾘｰﾌﾞ		個	0.006		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-15】【斜坑】長尺鋼管先受工法　打設工_φ114.3 L=12.65m AGF工法同等品以上N=21本/ｼﾌﾄ　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	4.152		
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	4.152		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	24.914		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	4.152		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次) ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転	ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ・ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	時間	20.567		【機械運転単価表-12】
ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)運転	ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4t積・2.9t吊	時間	2.000		【機械運転単価表-13】
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 17h運転	定格風量1800m3/min	日	1.517		【機械運転単価表-10】
AGF-P工法 AGF先頭管	L=3770mm(有効長)	本	21.000		
AGF-P工法 AGF中間管	L=3050mm(有効長)	本	42.000		
AGF-P工法 AGF端末管	L=3050mm(有効長) 塩ﾋﾞ管	本	21.000		
AGF-P工法 ｽｰﾊﾟｰﾒｯｸｽﾋﾞｯﾄ		個	1.050		
AGF-P工法 ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ		個	21.000		
AGF-P工法 ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ		個	0.263		
AGF-P工法 異径ｽﾘｰﾌﾞ		個	0.263		
AGF-P工法 ﾛｯﾄﾞ	L=3050mm	本	0.788		
AGF-P工法 ﾛｯﾄﾞ	L=3660mm	本	0.263		
AGF-P工法 T38ｽﾘｰﾌﾞ		個	0.788		
AGF-P工法 保護ｷｬｯﾌﾟ		個	4.200		
AGF-P工法 ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ		組	0.200		
AGF-P工法 ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ		組	0.200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-16】【斜坑】長尺鋼管先受工法　注入工_φ114.3 L=12.65m AGF工法同等品以上
N=21本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ3250kg/ｼﾌﾄ

1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.736		
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.736		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	4.414		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.736		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次)ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転	ﾎｲｰﾙ･3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	時間	0.883		【機械運転単価表-12】
ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)運転	ｸﾚｰﾝ装置付･積載質量4t積･2.9t吊	時間	1.000		【機械運転単価表-13】
ﾄﾗｯｸ運転	普通型･積載質量4~4.5t積	時間	1.000		【機械運転単価表-14】
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 17h運転	定格風量1800m3/min	日	0.368		【機械運転単価表-10】
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量計一体型	台/日	1.104		
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	kg	2625.000		
ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ	L=12.5m用(径80)	組	21.000		
逆止弁	ｺﾞﾑ製	個	21.000		
逆止弁	ｽﾄｯﾊﾟｰ	個	4.200		
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	6.000		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	径12×20m	本	0.750		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	径12×1.5m ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	6.000		
ｺｰｷﾝｸﾞ剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	42.000		
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ		kg	21.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-17】【斜坑】長尺鋼管先受工法　準備工（先行削孔）_φ114.3 L=12.65m AGF工法同等品
以上 N=21本/ｼﾌﾄ

1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.374		
土木一般世話役		人	0.374		
特殊作業員		人	2.243		
普通作業員		人	0.374		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次)ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転	ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ・ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	時間	1.417		【機械運転単価表-12】
親子ﾋﾞｯﾄ	径150	個	0.032		
ﾛｯﾄﾞ	L=3050mm	本	0.006		
異径ｽﾘｰﾌﾞ		個	0.006		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-18】【斜坑】長尺鋼管先受工法　打設工_φ114.3 L=12.65m AGF工法同等品以上
N=21本/ｼﾌﾄ

1　ｼﾌﾄ　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	4.152		
土木一般世話役		人	4.152		
特殊作業員		人	24.914		
普通作業員		人	4.152		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次)ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転	ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ・ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	時間	20.567		【機械運転単価表-12】
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4t積・2.9t吊	時間	2.000		【機械運転単価表-15】
AGF先頭管	L=3770mm(有効長)	本	21.000		
AGF中間管	L=3050mm(有効長)	本	42.000		
AGF端末管	L=3050mm(有効長) 塩ﾋﾞ管	本	21.000		
ｽｰﾊﾟｰﾒｯｸｽﾋﾞｯﾄ		個	1.050		
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ		個	21.000		
AGF-P工法 ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ		個	0.263		
AGF-P工法 異径ｽﾘｰﾌﾞ		個	0.263		
AGF-P工法 ﾛｯﾄﾞ	L=3050mm	本	0.788		
AGF-P工法 ﾛｯﾄﾞ	L=3660mm	本	0.263		
AGF-P工法 T38ｽﾘｰﾌﾞ		個	0.788		
AGF-P工法 保護ｷｬｯﾌﾟ		個	4.200		
AGF-P工法 ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ		組	0.200		
AGF-P工法 ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ		組	0.200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-19】【斜坑】長尺鋼管先受工法　注入工_φ114.3 L=12.65m AGF工法同等品以上
N=21本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ3250kg/ｼﾌﾄ

1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.736		
土木一般世話役		人	0.736		
特殊作業員		人	4.414		
普通作業員		人	0.736		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次)ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転	ﾎｲｰﾙ･3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	時間	0.883		【機械運転単価表-12】
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付･積載質量4t積･2.9t吊	時間	1.000		【機械運転単価表-15】
ﾄﾗｯｸ運転	普通型･積載質量4~4.5t積	時間	1.000		【機械運転単価表-14】
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量計一体型	台/日	2.207		
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	kg	2625.000		
ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ	L=12.5m用(径80)	組	21.000		
逆止弁	ｺﾞﾑ製	個	21.000		
逆止弁	ｽﾄｯﾊﾟｰ	個	4.200		
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	6.000		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	径12×20m	本	0.750		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	径12×1.5m ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	6.000		
ｺｰｷﾝｸﾞ剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	42.000		
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ		kg	21.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-20】【斜坑】長尺鋼管先受工法　準備工（鏡吹付）_φ114.3 L=12.65m AGF工法同等品以上

1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.040		
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.040		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.260		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.040		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[ﾄﾝﾈﾙ工事･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]運転	湿式･C搭載･R一体型･ｴﾚｸﾀ･吐出6~22m3･7m級	時間	0.119		【機械運転単価表-8】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式25m3/h	日	0.357		【機械運転単価表-9】
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 17h運転	定格風量1800m3/min	日	0.021		【機械運転単価表-10】
ｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ(ﾄﾗｯｸﾐｷｻ)運転	ﾄﾗｯｸ架装型･混合容量4.4m3	時間	0.633		【機械運転単価表-11】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	3.538		代価表-12参照
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-21】【斜坑】長尺鋼管先受工法　準備工（先行削孔）_φ114.3 L=12.65m AGF工法同等品以上

1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.374		
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.374		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	2.243		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.374		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次)ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転	ﾎｲｰﾙ･3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	時間	1.417		【機械運転単価表-12】
親子ﾋﾞｯﾄ	径150	個	0.032		
ﾛｯﾄﾞ	L=3050mm	本	0.006		
異径ｽﾘｰﾌﾞ		個	0.006		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-22】【斜坑】長尺鋼管先受工法　打設工_φ114.3 L=12.65m AGF工法同等品以上N=21本/ｼﾌﾄ　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	4.152		
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	4.152		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	24.914		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	4.152		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次)ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転	ﾎｲｰﾙ･3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	時間	20.567		【機械運転単価表-12】
ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)運転	ｸﾚｰﾝ装置付･積載質量4t積･2.9t吊	時間	2.000		【機械運転単価表-13】
AGF-P工法 AGF先頭管	L=3770mm(有効長)	本	21.000		
AGF-P工法 AGF中間管	L=3050mm(有効長)	本	42.000		
AGF-P工法 AGF端末管	L=3050mm(有効長) 塩ﾋﾞ管	本	21.000		
AGF-P工法 ｽｰﾊﾟｰﾒｯｸｽﾋﾞｯﾄ		個	1.050		
AGF-P工法 ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ		個	21.000		
AGF-P工法 ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ		個	0.263		
AGF-P工法 異径ｽﾘｰﾌﾞ		個	0.263		
AGF-P工法 ﾛｯﾄﾞ	L=3050mm	本	0.788		
AGF-P工法 ﾛｯﾄﾞ	L=3660mm	本	0.263		
AGF-P工法 T38ｽﾘｰﾌﾞ		個	0.788		
AGF-P工法 保護ｷｬｯﾌﾟ		個	4.200		
AGF-P工法 ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ		組	0.200		
AGF-P工法 ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ		組	0.200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-23】【斜坑】長尺鋼管先受工法　注入工_φ114.3 L=12.65m AGF工法同等品以上
N=21本/ｼﾌﾄ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ3250kg/ｼﾌﾄ

1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.736		
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.736		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	4.414		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.736		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次)ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転	ﾎｲｰﾙ･3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	時間	0.883		【機械運転単価表-12】
ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)運転	ｸﾚｰﾝ装置付･積載質量4t積･2.9t吊	時間	1.000		【機械運転単価表-13】
ﾄﾗｯｸ運転	普通型･積載質量4~4.5t積	時間	1.000		【機械運転単価表-14】
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量計一体型	台/日	1.104		
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	kg	2625.000		
ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ	L=12.5m用(径80)	組	21.000		
逆止弁	ｺﾞﾑ製	個	21.000		
逆止弁	ｽﾄｯﾊﾟｰ	個	4.200		
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	6.000		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	径12×20m	本	0.750		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	径12×1.5m ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	6.000		
ｺｰｷﾝｸﾞ剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	42.000		
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ		kg	21.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-24】【斜坑】外型枠工_ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ t=1.2　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.290	○	
とび工		人	0.460	○	
溶接工		人	0.210	○	
普通作業員		人	0.510	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.290		
外型枠材料		m2	10.000		代価表-13参照
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，溶接棒、ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ、酸素、溶接機損料、溶接機運転経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-25】【斜坑】吹付コンクリート（余吹無）_18-10-15N　t＝250　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.112	○	
土木一般世話役		人	0.112	○	
特殊作業員		人	0.671	○	
普通作業員		人	0.112	○	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[ﾄﾝﾈﾙ工事・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]運転	湿式・C搭載・R一体型・ｴﾚｸﾀ・吐出6~22m3・7m級	時間	0.700	○	【機械運転単価表-8】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)運転	ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	日	0.357	○	【機械運転単価表-9】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	5.493		代価表-12参照
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻの運転に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-26】【斜坑】吹付コンクリート（余吹有）_18-10-15N　t＝250　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.133	○	
土木一般世話役		人	0.133	○	
特殊作業員		人	0.800	○	
普通作業員		人	0.133	○	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[ﾄﾝﾈﾙ工事･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]運転	湿式･C搭載･R一体型･ｴﾚｸﾀ･吐出6~22m3･7m級	時間	0.850	○	【機械運転単価表-8】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式25m3/h	日	0.357	○	【機械運転単価表-9】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	7.183		代価表-12参照
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻの運転に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-27】【斜坑】ロックボルト_L=4000　耐力176.5KN以上　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.159		
土木一般世話役		人	0.159		
特殊作業員		人	0.952		
普通作業員		人	0.159		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次)ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転	ﾎｲｰﾙ･3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	時間	0.833	○	【機械運転単価表-12】
ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	TD24×L4000mm 18t耐力【付属品含む】	本	10.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.088		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用	個	10.000		
諸雑費（率+まるめ）	機械運転経費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ、ﾛｯﾄﾞ、ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ、ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾟの損耗料等の費用、ﾓﾙﾀﾙ注入機の損料及び燃料費等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-28】【斜坑】鋼製支保_H200×200×8×12　　1　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.083		
土木一般世話役		人	0.083		
特殊作業員		人	0.500		
普通作業員		人	0.083		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[ﾄﾝﾈﾙ工事･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]運転	湿式･C搭載･R一体型･ｴﾚｸﾀ･吐出6~22m3･7m級	時間	0.417		【機械運転単価表-8】
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付･積載質量4t積･2.9t吊	時間	0.250		【機械運転単価表-15】
ﾄﾝﾈﾙ支保工 H形鋼曲げ本体	SS400 200*200	t	0.841	○	
ﾄﾝﾈﾙ支保工 加算額	R止り	t	0.841	○	
ﾄﾝﾈﾙ支保工 附属品価格	継手板･底板 各型	t	0.027	○	
諸雑費（率+まるめ）	材料費の9%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ、継ぎ材、さや管及び加工費（溶接、穴開け）等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-29】【斜坑】金網_溶接金網　φ5×150×150　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.048		
土木一般世話役		人	0.048		
特殊作業員		人	0.286		
普通作業員		人	0.048		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[ﾄﾝﾈﾙ工事･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]運転	湿式･C搭載･R一体型･ｴﾚｸﾀ･吐出6~22m3･7m級	時間	0.333		【機械運転単価表-8】
溶接金網 丸鉄線	5.0×150×150mm	m2	17.238	○	
諸雑費（率+まるめ）	材料費の27%	式	1.000		

※　諸雑費は，止め金具等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-30】【斜坑】法面吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ_18-10-15N t=100　　434　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
法面吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-10-15N t=100	m2	434.000		代価表-42参照
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-31】【本坑交差部】掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>　_ＤＩ-b本坑内斜坑(全断面)(発破掘削)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.560		
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.560		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	3.360		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.560		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次)ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転	ﾎｲｰﾙ･3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	週	0.054	★	【機械運転単価表-1】
吹付プラント設備運転	湿式･C搭載･R一体型･ｴﾚｸﾀ･吐出6~22m3･7m級	週	0.054	★	【機械運転単価表-2】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機･排対2次)運転	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･ﾎｲｰﾙ型･山積2.3m3	週	0.054	★	【機械運転単価表-3】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	週	0.054	★	【機械運転単価表-4】
大型ﾌﾞﾚｰｶ (排対3次)運転	油圧式1300kg級･ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.054	★	【機械運転単価表-5】
火薬(雷管含む) 発破 断面積45m2	岩区分ＤＩ 30mm×200g 通常断面	m	1.000	◎	代価表-1参照
H形鋼支保工 発破 断面積45m2	岩区分ＤＩ SS400125*125 通常断面	m	1.000	◎	代価表-2参照
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 断面積45m2	岩区分ＤＩ TD24*L4000mm18t耐力【付属品含む】通常断面	m	1.000	◎	代価表-3参照
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 断面積45m2	岩区分ＤＩ 通常断面	m	1.000	◎	代価表-4参照
諸雑費	機械運転経費の6%	式	1.000		
諸雑費	材料費の9%	式	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-32】【本坑交差部】集塵機運転_ＤＩ-b本坑内斜坑(全断面)(発破掘削)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 17h運転	定格風量1800m3/min	週	0.054		【機械運転単価表-6】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-33】【本坑交差部】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)_ＤＩ-b本坑内斜坑(全断面)(発破掘削)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 普通運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.162		【機械運転単価表-7】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-34】【本坑交差部】掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工> _ＤＩ-b本坑内斜坑すりつけ(全断面)(発破掘削)

1 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.580		
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.580		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	3.510		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.580		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次)ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転	ﾎｲｰﾙ･3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	週	0.057	★	【機械運転単価表-1】
吹付プラント設備運転	湿式･C搭載･R一体型･ｴﾚｸﾀ･吐出6~22m3･7m級	週	0.057	★	【機械運転単価表-2】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機･排対2次)運転	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･ﾎｲｰﾙ型･山積2.3m3	週	0.057	★	【機械運転単価表-3】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	週	0.057	★	【機械運転単価表-4】
大型ﾌﾞﾚｰｶ (排対3次)運転	油圧式1300kg級･ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.057	★	【機械運転単価表-5】
火薬(雷管含む) 発破 断面積55m2	岩区分ＤＩ 30mm*200g 通常断面	m	1.000	◎	代価表-14参照
H形鋼支保工 発破 断面積55m2	岩区分ＤＩ SS400125*125 通常断面	m	1.000	◎	代価表-15参照
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 断面積55m2	岩区分ＤＩ TD24*L4000mm18t耐力【付属品含む】通常断面	m	1.000	◎	代価表-16参照
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 断面積55m2	岩区分ＤＩ 通常断面	m	1.000	◎	代価表-17参照
諸雑費	機械運転経費の8%	式	1.000		
諸雑費	材料費の10%	式	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-35】【本坑交差部】集塵機運転_ＤＩ-b本坑内斜坑すりつけ(全断面)(発破掘削)

1 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 17h運転	定格風量1800m3/min	週	0.057		【機械運転単価表-6】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-36】【本坑交差部】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)_ＤＩ-b本坑内斜坑すりつけ(全断面)(発破掘削)　　1　ｍ　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 普通運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.171		【機械運転単価表-7】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-37】【本坑交差部】掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工> _ＤＩ-b補強(1)(上半)(発破掘削)

1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.570		
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.570		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	3.430		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.570		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次)ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転	ﾎｲｰﾙ･3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	週	0.055	★	【機械運転単価表-1】
吹付プラント設備運転	湿式･C搭載･R一体型･ｴﾚｸﾀ･吐出6~22m3･7m級	週	0.055	★	【機械運転単価表-2】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機･排対2次)運転	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･ﾎｲｰﾙ型･山積2.3m3	週	0.055	★	【機械運転単価表-3】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	週	0.055	★	【機械運転単価表-4】
大型ﾌﾞﾚｰｶ (排対3次)運転	油圧式1300kg級･ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.055	★	【機械運転単価表-5】
火薬(雷管含む) 発破 上半 断面積45m2	岩区分ＤＩ 30mm*200g 通常断面	m	1.000	◎	代価表-18参照
H形鋼支保工 発破 上半 断面積45m2 H-150	岩区分ＤＩ SS400150*150 通常断面	m	1.000	◎	代価表-19参照
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 上半 断面積45m2	岩区分ＤＩ TD24*L4000mm18t耐力【付属品含む】通常断面	m	1.000	◎	代価表-20参照
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 上半 断面積45m2 吹付厚20cm	岩区分ＤＩ 通常断面	m	1.000	◎	代価表-21参照
諸雑費	機械運転経費の6%	式	1.000		
諸雑費	材料費の9%	式	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-38】【本坑交差部】集塵機運転_ＤＩ-b補強(1)(上半)(発破掘削)

1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 17h運転	定格風量1800m3/min	週	0.055		【機械運転単価表-6】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-39】【本坑交差部】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)_ＤＩ-b補強(1)(上半)(発破掘削)　　1　ｍ　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 普通運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.165		【機械運転単価表-7】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-40】【本坑交差部】掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工> _ＤＩ-b補強(1)(下半)(発破掘削)

1 m 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.320		
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.320		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	1.930		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.320		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次)ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転	ﾎｲｰﾙ･3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	週	0.025	★	【機械運転単価表-1】
吹付プラント設備運転	湿式･C搭載･R一体型･ｴﾚｸﾀ･吐出6~22m3･7m級	週	0.025	★	【機械運転単価表-2】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機･排対2次)運転	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･ﾎｲｰﾙ型･山積2.3m3	週	0.025	★	【機械運転単価表-3】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	週	0.025	★	【機械運転単価表-4】
大型ﾌﾞﾚｰｶ (排対3次)運転	油圧式1300kg級･ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.025	★	【機械運転単価表-5】
火薬(雷管含む) 発破 下半 断面積20m2	岩区分ＤＩ 30mm*200g 通常断面	m	1.000	◎	代価表-22参照
H形鋼支保工 発破 下半 断面積20m2 H150	岩区分ＤＩ SS400150*150 通常断面	m	1.000	◎	代価表-23参照
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 下半 断面積20m2 4本	岩区分ＤＩ TD24*L4000mm18t耐力【付属品含む】通常断面	m	1.000	◎	代価表-24参照
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 下半 断面積20m2 吹付厚20㎝	岩区分ＤＩ 通常断面	m	1.000	◎	代価表-25参照
諸雑費	機械運転経費の4%	式	1.000		
諸雑費	材料費の11%	式	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-41】【本坑交差部】集塵機運転_ＤＩ-b補強(1)(下半)(発破掘削)

1 m 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 17h運転	定格風量1800m3/min	週	0.025		【機械運転単価表-6】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-42】【本坑交差部】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)_ＤＩ-b補強(1)(下半)(発破掘削)　　1　ｍ　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 普通運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.075		【機械運転単価表-7】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-43】【本坑交差部】掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工> _ＤＩ-b補強(2)(上半)(発破掘削)

1 m 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.580		
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.580		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	3.520		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.580		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次)ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転	ﾎｲｰﾙ･3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	週	0.057	★	【機械運転単価表-1】
吹付プラント設備運転	湿式･C搭載･R一体型･ｴﾚｸﾀ･吐出6~22m3･7m級	週	0.057	★	【機械運転単価表-2】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機･排対2次)運転	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･ﾎｲｰﾙ型･山積2.3m3	週	0.057	★	【機械運転単価表-3】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	週	0.057	★	【機械運転単価表-4】
大型ﾌﾞﾚｰｶ (排対3次)運転	油圧式1300kg級･ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.057	★	【機械運転単価表-5】
火薬(雷管含む) 発破 上半 断面積45m2	岩区分ＤＩ 30mm*200g 通常断面	m	1.000	◎	代価表-18参照
H形鋼支保工 発破 上半 断面積45m2 H-150	岩区分ＤＩ SS400150*150 通常断面	m	1.000	◎	代価表-19参照
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 上半 断面積45m2 27本	岩区分ＤＩ TD24*L4000mm18t耐力【付属品含む】通常断面	m	1.000	◎	代価表-26参照
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 上半 断面積45m2 吹付厚20cm	岩区分ＤＩ 通常断面	m	1.000	◎	代価表-21参照
諸雑費	機械運転経費の6%	式	1.000		
諸雑費	材料費の9%	式	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-44】【本坑交差部】集塵機運転_ＤＩ-b補強(2)(上半)(発破掘削)

1 m 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 17h運転	定格風量1800m3/min	週	0.057		【機械運転単価表-6】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-45】【本坑交差部】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)_ＤＩ-b補強(2)(上半)(発破掘削)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 普通運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.171		【機械運転単価表-7】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-46】【本坑交差部】掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工> _ＤＩ-b補強(2)(下半)(発破掘削)

1 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.320		
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.320		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	1.930		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.320		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次)ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転	ﾎｲｰﾙ･3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	週	0.026	★	【機械運転単価表-1】
吹付プラント設備運転	湿式･C搭載･R一体型･ｴﾚｸﾀ･吐出6~22m3･7m級	週	0.026	★	【機械運転単価表-2】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機･排対2次)運転	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･ﾎｲｰﾙ型･山積2.3m3	週	0.026	★	【機械運転単価表-3】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	週	0.026	★	【機械運転単価表-4】
大型ﾌﾞﾚｰｶ (排対3次)運転	油圧式1300kg級･ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.026	★	【機械運転単価表-5】
火薬(雷管含む) 発破 下半 断面積20m2	岩区分ＤＩ 30mm*200g 通常断面	m	1.000	◎	代価表-22参照
H形鋼支保工 発破 下半 断面積20m2 H150	岩区分ＤＩ SS400150*150 通常断面	m	1.000	◎	代価表-23参照
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 下半 断面積20m2 6本	岩区分ＤＩ TD24*L4000mm18t耐力【付属品含む】通常断面	m	1.000	◎	代価表-27参照
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 下半 断面積20m2 吹付厚20cm	岩区分ＤＩ 通常断面	m	1.000	◎	代価表-25参照
諸雑費	機械運転経費の4%	式	1.000		
諸雑費	材料費の11%	式	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-47】【本坑交差部】集塵機運転_ＤＩ-b補強(2)(下半)(発破掘削)

1 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 17h運転	定格風量1800m3/min	週	0.026		【機械運転単価表-6】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-48】【本坑交差部】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)_ＤＩ-b補強(2)(下半)(発破掘削)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 普通運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.078		【機械運転単価表-7】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-49】【本坑交差部】掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>　_ＤＩ-b補強
(1)縫返(上半)(発破掘削)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.650		
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.650		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	3.870		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.650		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次)ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転	ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ・ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	週	0.063	★	【機械運転単価表-1】
吹付プラント設備運転	湿式・C搭載・R一体型・ｴﾚｸﾀ・吐出6~22m3・7m級	週	0.063	★	【機械運転単価表-2】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対2次)運転	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型・山積2.3m3	週	0.063	★	【機械運転単価表-3】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級 吹付半径7m級	週	0.063	★	【機械運転単価表-4】
大型ﾌﾞﾚｰｶ (排対3次)運転	油圧式1300kg級・ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.063	★	【機械運転単価表-5】
火薬(雷管含む) 発破 上半 19.5m2	岩区分ＤＩ 30mm*200g 通常断面	m	1.000	◎	代価表-28参照
H形鋼支保工 発破 上半 断面積45m2 H-150	岩区分ＤＩ SS400150*150 通常断面	m	1.000	◎	代価表-19参照
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 上半 断面積45m2	岩区分ＤＩ TD24*L4000mm18t耐力【付属品含む】通常断面	m	1.000	◎	代価表-20参照
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 上半 断面積45m2 吹付厚20cm	岩区分ＤＩ 通常断面	m	1.000	◎	代価表-21参照
諸雑費	機械運転経費の6%	式	1.000		
諸雑費	材料費の9%	式	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-50】【本坑交差部】集塵機運転_ＤＩ-b補強(1)縫返(上半)(発破掘削)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 17h運転	定格風量1800m3/min	週	0.063		【機械運転単価表-6】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-51】【本坑交差部】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)_ＤＩ-b補強(1)縫返(上半)(発破掘削)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 普通運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.189		【機械運転単価表-7】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-52】【本坑交差部】掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工> _ＤＩ-b補強
(1)縫返(下半)(発破掘削)

1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.340		
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.340		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	2.050		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.340		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次)ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転	ﾎｲｰﾙ･3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	週	0.027	★	【機械運転単価表-1】
吹付プラント設備運転	湿式･C搭載･R一体型･ｴﾚｸﾀ･吐出6~22m3･7m級	週	0.027	★	【機械運転単価表-2】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機･排対2次)運転	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･ﾎｲｰﾙ型･山積2.3m3	週	0.027	★	【機械運転単価表-3】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	週	0.027	★	【機械運転単価表-4】
大型ﾌﾞﾚｰｶ (排対3次)運転	油圧式1300kg級･ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.027	★	【機械運転単価表-5】
火薬(雷管含む) 発破 下半 2.8m2	岩区分ＤＩ 30mm*200g 通常断面	m	1.000	◎	代価表-29参照
H形鋼支保工 発破 下半 断面積20m2 H150	岩区分ＤＩ SS400150*150 通常断面	m	1.000	◎	代価表-23参照
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 下半 断面積20m2 4本	岩区分ＤＩ TD24*L4000mm18t耐力【付属品含む】通常断面	m	1.000	◎	代価表-24参照
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 下半 断面積20m2 吹付厚20㎝	岩区分ＤＩ 通常断面	m	1.000	◎	代価表-25参照
諸雑費	機械運転経費の4%	式	1.000		
諸雑費	材料費の11%	式	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-53】【本坑交差部】集塵機運転_ＤＩ-b補強(1)縫返(下半)(発破掘削)

1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 17h運転	定格風量1800m3/min	週	0.027		【機械運転単価表-6】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-54】【本坑交差部】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)_ＤＩ-b補強(1)縫返(下半)(発破掘削)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 普通運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.081		【機械運転単価表-7】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-55】【本坑交差部】掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>　_ＤＩ-b補強
(1)縫返すりつけ(上半)(発破掘削)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.770		
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.770		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	4.600		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.770		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次)ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転	ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ・ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	週	0.075	★	【機械運転単価表-1】
吹付プラント設備運転	湿式・C搭載・R一体型・ｴﾚｸﾀ・吐出6~22m3・7m級	週	0.075	★	【機械運転単価表-2】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対2次)運転	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型・山積2.3m3	週	0.075	★	【機械運転単価表-3】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級 吹付半径7m級	週	0.075	★	【機械運転単価表-4】
大型ﾌﾞﾚｰｶ (排対3次)運転	油圧式1300kg級・ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.075	★	【機械運転単価表-5】
火薬(雷管含む) 発破 上半 9.7m2	岩区分ＤＩ 30mm*200g 通常断面	m	1.000	◎	代価表-30参照
H形鋼支保工 発破 上半 断面積45m2 H-150	岩区分ＤＩ SS400150*150 通常断面	m	1.000	◎	代価表-19参照
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 上半 断面積45m2	岩区分ＤＩ TD24*L4000mm18t耐力【付属品含む】通常断面	m	1.000	◎	代価表-20参照
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 上半 断面積45m2 吹付厚20cm	岩区分ＤＩ 通常断面	m	1.000	◎	代価表-31参照
諸雑費	機械運転経費の6%	式	1.000		
諸雑費	材料費の9%	式	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-56】【本坑交差部】集塵機運転_ＤＩ-b補強(1)縫返すりつけ(上半)(発破掘削)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 17h運転	定格風量1800m3/min	週	0.075		【機械運転単価表-6】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-57】【本坑交差部】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)_ＤＩ-b補強(1)縫返すりつけ(上半)(発破掘削)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 普通運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.225		【機械運転単価表-7】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-58】【本坑交差部】掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工> _ＤＩ-b補強
(1)縫返すりつけ(下半)(発破掘削)

1 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.350		
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.350		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	2.130		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.350		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次)ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転	ﾎｲｰﾙ･3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	週	0.027	★	【機械運転単価表-1】
吹付プラント設備運転	湿式･C搭載･R一体型･ｴﾚｸﾀ･吐出6~22m3･7m級	週	0.027	★	【機械運転単価表-2】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機･排対2次)運転	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･ﾎｲｰﾙ型･山積2.3m3	週	0.027	★	【機械運転単価表-3】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	週	0.027	★	【機械運転単価表-4】
大型ﾌﾞﾚｰｶ (排対3次)運転	油圧式1300kg級･ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.027	★	【機械運転単価表-5】
火薬(雷管含む) 発破 上半 9.7m2	岩区分ＤＩ 30mm*200g 通常断面	m	1.000	◎	代価表-32参照
H形鋼支保工 発破 下半 断面積20m2 H150	岩区分ＤＩ SS400150*150 通常断面	m	1.000	◎	代価表-23参照
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 下半 断面積20m2 4本	岩区分ＤＩ TD24*L4000mm18t耐力【付属品含む】通常断面	m	1.000	◎	代価表-24参照
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 上半 断面積45m2 吹付厚20㎝	岩区分ＤＩ 通常断面	m	1.000	◎	代価表-33参照
諸雑費	機械運転経費の4%	式	1.000		
諸雑費	材料費の11%	式	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-59】【本坑交差部】集塵機運転_ＤＩ-b補強(1)縫返すりつけ(下半)(発破掘削)

1 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 17h運転	定格風量1800m3/min	週	0.027		【機械運転単価表-6】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-60】【本坑交差部】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)_ＤＩ-b補強(1)縫返すりつけ(下半)(発破掘削)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 普通運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.081		【機械運転単価表-7】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-61】【本坑交差部】掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>　_ＤＩ-b補強
(2)縫返(上半)(発破掘削)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.720		
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.720		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	4.350		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.720		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次)ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転	ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ・ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	週	0.070	★	【機械運転単価表-1】
吹付プラント設備運転	湿式・C搭載・R一体型・ｴﾚｸﾀ・吐出6~22m3・7m級	週	0.070	★	【機械運転単価表-2】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対2次)運転	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型・山積2.3m3	週	0.070	★	【機械運転単価表-3】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	週	0.070	★	【機械運転単価表-4】
大型ﾌﾞﾚｰｶ (排対3次)運転	油圧式1300kg級・ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.070	★	【機械運転単価表-5】
火薬(雷管含む) 発破 上半 19.5m2	岩区分ＤＩ 30mm*200g 通常断面	m	1.000	◎	代価表-28参照
H形鋼支保工 発破 上半 断面積45m2 H-150	岩区分ＤＩ SS400150*150 通常断面	m	1.000	◎	代価表-19参照
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 上半 断面積45m2 27本	岩区分ＤＩ TD24*L4000mm18t耐力【付属品含む】通常断面	m	1.000	◎	代価表-26参照
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 上半 断面積45m2 吹付厚20cm	岩区分ＤＩ 通常断面	m	1.000	◎	代価表-21参照
諸雑費	機械運転経費の6%	式	1.000		
諸雑費	材料費の9%	式	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-62】【本坑交差部】集塵機運転_ＤＩ-b補強(2)縫返(上半)(発破掘削)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 17h運転	定格風量1800m3/min	週	0.070		【機械運転単価表-6】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-63】【本坑交差部】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)_ＤＩ-b補強(2)縫返(上半)(発破掘削)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 普通運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.210		【機械運転単価表-7】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-64】【本坑交差部】掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工> _ＤＩ-b補強(2)縫返(下半)(発破掘削)

1 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.320		
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.320		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	1.940		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.320		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次)ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転	ﾎｲｰﾙ･3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	週	0.025	★	【機械運転単価表-1】
吹付プラント設備運転	湿式･C搭載･R一体型･ｴﾚｸﾀ･吐出6~22m3･7m級	週	0.025	★	【機械運転単価表-2】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機･排対2次)運転	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･ﾎｲｰﾙ型･山積2.3m3	週	0.025	★	【機械運転単価表-3】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	週	0.025	★	【機械運転単価表-4】
大型ﾌﾞﾚｰｶ (排対3次)運転	油圧式1300kg級･ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.025	★	【機械運転単価表-5】
火薬(雷管含む) 発破 下半 2.8m2	岩区分ＤＩ 30mm*200g 通常断面	m	1.000	◎	代価表-29参照
H形鋼支保工 発破 下半 断面積20m2 H150	岩区分ＤＩ SS400150*150 通常断面	m	1.000	◎	代価表-23参照
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 下半 断面積20m2 6本	岩区分ＤＩ TD24*L4000mm18t耐力【付属品含む】通常断面	m	1.000	◎	代価表-27参照
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 下半 断面積20m2 吹付厚20㎝	岩区分ＤＩ 通常断面	m	1.000	◎	代価表-25参照
諸雑費	機械運転経費の6%	式	1.000		
諸雑費	材料費の9%	式	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-65】【本坑交差部】集塵機運転_ＤＩ-b補強(2)縫返(下半)(発破掘削)

1 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 17h運転	定格風量1800m3/min	週	0.025		【機械運転単価表-6】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-66】【本坑交差部】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)_ＤＩ-b補強(2)縫返(下半)(発破掘削)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 普通運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.075		【機械運転単価表-7】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-67】【本坑交差部】掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>　_ＤＩ-b補強
(3)縫返(上半)(発破掘削)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.700		
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.700		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	4.180		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.700		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次)ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転	ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ・ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	週	0.067	★	【機械運転単価表-1】
吹付プラント設備運転	湿式・C搭載・R一体型・ｴﾚｸﾀ・吐出6~22m3・7m級	週	0.067	★	【機械運転単価表-2】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対2次)運転	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型・山積2.3m3	週	0.067	★	【機械運転単価表-3】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	週	0.067	★	【機械運転単価表-4】
大型ﾌﾞﾚｰｶ (排対3次)運転	油圧式1300kg級・ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.067	★	【機械運転単価表-5】
火薬(雷管含む) 発破 上半 22.5m2	岩区分ＤＩ 30mm*200g 通常断面	m	1.000	◎	代価表-34参照
H形鋼支保工 発破 上半 断面積45m2 H-150	岩区分ＤＩ SS400150*150 通常断面	m	1.000	◎	代価表-19参照
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 上半 断面積45m2 24本	岩区分ＤＩ TD24*L4000mm18t耐力【付属品含む】通常断面	m	1.000	◎	代価表-35参照
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 上半 断面積45m2 吹付厚20cm	岩区分ＤＩ 通常断面	m	1.000	◎	代価表-36参照
諸雑費	機械運転経費の6%	式	1.000		
諸雑費	材料費の9%	式	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-68】【本坑交差部】集塵機運転_ＤＩ-b補強(3)縫返(上半)(発破掘削)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 17h運転	定格風量1800m3/min	週	0.067		【機械運転単価表-6】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-69】【本坑交差部】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)_ＤＩ-b補強(3)縫返(上半)(発破掘削)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 普通運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.201		【機械運転単価表-7】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-70】【本坑交差部】掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工> _ＤＩ-b補強(3)縫返(下半)(発破掘削)

1 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.340		
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.340		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	2.080		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.340		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次)ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転	ﾎｲｰﾙ･3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	週	0.027	★	【機械運転単価表-1】
吹付プラント設備運転	湿式･C搭載･R一体型･ｴﾚｸﾀ･吐出6~22m3･7m級	週	0.027	★	【機械運転単価表-2】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機･排対2次)運転	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･ﾎｲｰﾙ型･山積2.3m3	週	0.027	★	【機械運転単価表-3】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	週	0.027	★	【機械運転単価表-4】
大型ﾌﾞﾚｰｶ (排対3次)運転	油圧式1300kg級･ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.027	★	【機械運転単価表-5】
火薬(雷管含む) 発破 下半 縫返 3.8m2	岩区分ＤＩ 30mm*200g 通常断面	m	1.000	◎	代価表-37参照
H形鋼支保工 発破 下半 断面積20m2 H150 補強(3)縫返し	岩区分ＤＩ SS400150*150 通常断面	m	1.000	◎	代価表-38参照
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 下半 断面積20m2 3本 補強(3)縫返し	岩区分ＤＩ TD24*L4000mm18t耐力【付属品含む】通常断面	m	1.000	◎	代価表-39参照
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 下半 断面積20m2 吹付厚20cm 補強(3)縫返し	岩区分ＤＩ 通常断面	m	1.000	◎	代価表-40参照
諸雑費	機械運転経費の4%	式	1.000		
諸雑費	材料費の11%	式	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-71】【本坑交差部】集塵機運転_ＤＩ-b補強(3)縫返(下半)(発破掘削)

1 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 17h運転	定格風量1800m3/min	週	0.027		【機械運転単価表-6】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-72】【本坑交差部】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)_ＤＩ-b補強(3)縫返(下半)(発破掘削)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 普通運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.081		【機械運転単価表-7】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-1】火薬(雷管含む) 発破 断面積45m2_岩区分ＤＩ 30mm×200g 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
含水爆薬 ｽﾗﾘｰ(ｴﾏﾙｼｮﾝ)(坑内用)200g	30mm×200g	kg	27.000		
DS/MS段発電気雷管	2~5段 脚線3m	個	31.500		
DS/MS段発電気雷管	6~10段 脚線3m	個	31.500		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-2】H形鋼支保工 発破 断面積45m2_岩区分ＤＩ SS400125*125 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ支保工 H形鋼曲げ本体	SS400 125*125	t	0.390		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-3】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 断面積45m2_岩区分ＤＩ TD24*L4000mm18t耐力【付属品含む】通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	TD24×L4000mm 18t耐力【付属品含む】	本	13.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.114		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-4】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 断面積45m2_岩区分ＤＩ通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	5.190		代価表-12参照
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-5】H形鋼支保工 発破 断面積45m2 H-150_岩区分DⅠ SS400150*150 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ支保工 H形鋼曲げ本体	SS400 150*150	t	0.524		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-6】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 断面積45m2 吹付厚20cm_岩区分DⅠ 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	6.080		代価表-12参照
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-7】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 上半 断面積45m2 25本_岩区分DⅠ TD24*L4000mm18t耐力【付属品含む】通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	TD24×L4000mm 18t耐力【付属品含む】	本	25.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.220		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-8】火薬(雷管含む) 発破 断面積45m2_岩区分DⅢ 30mm*200g 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
含水爆薬 ｽﾗﾘｰ(ｴﾏﾙｼｮﾝ)(坑内用)200g	30mm×200g	kg	27.000		
DS/MS段発電気雷管	2~5段 脚線3m	個	31.500		
DS/MS段発電気雷管	6~10段 脚線3m	個	31.500		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-9】H形鋼支保工 発破 断面積45m2_岩区分DⅢ SS400200*200 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ支保工 H形鋼曲げ本体	SS400 200*200	t	0.803		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-10】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 断面積45m2_岩区分DⅢ TD24*L4000mm18t耐力【付属品含む】通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	TD24×L4000mm 18t耐力【付属品含む】	本	4.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.035		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-11】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 断面積45m2_岩区分DⅢ 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	7.250		代価表-12参照
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-12】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費　　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 普通	ﾊﾞﾗ物	t	0.360		
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 荒目	m3	0.800		
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石	15～5mm	m3	0.470		
急結剤	吹付Co用粉体急結剤 標準混和量7~9、10~12%	kg	32.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-13】外型枠材料　　51　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｷｰｽﾄﾝ ﾌﾟﾚｰﾄ(AKD)	SDP1 650×25×1.2	t	0.663		
等辺山形鋼(SS400) 中形	6×50×50mm 4.43kg/m	t	0.470		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-14】火薬(雷管含む) 発破 断面積55m2_岩区分ＤⅠ 30mm*200g 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
含水爆薬 ｽﾗﾘｰ(ｴﾏﾙｼｮﾝ)(坑内用)200g	30mm×200g	kg	33.000		
DS/MS段発電気雷管	2~5段 脚線3m	個	38.500		
DS/MS段発電気雷管	6~10段 脚線3m	個	38.500		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-15】H形鋼支保工 発破 断面積55m2_岩区分ＤⅠ SS400125*125 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ支保工 H形鋼曲げ本体	SS400 125*125	t	0.430		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-16】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 断面積55m2_岩区分ＤⅠ TD24*L4000mm18t耐力【付属品含む】通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	TD24×L4000mm 18t耐力【付属品含む】	本	14.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.123		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-17】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 断面積55m2_岩区分ＤⅠ 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	5.740		代価表-12参照
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-18】火薬(雷管含む) 発破 上半 断面積45m2_岩区分ＤⅠ 30mm*200g 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
含水爆薬 ｽﾗﾘｰ(ｴﾏﾙｼｮﾝ)(坑内用)200g	30mm×200g	kg	27.000		
DS/MS段発電気雷管	2~5段 脚線3m	個	31.500		
DS/MS段発電気雷管	6~10段 脚線3m	個	31.500		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-19】H形鋼支保工 発破 上半 断面積45m2 H-150_岩区分ＤⅠ SS400150*150 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ支保工 H形鋼曲げ本体	SS400 150*150	t	0.520		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-20】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 上半 断面積45m2_岩区分ＤⅠ TD24*L4000mm18t耐力【付属品含む】通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	TD24×L4000mm 18t耐力【付属品含む】	本	13.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.114		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-21】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 上半 断面積45m2 吹付厚20㎝_岩区分ＤⅠ 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	6.380		代価表-12参照
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-22】火薬(雷管含む) 発破 下半 断面積20m2_岩区分ＤⅠ 30mm*200g 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
含水爆薬 ｽﾗﾘｰ(ｴﾏﾙｼｮﾝ)(坑内用)200g	30mm×200g	kg	10.000		
DS/MS段発電気雷管	2~5段 脚線3m	個	20.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-23】H形鋼支保工 発破 下半 断面積20m2 H150_岩区分ＤⅠ SS400150*150 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ支保工 H形鋼曲げ本体	SS400 150*150	t	0.108		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-24】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 下半 断面積20m2 4本_岩区分ＤⅠ TD24*L4000mm18t耐力【付属品含む】 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	TD24×L4000mm 18t耐力【付属品含む】	本	4.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.035		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-25】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 下半 断面積20m2 吹付厚20㎝_岩区分ＤⅠ 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	1.220		代価表-12参照
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-26】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 上半 断面積45m2 27本_岩区分ＤⅠ TD24*L4000mm18t耐力【付属品含む】通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	TD24×L4000mm 18t耐力【付属品含む】	本	27.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.238		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-27】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 下半 断面積20m2 6本_岩区分ＤⅠ TD24*L4000mm18t耐力【付属品含む】 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	TD24×L4000mm 18t耐力【付属品含む】	本	6.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.053		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-28】火薬(雷管含む) 発破 上半 19.5m2_岩区分ＤⅠ 30mm*200g 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
含水爆薬 ｽﾗﾘｰ(ｴﾏﾙｼｮﾝ)(坑内用)200g	30mm×200g	kg	11.700		
DS/MS段発電気雷管	2~5段 脚線3m	個	13.700		
DS/MS段発電気雷管	6~10段 脚線3m	個	13.700		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-29】火薬(雷管含む) 発破 下半 2.8m2_岩区分ＤⅠ 30mm*200g 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
含水爆薬 ｽﾗﾘｰ(ｴﾏﾙｼｮﾝ)(坑内用)200g	30mm×200g	kg	1.400		
DS/MS段発電気雷管	2~5段 脚線3m	個	2.800		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-30】火薬(雷管含む) 発破 上半 9.7m2_岩区分DⅠ 30mm*200g 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
含水爆薬 ｽﾗﾘｰ(ｴﾏﾙｼｮﾝ)(坑内用)200g	30mm×200g	kg	5.800		
DS/MS段発電気雷管	2~5段 脚線3m	個	6.800		
DS/MS段発電気雷管	6~10段 脚線3m	個	6.800		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-31】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 上半 断面積45m2 吹付厚20cm_岩区分DⅠ 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	5.620		代価表-12参照
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-32】火薬(雷管含む) 発破 上半 9.7m2_岩区分DⅠ 30mm*200g 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
含水爆薬 ｽﾗﾘｰ(ｴﾏﾙｼｮﾝ)(坑内用)200g	30mm×200g	kg	0.700		
DS/MS段発電気雷管	2~5段 脚線3m	個	1.400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-33】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 上半 断面積45m2 吹付厚20cm_岩区分DⅠ 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	1.290		代価表-12参照
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-34】火薬(雷管含む) 発破 上半 22.5m2_岩区分DⅠ 30mm*200g 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
含水爆薬 ｽﾗﾘｰ(ｴﾏﾙｼｮﾝ)(坑内用)200g	30mm×200g	kg	13.500		
DS/MS段発電気雷管	2~5段 脚線3m	個	15.800		
DS/MS段発電気雷管	6~10段 脚線3m	個	15.800		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-35】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 上半 断面積45m2 24本_岩区分DⅠ TD24*L4000mm18t耐力【付属品含む】通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	TD24×L4000mm 18t耐力【付属品含む】	本	24.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.211		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-36】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 上半 断面積45m2 吹付厚20㎝_岩区分DⅠ 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	5.550		代価表-12参照
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-37】火薬(雷管含む) 発破 下半 縫返 3.8m2_岩区分DⅠ 30mm*200g 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
含水爆薬 ｽﾗﾘｰ(ｴﾏﾙｼｮﾝ)(坑内用)200g	30mm×200g	kg	1.900		
DS/MS段発電気雷管	2~5段 脚線3m	個	3.800		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-38】H形鋼支保工 発破 下半 断面積20m2 H150 補強(3)縫返し_岩区分ＤＩ SS400150*150 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ支保工 H形鋼曲げ本体	SS400 150*150	t	0.054		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-39】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 発破 下半 断面積20m2 3本 補強(3)縫返し_岩区分ＤＩ TD24*L4000mm18t耐力【付属品含む】通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	TD24×L4000mm 18t耐力【付属品含む】	本	3.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.026		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-40】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 発破 下半 断面積20m2 吹付厚20cm 補強(3)縫返し_岩区分ＤＩ 通常断面　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	0.610		代価表-12参照
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-41】底版ｺﾝｸﾘｰﾄ打設_t=100 W=7.97m L=186.2m 18-8-40BB C≧240　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.140		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.400		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.540		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 圧送管186m運転	ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式･圧送能力90~110m3/h	時間	1.030		【機械運転単価表-21】
養生工(一般養生)	無筋構造物	m3	10.000		代価表-43参照
圧送管組立･撤去(Coﾎﾟﾝﾌﾟ車打設)	10≦V<100m3/日	m3	10.000		代価表-44参照
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-8-40 W/C≦60 C≧240	m3	10.400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-42】法面吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ_18-10-15N t=100　　1　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
法面工 ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工[材工共]	厚10cm	m2	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-43】養生工(一般養生)_無筋構造物　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.310	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の12%	式	1.000		

※　諸雑費は，養生材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-44】圧送管組立･撤去(Coﾎﾟﾝﾌﾟ車打設)_10≦V<100m3/日　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	1.040		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-1】ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次)ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転(ﾎｲｰﾙ･3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級)　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次)ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載	ﾎｲｰﾙ･3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	日	5.000		機械運転単価表-16参照
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】吹付プラント設備運転(湿式･C搭載･R一体型･ｴﾚｸﾀ･吐出6~22m3･7m級)　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ﾄﾝﾈﾙ工事用･排対3次)	湿式･C搭載･R一体型･ｴﾚｸﾀ･吐出6~22m3･7m級	日	5.000		機械運転単価表-17参照
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機･排対2次)運転(ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･ﾎｲｰﾙ型･山積2.3m3)　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機･排対2次)	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･ﾎｲｰﾙ型･山積2.3m3	日	5.000		機械運転単価表-18参照
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-4】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転([湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級)　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機	[湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	日	5.000		機械運転単価表-9参照
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-5】大型ﾌﾞﾚｰｶ（排対3次)運転（油圧式1300kg級･ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級）　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
大型ﾌﾞﾚｰｶ（排対3次）	油圧式1300kg級･ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	日	5.000		機械運転単価表-19参照
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-6】NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 17h運転（定格風量1800m3/min）　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 17h	定格風量1800m3/min	日	5.000		機械運転単価表-10参照
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-7】ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 普通運転（ｵﾝﾛｰﾄﾞ型･積載質量10t積）　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用) 普通	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型･積載質量10t積	日	5.000		機械運転単価表-20参照
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-8】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[ﾄﾝﾈﾙ工事･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]運転（湿式･C搭載･R一体型･ｴﾚｸﾀ･吐出6~22m3･7m級）　1 時間 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力量料金	高圧電力（1年以上）力率85%	kwh	79.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[ﾄﾝﾈﾙ工事･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]	湿式･C搭載･R一体型･ｴﾚｸﾀ･吐出6~22m3･7m級	時間	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-9】吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)運転(ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力量料金	高圧電力(1年以上)力率85%	kwh	24.000		
NATM用機器[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ]	ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	供用日	1.400		
高圧噴射攪拌用地盤改良機	固化材ｻｲﾛ・30t移動型	供用日	1.400		
骨材ﾎｯﾊﾟ	15m3*3	供用日	1.400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-10】NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機] 17h運転(定格風量1800m3/min)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力量料金	高圧電力(1年以上)力率85%	kwh	1309.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[ﾄﾝﾈﾙ工事・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]	湿式・C搭載・R一体型・ｴﾚｸﾀ・吐出6~22m3・7m級	日	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-11】ｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ(ﾄﾗｯｸﾐｷｻ)運転(ﾄﾗｯｸ架装型・混合容量4.4m3)　　1 時間 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	13.000		
ｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ(ﾄﾗｯｸﾐｷｻ)	ﾄﾗｯｸ架装型・混合容量4.4m3	時間	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-12】ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次)ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転(ﾎｲｰﾙ･3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級)　　1 時間 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
電力量料金	高圧電力(1年以上)力率85%	kwh	68.000		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ(排対3次)ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載	ﾎｲｰﾙ･3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	時間	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-13】ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)運転(ｸﾚｰﾝ装置付･積載質量4t積･2.9t吊)　　1 時間 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
軽油		L	5.700		
ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)	ｸﾚｰﾝ装置付･積載質量4t積･2.9t吊	時間	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-14】ﾄﾗｯｸ運転(普通型･積載質量4~4.5t積)　　1 時間 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
軽油		L	5.900		
ﾄﾗｯｸ	普通型･積載質量4~4.5t積	時間	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-15】ﾄﾗｯｸ運転（ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4t積・2.9t吊）　1 時間 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
軽油		L	5.700		
ﾄﾗｯｸ	ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4t積・2.9t吊	時間	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-16】ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ（排対3次）ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載運転（ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ・ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級）　1 日 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
電力量料金	高圧電力（1年以上）力率85%	kwh	544.000		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ（排対3次）ﾄﾞﾘﾙﾅﾋﾞ搭載	ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ・ﾄﾞﾘﾌﾀ220kg超級	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-17】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対3次)運転（湿式・C搭載・R一体型・ｴﾚｸﾀ・吐出6~22m3・7m級）　1 日 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
電力量料金	高圧電力（1年以上）力率85%	kwh	363.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対3次)	湿式・C搭載・R一体型・ｴﾚｸﾀ・吐出6~22m3・7m級	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-18】ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対2次)運転（ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型・山積2.3m3）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	92.000		
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対2次)	ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型・山積2.3m3	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-19】大型ﾌﾞﾚｰｶ（排対3次)運転（油圧式1300kg級・ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	48.000		
大型ﾌﾞﾚｰｶ（排対3次）	油圧式1300kg級・ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-20】ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用）普通運転（ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	78.000		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用）	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	供用日	1.400		
損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ)	10t 普通	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-21】ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 圧送管186m運転（ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式・圧送能力90~110m3/h）　　1 時間 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
運転手（特殊）		人	0.140		
軽油		L	16.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車	ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式・圧送能力90~110m3/h	時間	1.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送管	径125mm・1m当り	時間	156.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。