【単価表-1】削孔【歩掛】_削孔径φ115mm　礫質土　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.430	○	
特殊作業員		人	0.430	○	
普通作業員		人	0.860	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	ロータリーパーカッション式 スキッド型55kw（モータ式）	日	0.430	○	
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ115mm用	個	0.040		
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ115mm用	個	0.030		
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ115mm用	個	0.040		
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ115mm用（1.5m標準）	本	0.200		
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	φ115mm用（1.5m標準）	本	0.220		
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	φ115mm用	個	0.200		
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	φ115mm用	個	0.160		
ｳｫｰﾀｰｽｲﾍﾞﾙ	φ115mm用　二重管用	個	0.020		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械損料の19%	式	1.000		

※　諸雑費は，削孔水用ﾎﾟﾝﾌﾟ，給水ﾎﾟﾝﾌﾟ，排水用ﾎﾟﾝﾌﾟ，水槽損料及び電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械損料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】削孔【歩掛】_削孔径φ115mm　軟岩　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.500	○	
特殊作業員		人	0.500	○	
普通作業員		人	1.000	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	ロータリーパーカッション式 スキッド型55kw（モータ式）	日	0.500	○	
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ115mm用	個	0.050		
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ115mm用	個	0.040		
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ115mm用	個	0.050		
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ115mm用（1.5m標準）	本	0.290		
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	φ115mm用（1.5m標準）	本	0.340		
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	φ115mm用	個	0.240		
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	φ115mm用	個	0.160		
ｳｫｰﾀｰｽｲﾍﾞﾙ	φ115mm用　二重管用	個	0.020		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械損料の19%	式	1.000		

※　諸雑費は，削孔水用ﾎﾟﾝﾌﾟ，給水ﾎﾟﾝﾌﾟ，排水用ﾎﾟﾝﾌﾟ，水槽損料及び電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械損料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】芯材組立【歩掛】_L≦10m　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.200	○	
特殊作業員		人	0.200	○	
普通作業員		人	0.400	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類，消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】芯材挿入【歩掛】_L≦10m　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.850	○	
特殊作業員		人	0.850	○	
普通作業員		人	1.700	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類，消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】注入打設【歩掛】_L≦10m　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.400	○	
特殊作業員		人	0.400	○	
普通作業員		人	0.800	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の23%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻｰ，ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ，水中ﾎﾟﾝﾌﾟ，水槽，発動発電機等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】加圧及び頭部処理【歩掛】_L≦10m　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.500	○	
特殊作業員		人	0.500	○	
普通作業員		人	1.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，加圧計器，ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ及び工具類，消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。