【単価表-1】無収縮ﾓﾙﾀﾙ_富永橋橋側歩道橋･上:0.01m3　　0.01　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.250	○	
特殊作業員		人	1.000	○	
普通作業員		人	0.500	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の25%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、ﾊﾝﾄﾞﾐｷｻｰ、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】無収縮ﾓﾙﾀﾙ_江松橋:0.005m3　　0.01　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.500	○	
特殊作業員		人	2.000	○	
普通作業員		人	1.000	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の25%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、ﾊﾝﾄﾞﾐｷｻｰ、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】無収縮ﾓﾙﾀﾙ_昭和橋:1.0m3　　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	5.000	○	
特殊作業員		人	15.000	○	
普通作業員		人	10.000	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の25%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、ﾊﾝﾄﾞﾐｷｻｰ、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ_t=30　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.450	○	
特殊作業員		人	0.450	○	
普通作業員		人	0.450	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の25%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ損料、ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ損耗費、発動発電機賃料、油脂燃料、集塵機損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】水中床堀り_【水中ﾎﾟﾝﾌﾟ、組立式台船(120t積)含む】　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.370	○	
潜水士		人	0.740	○	
潜水連絡員		人	0.370	○	
潜水送気員		人	0.370	○	
電工		人	0.370	○	
運転手(特殊)		人	0.740	○	
水中ポンプ賃料	横型 6ｲﾝﾁ(Φ150)×22kw(特殊)	日	0.370		
杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ運転	[ｴﾝｼﾞﾝ式・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]圧力14.7MPa吐出量325L/min	日	0.370		【機械運転単価表-1】
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 200kVA	日	0.370		【機械運転単価表-2】
組立式台船	120t積	供用日	0.370		【機械運転単価表-3】
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	日	0.370		
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）損料	[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.28/0.2m3	供用日	0.610		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の26%	式	1.000		

※　諸雑費は，潜水機器損料及び運転経費、現場内小運搬に関する経費、油脂・燃料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】水中埋戻し_【水中ﾎﾟﾝﾌﾟ、組立式台船(120t積)含む】　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.290	○	
潜水士		人	0.580	○	
潜水連絡員		人	0.290	○	
潜水送気員		人	0.290	○	
電工		人	0.290	○	
運転手(特殊)		人	0.580	○	
水中ポンプ賃料	横型 6ｲﾝﾁ(Φ150)×22kw(特殊)	日	0.290		
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 200kVA	日	0.290		【機械運転単価表-2】
組立式台船	120t積	供用日	0.290		【機械運転単価表-3】
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	日	0.290		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料	[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.28/0.2m3	供用日	0.480		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の26%	式	1.000		

※　諸雑費は，潜水機器損料及び運転経費、現場内小運搬に関する経費、油脂・燃料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】下地処理_ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ 水中施工　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	8.800	○	
潜水士		人	17.600	○	
潜水連絡員		人	8.800	○	
潜水送気員		人	8.800	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，潜水機器・高圧洗浄機・チッピング機器の機械損料及び運転経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-8】鉛直ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔_φ29×480 水中施工【ｴﾎﾟｷｼ樹脂(ｱﾙﾌﾟﾛﾝW-221同等品以上)注入含む】　10 箇所 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	0.530	○	
潜水士		人	2.120	○	
潜水連絡員		人	0.530	○	
潜水送気員		人	0.530	○	
普通作業員		人	0.530	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の40%	式	1.000		

※ 諸雑費は，削孔ﾂｰﾙｽ、工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-9】鉄筋_SD345 D16 ｴﾎﾟｷｼ塗装 水中施工　1 t 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	1.300	○	
潜水士		人	3.900	○	
潜水連絡員		人	1.300	○	
潜水送気員		人	1.300	○	
鉄筋工		人	0.900	○	
特殊作業員		人	0.400	○	
普通作業員		人	0.300	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.200		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の9%	式	1.000		

※ 諸雑費は，潜水機器の機械損料及び機械経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※ 材料費ﾛｽ率は3%。

【単価表-10】鉄筋_SD345 D19～D25 ｴﾎﾟｷｼ塗装 水中施工　　1　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.300	○	
潜水士		人	3.900	○	
潜水連絡員		人	1.300	○	
潜水送気員		人	1.300	○	
鉄筋工		人	0.900	○	
特殊作業員		人	0.400	○	
普通作業員		人	0.300	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.200		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の9%	式	1.000		

※　諸雑費は，潜水機器の機械損料及び機械経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　材料費ﾛｽ率は3%。

【単価表-12】吊設備装置　　1　式　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	6.000	○	
特殊作業員		人	39.000	○	
普通作業員		人	21.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	3.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の45%	式	1.000		

※　諸雑費は，材料損料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-13】ﾊﾟﾈﾙ設置_水中施工【取卸し、仮固定金具、打設孔部補強、曲線ﾊﾟﾈﾙ固定用ﾌﾞﾗｹｯﾄ、組立式台船(120t積)含む】

10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.640	○	
潜水士		人	10.080	○	
潜水連絡員		人	2.640	○	
潜水送気員		人	2.640	○	
特殊作業員		人	2.400	○	
普通作業員		人	2.640	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.200		
組立式台船	120t積	供用日	2.640		【機械運転単価表-3】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の48%	式	1.000		

※　諸雑費は，仮固定金具、打設孔部補強材、曲面パネル固定用治具、工具類等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-14】基部調整ﾓﾙﾀﾙ_30-60BB(水中不分離剤入り) 水中施工【型枠含む】

1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	8.000	○	
潜水士		人	24.000	○	
潜水連絡員		人	8.000	○	
潜水送気員		人	8.000	○	
普通作業員		人	26.000	○	
モルタル	30-60BB	m3	1.100		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の32%	式	1.000		

※　諸雑費は，潜水機器・型枠・モルタルポンプの損料及び運転経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　混和剤投入費含む。

【単価表-15】ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠_1次コンクリート,2次コンクリート水中施工　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.110	○	
潜水士		人	3.550	○	
潜水連絡員		人	1.110	○	
潜水送気員		人	1.110	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の25%	式	1.000		

※　諸雑費は，潜水機器の機械損料及び機械経費、型枠、固定金具等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-16】1次ｺﾝｸﾘｰﾄ_30-60-20H(水中不分離剤入り 高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ) 水中施工【ｼｬｯﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ、組立式台船(120t積)含む】　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.000	○	
潜水士		人	9.000	○	
潜水連絡員		人	3.000	○	
潜水送気員		人	3.000	○	
普通作業員		人	10.000	○	
組立式台船	120t積	供用日	3.000		【機械運転単価表-3】
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	[ﾄﾗｯｸ架装･配管式]圧送能力90～100m3/h	時間	12.000		【機械運転単価表-6】
ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-60-20H 水中不分離剤入り高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	11.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の24%	式	1.000		

※　諸雑費は，潜水機器の機械損料及び運転経費、シャッターバルブ、養生材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　混和剤投入費含む。

【単価表-17】2次ｺﾝｸﾘｰﾄ_30-60-20BB(膨張材＋水中不分離剤入り 高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ) 水中施工【ｼｬｯﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ、組立式台船(120t積)含む】

10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.000	○	
潜水士		人	9.000	○	
潜水連絡員		人	3.000	○	
潜水送気員		人	3.000	○	
普通作業員		人	13.000	○	
組立式台船	120t積	供用日	3.000		【機械運転単価表-3】
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	[ﾄﾗｯｸ架装･配管式]圧送能力90～100m3/h	時間	12.000		【機械運転単価表-6】
ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-60-20BB 膨張材+水中不分離剤入り高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	11.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の24%	式	1.000		

※　諸雑費は，潜水機器の機械損料及び運転経費、シャッターバルブ、養生材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　混和剤投入費含む。

【単価表-18】中詰めｺﾝｸﾘｰﾄ_30-60-20H(水中不分離剤入り 高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ) 水中施工【組立式台船(120t積)含む】

10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.000	○	
潜水士		人	9.000	○	
潜水連絡員		人	3.000	○	
潜水送気員		人	3.000	○	
普通作業員		人	9.280	○	
組立式台船	120t積	供用日	3.000		【機械運転単価表-3】
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	[ﾄﾗｯｸ架装･配管式]圧送能力90～100m3/h	時間	12.000		【機械運転単価表-6】
ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-60-20H 水中不分離剤入り高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	11.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の24%	式	1.000		

※　諸雑費は，潜水機器の機械損料及び運転経費、養生材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　混和剤投入費含む。

【単価表-19】PCｹｰﾌﾞﾙ組立_SWPR7B φ15.2 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆 水中施工【ｸﾞﾗｳﾄ含む】 100 m 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.000		
潜水士		人	6.000	○	
潜水連絡員		人	3.000	○	
潜水送気員		人	3.000	○	
特殊作業員		人	2.600	○	
普通作業員		人	1.700	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.100		
PC鋼より線	SWPR7B φ15.2 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆	kg	116.710		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の19%	式	1.000		

※ 諸雑費は，潜水機器の機械損料及び運転経費、ケーブル挿入機器、ﾊﾟﾃ材、ｸﾞﾗｳﾄ機器、ｸﾞﾗｳﾄ材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-20】PCｹｰﾌﾞﾙ組立_SWPR7B φ15.2 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆 陸上施工【ｸﾞﾗｳﾄ含む】 100 m 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.000	○	
特殊作業員		人	6.000	○	
普通作業員		人	4.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.100		
PC鋼より線	SWPR7B φ15.2 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆	kg	116.710		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の19%	式	1.000		

※ 諸雑費は，ケーブル挿入機器、ﾊﾟﾃ材、ｸﾞﾗｳﾄ機器、ｸﾞﾗｳﾄ材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-21】PC接続_1S15.2 ｴﾎﾟｷｼ塗装 水中施工　　10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.100	○	
潜水士		人	4.200	○	
潜水連絡員		人	2.100	○	
潜水送気員		人	2.100	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の12%	式	1.000		

※ 諸雑費は，潜水機器の機械損料及び運転経費、緊張機器、ﾊﾟﾃ材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-22】PC接続_1S15.2 ｴﾎﾟｷｼ塗装 陸上施工　　10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.700	○	
特殊作業員		人	1.400	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の6%	式	1.000		

※ 諸雑費は，緊張機器、ﾊﾟﾃ材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-23】PCｹｰﾌﾞﾙ緊張_74KN 水中施工　　10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.500	○	
潜水士		人	5.000	○	
潜水連絡員		人	2.500	○	
潜水送気員		人	2.500	○	
特殊作業員		人	0.800	○	
普通作業員		人	0.500	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の26%	式	1.000		

※ 諸雑費は，潜水機器の機械損料及び運転経費、接続工具、ﾊﾟﾃ材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-24】PCｹｰﾌﾞﾙ緊張_74KN 陸上施工　　10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.300	○	
特殊作業員		人	2.600	○	
普通作業員		人	2.600	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の30%	式	1.000		

※ 諸雑費は，接続工具、ﾊﾟﾃ材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-25】防水ﾊﾟﾃ_ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ 陸上施工【ｱﾙﾌﾟﾛﾝA-6050同等品以上 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む】　　1 m3 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	5.300	○	
特殊作業員		人	15.000	○	
普通作業員		人	11.600	○	
ｴﾎﾟｷｼ樹脂	ｱﾙﾌﾟﾛﾝA-6050同等品以上	kg	1500		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の2%	式	1.000		

※ 諸雑費は，プライマー材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-26】防水ｼｰﾙ_可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ 水中施工【ｱﾙﾌﾟﾛﾝSW-104同等品以上】　　10 m 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.200	○	
潜水士		人	0.800	○	
潜水連絡員		人	0.400	○	
潜水送気員		人	0.400	○	
防水ｼｰﾙ	可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(ｱﾙﾌﾟﾛﾝSW-104同等品以上)	kg	2.325		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の7%	式	1.000		

※ 諸雑費は，潜水機器の機械損料及び運転経費、プライマー材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-27】防水ｼｰﾙ_可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ 陸上施工【ｱﾙﾌﾟﾛﾝSW-104同等品以上】　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.100	○	
特殊作業員		人	0.200	○	
普通作業員		人	0.100	○	
防水ｼｰﾙ	可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(ｱﾙﾌﾟﾛﾝSW-104同等品以上)	kg	2.325		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，プライマー材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-28】足場_単管足場　水中施工　100 掛m2 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	4.800	○	
潜水士		人	23.600	○	
潜水連絡員		人	4.800	○	
潜水送気員		人	4.800	○	
特殊作業員		人	3.000	○	
普通作業員		人	3.400	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.400	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の26%	式	1.000		

※　諸雑費は，潜水機器の機械損料及び運転経費、足場材材料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-29】足場_単管足場　陸上施工　　100 掛m2 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.000	○	
とび工		人	10.000	○	
普通作業員		人	10.600	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.400	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，足場材材料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-30】金属ﾊﾟﾃ塗布　　1　kg　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.330	○	
特殊作業員		人	0.670	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の27%	式	1.000		

※　諸雑費は，刷毛、消耗材、金属ﾊﾟﾃ材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-31】縦桁補修_【芯出し素地調整、現場孔明、ﾋﾞﾙﾄｱｯﾌﾟC型鋼材設置、高力ﾎﾞﾙﾄ締付け、型枠、無収縮ｸﾞﾗｳﾄ、仕上げ塗装(Rc-Ⅰ系)含む】　　10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	2.500	○	
橋梁特殊工		人	10.000	○	
普通作業員		人	5.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の22%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の賃料、燃料・油脂類、無収縮ｸﾞﾗｳﾄ材料費、架設工具及び消耗材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-32】目地材設置_ｼｰﾙ材【ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材設置含む】　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.500	○	
特殊作業員		人	5.000	○	
普通作業員		人	5.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の15%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-33】落橋防止装置撤去_PC鋼棒　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	1.670	○	
橋梁特殊工		人	5.000	○	
普通作業員		人	1.670	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の4%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-34】組立式台船組立艤装(富永橋)_組立式台船(120t積)【20t積台船×6基】　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.000	○	
とび工		人	9.000	○	
溶接工		人	3.600	○	
電工		人	0.600	○	
設備機械工		人	1.800	○	
普通作業員		人	6.600	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	日	3.000	○	
組立式台船	120t積	供用日	3.000	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，吊込み金具、小機材等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-35】組立式台船解除解体(富永橋)_組立式台船(120t積)【20t積台船×6基】　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.400	○	
とび工		人	6.000	○	
溶接工		人	2.400	○	
電工		人	0.400	○	
設備機械工		人	1.200	○	
普通作業員		人	4.400	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	日	2.000	○	
組立式台船	120t積	供用日	2.400	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，吊込み金具、小機材等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-36】落橋防止装置取付_ﾀﾞﾝﾊﾟｰ連結　600kg＜W≦2000kg【A-Type 上部工ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置、引船、ﾌﾛｰﾄ(組立式)、足場撤去復旧(施工箇所)含む】

1　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	0.600	○	
橋梁特殊工		人	4.200	○	
普通作業員		人	1.200	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.600		
組立台船	20t積	供用日	0.600		【機械運転単価表-7】
引船運転	【鋼製】D 100PS型 4.9GT	日	0.600		【機械運転単価表-8】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の24%	式	1.000		

※　諸雑費は，スパット損料、発動発電機運転に関する経費、工具類、ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-37】落橋防止装置取付_ﾀﾞﾝﾊﾟｰ連結(2組/箇所)600kg＜W≦2000kg【B-Type 上部工ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置、引船、ﾌﾛｰﾄ(組立式)、足場撤去復旧(施工箇所)含む】

1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	0.900	○	
橋梁特殊工		人	6.300	○	
普通作業員		人	0.900	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.900		
組立台船	20t積	供用日	0.900		【機械運転単価表-7】
引船運転	【鋼製】D 100PS型 4.9GT	日	0.900		【機械運転単価表-8】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の24%	式	1.000		

※　諸雑費は，スパット損料、発動発電機運転に関する経費、工具類、ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-38】不陸修正_ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ材 t=5　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.700	○	
特殊作業員		人	6.800	○	
普通作業員		人	1.700	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾊﾟﾃ注入工具、消耗品等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-39】組立式台船組立艤装(昭和橋)_組立式台船(20t積)　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.000	○	
とび工		人	6.000	○	
溶接工		人	2.000	○	
設備機械工		人	2.000	○	
電工		人	1.000	○	
普通作業員		人	6.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	2.000	○	
組立台船	20t積	供用日	3.000	○	【機械運転単価表-7】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の45%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、電力に関する経費、ワイヤー等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-40】組立式台船解除解体(昭和橋)_組立式台船(20t積)　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.000	○	
とび工		人	6.000	○	
溶接工		人	1.000	○	
設備機械工		人	1.000	○	
普通作業員		人	6.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	2.000	○	
組立台船	20t積	供用日	2.000	○	【機械運転単価表-7】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の24%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-41】止水材設置_【ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材、ﾌﾟﾗｲﾏｰ材、目地防水材、防水材、張付き防止材の設置及びｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破砕、ｺﾝｸﾘｰﾄはつり、目地部切開、鋼板切断、地覆部目地材及びﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材設　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.750	○	
特殊作業員		人	2.630	○	
防水工		人	2.630	○	
はつり工		人	1.750	○	
普通作業員		人	3.510	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の35%	式	1.000		

※　諸雑費は，機械器具損料、燃料、消耗材、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-42】亀裂補修_ｽﾄｯﾌﾟﾎｰﾙ+当て板補修【芯出素地調整,現場孔明,ｽｯﾄｯﾌﾟﾎｰﾙ設置,金属ﾊﾟﾃによる整形･防錆処理,当て板設置,高力ﾎﾞﾙﾄ締付,ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ締付,ｼｰﾙ材充填含む】 10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	3.000	○	
橋梁特殊工		人	18.000	○	
普通作業員		人	6.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の25%	式	1.000		

※ 諸雑費は，機械器具損料、燃料、消耗材、金属ﾊﾟﾃ材、ｼｰﾙ材、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-43】亀裂補修_ｽﾄｯﾌﾟﾎｰﾙ+当て板補修【既設高力ﾎﾞﾙﾄ撤去、芯出素地調整,現場孔明,ｽｯﾄｯﾌﾟﾎｰﾙ設置,金属ﾊﾟﾃによる整形･防錆処理,当て板設置,高力ﾎﾞﾙﾄ締付,ｼｰﾙ材充填含む】 10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	3.000	○	
橋梁特殊工		人	21.000	○	
普通作業員		人	6.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の25%	式	1.000		

※ 諸雑費は，機械器具損料、燃料、消耗材、金属ﾊﾟﾃ材、ｼｰﾙ材、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-44】止水材設置_【ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材、目地防水材、ｱｸﾘﾙ弾性樹脂設置含む】 10 m 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.820		
特殊作業員		人	2.730		
防水工		人	2.730		
普通作業員		人	3.640		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-45】ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠_中詰めコンクリート水中施工　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	11.200	○	
潜水士		人	44.800	○	
潜水連絡員		人	11.200	○	
潜水送気員		人	11.200	○	
特殊作業員		人	11.200	○	
普通作業員		人	11.200	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	2.000		
鋼製型枠	t=6mm 防錆処理	m2	100.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の12%	式	1.000		

※　諸雑費は，潜水機器の機械損料及び機械経費、固定金具等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ運転（[ｴﾝｼﾞﾝ式・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]圧力14.7MPa吐出量325L/min）

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	118.000		
杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ損料	[ｴﾝｼﾞﾝ式・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]圧力14.7MPa吐出量325L/min	供用日	1.200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】発動発電機運転（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 200kVA）

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	227.700		
発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 200kVA	日	1.200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】組立式台船（120t積）

1 供用日 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
台船損料	20t積	供用日	6.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-6】ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転（[ﾄﾗｯｸ架装･配管式]圧送能力90～100m3/h）　1 時間 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
運転手(特殊)		人	0.140		
軽油		L	16.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車損料	[ﾄﾗｯｸ架装･配管式]圧送能力90～100m3/h	時間	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-7】組立台船運転（20t積）　1 供用日 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
フロート（組立式）	10t積	供用日	2.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-8】引船運転（【鋼製】D 100PS型 4.9GT）　1　日　当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
高級船員		人	1.000		
重油	A重油（ローリー）	L	78.000		
引船損料	【鋼製】D 100PS型 4.9GT	供用日	1.880		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。