【単価表-1】多機能フィルター_MF-45R-Own　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.400	○	
法面工		人	1.500	○	
普通作業員		人	0.800	○	
多機能ﾌｨﾙﾀｰ	MF-45R-Own W=10m、L=20m	m2	100.000		
ｱﾝｶｰ	Φ9×400L	本	1975.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾛｰﾌﾟ、ﾛﾘｯﾌﾟ、ﾊﾝﾏｰ、ﾊｻﾐ、安全施設等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】気泡混合盛土_エアモルタル　1:3　　1000　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	16.830	○	
特殊作業員		人	50.500	○	
普通作業員		人	67.330	○	
発動発電機運転	［ディーゼルエンジン駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）］定格容量（50/60Hz） 125/150kVA	日	16.830		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	［標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 0.5／0.4m3	日	16.830		
FCBﾌﾟﾗﾝﾄ（A）賃料		日	16.830		
固化材ｻｲﾛ損料	30t移動型	日	16.830		
水槽損料	20m3	供用日	37.620		
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ損料	50mm*10m*0.8kw	日	16.830		
高圧洗浄機損料	30.1L/min、4.9MPa	日	16.830		
ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ損料	ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ　ﾓｰﾀ駆動7m・350mm	日	16.830		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の16%	式	1.000		

※　諸雑費は，配管材、ｴｱﾓﾙﾀﾙ流量計、砂ﾎｯﾊﾟｰの損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】保護壁設置工_300×900×35(⊿3)　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.000	○	
型わく工		人	4.000	○	
普通作業員		人	20.000	○	
ﾄﾗｯｸ賃料	ｸﾚｰﾝ装置付 4t車 2.9t吊	日	2.000		
ﾊﾟﾈﾙ材	300×900×35mm	枚	370.000		
可変ｱﾝｶｰｾﾊﾟ	かすがい金具付	ｾｯﾄ	800.000		
旋回結合金具		ｾｯﾄ	400.000		
支柱継手金具		ｾｯﾄ	37.000		
目地ｼｰﾘﾝｸﾞ材	ｼﾘｺﾝｺｰｷﾝｸﾞ	L	66.000		
カラーリップ軽量溝形鋼	100×50×20×3,2t	kg	682.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，雑材料、補助工具及びﾄﾗｯｸの油脂燃料・運転に係る経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】溶接金網敷設工_100×100×φ3.2　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.440		
普通作業員		人	1.760		
溶接金網	Φ3.2×100×100（HDZ35）	m2	143.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-5】防水シート敷設工_　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.440	○	
普通作業員		人	1.760	○	
防水ｼｰﾄ	t=1.0mm+10.0mm	m2	113.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，補助工具等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】天端遮水シート敷設工_　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.270	○	
普通作業員		人	1.350	○	
遮水ｼｰﾄ	t=1.0mm	m2	105.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，補助工具等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】防護柵基礎設置_歩道用P種　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.150	○	
ﾌﾞﾛｯｸ工		人	0.150	○	
普通作業員		人	0.450	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 4.9t吊	日	0.150		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の16%	式	1.000		

※　諸雑費は，機械器具、消耗材料、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-8】プラント設置解体_　　1　式　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	5.000		
電工		人	2.000		
特殊作業員		人	11.000		
普通作業員		人	14.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	5.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-9】配管設置撤去_　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	4.600		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-10】仮設足場支保工_　　100 空m3 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.100	○	
とび工		人	6.200	○	
普通作業員		人	3.900	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.400		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の21%	式	1.000		
※　諸雑費は，パイプ、クランプ、足場板、ベース等足場材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

【単価表-11】補強土壁壁面材組立・設置_テラトレール　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.400	○	
特殊作業員		人	1.400	○	
普通作業員		人	4.300	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の8%	式	1.000		

※　諸雑費は，緩衝材(くさび、ゴム等)、角材またはバタ角、番線等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-12】縦排水設置_VPφ300取付金具取付費含む　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300		
特殊作業員		人	0.900		
普通作業員		人	0.600		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-1】発動発電機運転（[ディーゼルエンジン駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）]定格容量（50/60Hz）125/150kVA）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	128.000		
発動発電機損料	[ディーゼルエンジン駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）]125/150kVA	日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転（[標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）]0.5／0.4m3）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	61.600		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料	[標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）]0.5／0.4m3	供用日	1.360		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。