【単価表-1】合成床版架設_C-5系塗装　　1　式　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
合成床版架設工		m2	1044.000		単価表-2参照
側鋼板取付工		m	314.000		単価表-3参照
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	24.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	24.000		
架設工具損料		供用日	40.000		
発動発電機賃料		供用日	40.000		
コンクリート工		m3	246.000		
養生工		m2	1044.000		
鉄筋工	SD345　D16～25	t	47.000		
主桁上フランジシール工		m	628.000		
合成床版接合部シール工		m	372.000		
側鋼鈑・側鋼鈑接合部シール工		m	428.000		
合成床版架設設備設置工		式	1.000		単価表-4参照
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-2】合成床版架設工　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	3.100	○	
橋梁特殊工		人	15.900	○	
普通作業員		人	3.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の2%	式	1.000		

※　諸雑費は，補助工具等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】側鋼板取付工　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	1.000	○	
橋梁特殊工		人	2.000	○	
普通作業員		人	4.500	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，補助工具等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】合成床版架設設備設置工　　1　式　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軌条設備設置撤去	37kg/mレール	m	300.000		単価表-5参照
クレーン台車設備設置撤去		台	2.000		単価表-6参照
運搬台車設備設置撤去		台	2.000		単価表-7参照
16吊RC上架		回	2.000		単価表-8参照
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-5】軌条設備設置撤去_37kg/mレール　　300　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	7.500	○	
橋梁特殊工		人	30.000	○	
普通作業員		人	7.500	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	8.000		
発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 25kVA	日	8.000		
軌条設備損料	37kg/mﾚｰﾙ	供用日	189.000		
架設工具損料		供用日	13.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の4%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の油脂・燃料及び設置・撤去に使用する工具類等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】クレーン台車設備設置撤去　　2　台　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	2.500	○	
橋梁特殊工		人	15.000	○	
普通作業員		人	2.500	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 50t吊	日	3.000		
発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 25kVA	日	4.000		
台車設備		供用日	50.000		単価表-9参照
水平ジャッキ		供用日	50.000		単価表-10参照
架設工具損料		供用日	4.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の4%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の油脂・燃料及び設置・撤去に使用する工具類等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】運搬台車設備設置撤去　　2　台　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	2.500	○	
橋梁特殊工		人	15.000	○	
普通作業員		人	2.500	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 50t吊	日	3.000		
発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 25kVA	日	4.000		
台車設備		供用日	45.000		単価表-9参照
水平ジャッキ		供用日	45.000		単価表-10参照
架設工具損料		供用日	4.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の4%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の油脂・燃料及び設置・撤去に使用する工具類等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-8】16吊RC上架　　2　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	1.000	○	
橋梁特殊工		人	5.000	○	
普通作業員		人	1.000	○	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 200t吊	日	2.000		
発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 25kVA	日	2.000		
架設工具損料		供用日	4.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の油脂・燃料、吊上げ作業に使用する工具・金具類損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-9】台車設備

1 供用日 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
重量台車損料	積載能力 40t	台	1.000		
自走台車損料	積載能力 40t 3.7×2台 給電用キャブタイヤケーブルは含まない	台	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
合計					

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-10】水平ジャッキ

1 供用日 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
送出し装置損料	逸走防止装置（レールクランプ方式） クランプジャッキ能力×連数 490kN（50t）×2連	台	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
合計					

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。