【単価表-1】掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>_B 設計掘削断面積(67.5m2≦A＜72.5m2) ずり出し運搬距離L=1.2km以下 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無

1 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.370		
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.370		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	2.200		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.370		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	[ﾎｲｰﾙ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]形式3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級	週	0.027	○	【機械運転単価表-1】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	週	0.027	○	【機械運転単価表-3】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	[ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)2.3m3	週	0.027	○	【機械運転単価表-5】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	〔ﾊﾞｯﾁ型・定置式〕能力25m3/h	週	0.027	○	【機械運転単価表-7】
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾌﾞﾚｰｶ1,300kg級ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.027	○	【機械運転単価表-9】
火薬（雷管含む）	B 設計掘削断面積(67.5m2≦A＜72.5m2)	m	1.000	☆	【材料単価表-1】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	B 設計掘削断面積(67.5m2≦A＜72.5m2)	m	1.000	☆	【材料単価表-2】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	B 設計掘削断面積(67.5m2≦A＜72.5m2)	m	1.000	☆	【材料単価表-4】
諸雑費（その他機械）	機械損料及び機械運転経費の26%	式	1.000		
諸雑費（その他材料）	材料費の1%	式	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費（その他機械）は，削岩及びﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ、ﾛｯﾄﾞ、ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ、ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ、及びこそく用の大型ﾌﾞﾚｰｶのﾁｾﾞﾙの損耗料等の費用及び、ﾄﾗｯｸ、ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ、ﾓﾙﾀﾙ注入機、積込補助用ﾊﾞｯｸﾎｳの損料及び燃料費等の費用であり，機械損料及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※ 諸雑費（その他材料）は，金網工における金網、ラップロス、止め金具等の費用、瞬発雷管、鋼製支保工におけるH形鋼（R止まり）、継手板・底版、及びボルト・ナット、継材、さや管、加工費（溶接・穴開け）等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

2方施工による割増及び呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

歩掛には、①切羽の状態監視に伴う作業、②削岩、③ずり出し、④吹付け、⑤金網、⑥ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、⑦鋼製支保工、⑧坑内換気設備設置・運転・撤去、⑨集塵機運転、⑩坑内送水管設置・撤去、⑪給排水設備保守、⑫坑内排水設備設置・運転・撤去、⑬坑内運搬路等の保守、⑭掘削の進行にともなう切羽照明・坑内照明の設置・撤去及び坑内排水設備・坑内換気設備・集塵機等の設置・撤去及び電気配管、配線の作業を含む。

火薬庫類の保安管理費は別途計上する。

【単価表-2】掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>_B 設計掘削断面積(67.5m2≦A＜72.5m2) ずり出し運搬距離L=1.2km超え 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無

1 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.370		
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.370		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	2.570		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.370		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	[ﾎｲｰﾙ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]形式3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級	週	0.027	○	【機械運転単価表-1】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	週	0.027	○	【機械運転単価表-3】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	[ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)2.3m3	週	0.027	○	【機械運転単価表-5】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	〔ﾊﾞｯﾁ型・定置式〕能力25m3/h	週	0.027	○	【機械運転単価表-7】
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾌﾞﾚｰｶ1,300kg級ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.027	○	【機械運転単価表-9】
火薬(雷管含む)	B 設計掘削断面積(67.5m2≦A＜72.5m2)	m	1.000	☆	【材料単価表-1】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	B 設計掘削断面積(67.5m2≦A＜72.5m2)	m	1.000	☆	【材料単価表-2】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	B 設計掘削断面積(67.5m2≦A＜72.5m2)	m	1.000	☆	【材料単価表-4】
諸雑費(その他機械)	機械損料及び機械運転経費の26%	式	1.000		
諸雑費(その他材料)	材料費の1%	式	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費(その他機械)は，削岩及びﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ、ﾛｯﾄﾞ、ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ、ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ、及びこそく用の大型ﾌﾞﾚｰｶのﾁｾﾞﾙの損耗料等の費用及び、ﾄﾗｯｸ、ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ、ﾓﾙﾀﾙ注入機、積込補助用ﾊﾞｯｸﾎｳの損料及び燃料費等の費用であり，機械損料及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※ 諸雑費(その他材料)は，金網工における金網、ラップロス、止め金具等の費用、瞬発雷管、鋼製支保工におけるH形鋼(R止まり)、継手板・底版、及びボルト・ナット、継材、さや管、加工費(溶接・穴開け)等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

2方施工による割増及び呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

歩掛には、①切羽の状態監視に伴う作業、②削岩、③ずり出し、④吹付け、⑤金網、⑥ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、⑦鋼製支保工、⑧坑内換気設備設置・運転・撤去、⑨集塵機運転、⑩坑内送水管設置・撤去、⑪給排水設備保守、⑫坑内排水設備設置・運転・撤去、⑬坑内運搬路等の保守、⑭掘削の進行にともなう切羽照明・坑内照明の設置・撤去及び坑内排水設備・坑内換気設備・集塵機等の設置・撤去及び電気配管、配線の作業を含む。

火薬庫類の保安管理費は別途計上する。

【単価表-3】掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>_B 設計掘削断面積(82.5m2≦A＜87.5m2) ずり出し運搬距離L=1.2km以下 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無

1 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.450		
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.450		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	2.690		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.450		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	[ﾎｲｰﾙ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]形式3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級	週	0.035	○	【機械運転単価表-1】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	週	0.035	○	【機械運転単価表-3】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	[ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)2.3m3	週	0.035	○	【機械運転単価表-5】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	〔ﾊﾞｯﾁ型・定置式〕能力25m3/h	週	0.035	○	【機械運転単価表-7】
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾌﾞﾚｰｶ1,300kg級ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.035	○	【機械運転単価表-9】
火薬(雷管含む)	B 設計掘削断面積(82.5m2≦A＜95.0m2)	m	1.000	☆	【材料単価表-5】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	B 設計掘削断面積(82.5m2≦A＜95.0m2)	m	1.000	☆	【材料単価表-6】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	B 設計掘削断面積(82.5m2≦A＜95.0m2)	m	1.000	☆	【材料単価表-7】
諸雑費(その他機械)	機械損料及び機械運転経費の23%	式	1.000		
諸雑費(その他材料)	材料費の1%	式	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費(その他機械)は，削岩及びﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ、ﾛｯﾄﾞ、ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ、ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ、及びこそく用の大型ﾌﾞﾚｰｶのﾁｾﾞﾙの損耗料等の費用及び、ﾄﾗｯｸ、ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ、ﾓﾙﾀﾙ注入機、積込補助用ﾊﾞｯｸﾎｳの損料及び燃料費等の費用であり，機械損料及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※ 諸雑費(その他材料)は，金網工における金網、ラップロス、止め金具等の費用、瞬発雷管、鋼製支保工におけるH形鋼(R止まり)、継手板・底版、及びボルト・ナット、継材、さや管、加工費(溶接・穴開け)等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

2方施工による割増及び呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

歩掛には、①切羽の状態監視に伴う作業、②削岩、③ずり出し、④吹付け、⑤金網、⑥ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、⑦鋼製支保工、⑧坑内換気設備設置・運転・撤去、⑨集塵機運転、⑩坑内送水管設置・撤去、⑪給排水設備保守、⑫坑内排水設備設置・運転・撤去、⑬坑内運搬路等の保守、⑭掘削の進行にともなう切羽照明・坑内照明の設置・撤去及び坑内排水設備・坑内換気設備・集塵機等の設置・撤去及び電気配管、配線の作業を含む。

火薬庫類の保安管理費は別途計上する。

【単価表-4】掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>_B 設計掘削断面積(82.5m2≦A＜87.5m2) ずり出し運搬距離L=1.2km超え 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無

1 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.450		
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.450		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	3.140		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.450		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	[ﾎｲｰﾙ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]形式3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級	週	0.035	○	【機械運転単価表-1】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	週	0.035	○	【機械運転単価表-3】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	[ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)2.3m3	週	0.035	○	【機械運転単価表-5】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	〔ﾊﾞｯﾁ型・定置式〕能力25m3/h	週	0.035	○	【機械運転単価表-7】
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾌﾞﾚｰｶ1,300kg級ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.035	○	【機械運転単価表-9】
火薬(雷管含む)	B 設計掘削断面積(82.5m2≦A＜95.0m2)	m	1.000		【材料単価表-5】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	B 設計掘削断面積(82.5m2≦A＜95.0m2)	m	1.000		【材料単価表-6】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	B 設計掘削断面積(82.5m2≦A＜95.0m2)	m	1.000		【材料単価表-7】
諸雑費(その他機械)	機械損料及び機械運転経費の23%	式	1.000		
諸雑費(その他材料)	材料費の1%	式	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費(その他機械)は，削岩及びﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ、ﾛｯﾄﾞ、ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ、ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ、及びこそく用の大型ﾌﾞﾚｰｶのﾁｾﾞﾙの損耗料等の費用及び、ﾄﾗｯｸ、ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ、ﾓﾙﾀﾙ注入機、積込補助用ﾊﾞｯｸﾎｳの損料及び燃料費等の費用であり，機械損料及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※ 諸雑費(その他材料)は，金網工における金網、ラップロス、止め金具等の費用、瞬発雷管、鋼製支保工におけるH形鋼(R止まり)、継手板・底版、及びボルト・ナット、継材、さや管、加工費(溶接・穴開け)等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

2方施工による割増及び呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

歩掛には、①切羽の状態監視に伴う作業、②削岩、③ずり出し、④吹付け、⑤金網、⑥ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、⑦鋼製支保工、⑧坑内換気設備設置・運転・撤去、⑨集塵機運転、⑩坑内送水管設置・撤去、⑪給排水設備保守、⑫坑内排水設備設置・運転・撤去、⑬坑内運搬路等の保守、⑭掘削の進行にともなう切羽照明・坑内照明の設置・撤去及び坑内排水設備・坑内換気設備・集塵機等の設置・撤去及び電気配管、配線の作業を含む。

火薬庫類の保安管理費は別途計上する。

【単価表-5】掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>_B 設計掘削断面積(97.5m2≦A＜102.5m2) ずり出し運搬距離L=1.2km以下 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無

1 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.480		
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.480		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	2.900		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.480		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	[ﾎｲｰﾙ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]形式3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級	週	0.037	○	【機械運転単価表-1】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	週	0.037	○	【機械運転単価表-3】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	[ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)2.3m3	週	0.037	○	【機械運転単価表-5】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	〔ﾊﾞｯﾁ型・定置式〕能力25m3/h	週	0.037	○	【機械運転単価表-7】
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾌﾞﾚｰｶ1,300kg級ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.037	○	【機械運転単価表-9】
火薬（雷管含む）	B 設計掘削断面積(95.0m2≦A＜105.0m2)	m	1.000		【材料単価表-8】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	B 設計掘削断面積(95.0m2≦A＜105.0m2)	m	1.000		【材料単価表-9】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	B 設計掘削断面積(95.0m2≦A＜105.0m2)	m	1.000		【材料単価表-10】
諸雑費（その他機械）	機械損料及び機械運転経費の23%	式	1.000		
諸雑費（その他材料）	材料費の1%	式	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は，削岩及びﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ、ﾛｯﾄﾞ、ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ、ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ、及びこそく用の大型ﾌﾞﾚｰｶのﾁｾﾞﾙの損耗料等の費用及び、ﾄﾗｯｸ、ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ、ﾓﾙﾀﾙ注入機、積込補助用ﾊﾞｯｸﾎｳの損料及び燃料費等の費用であり，機械損料及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※ 諸雑費（その他材料）は，金網工における金網、ラップロス、止め金具等の費用、瞬発雷管、鋼製支保工におけるH形鋼（R止まり）、継手板・底版、及びボルト・ナット、継材、さや管、加工費（溶接・穴開け）等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

2方施工による割増及び呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

歩掛には、①切羽の状態監視に伴う作業、②削岩、③ずり出し、④吹付け、⑤金網、⑥ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、⑦鋼製支保工、⑧坑内換気設備設置・運転・撤去、⑨集塵機運転、⑩坑内送水管設置・撤去、⑪給排水設備保守、⑫坑内排水設備設置・運転・撤去、⑬坑内運搬路等の保守、⑭掘削の進行にともなう切羽照明・坑内照明の設置・撤去及び坑内排水設備・坑内換気設備・集塵機等の設置・撤去及び電気配管、配線の作業を含む。

火薬庫類の保安管理費は別途計上する。

【単価表-6】掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>_B 設計掘削断面積(97.5m2≦A＜102.5m2) ずり出し運搬距離L=1.2km超え 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無

1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.480		
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.480		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	3.390		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.480		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	[ﾎｲｰﾙ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]形式3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級	週	0.037	○	【機械運転単価表-1】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	週	0.037	○	【機械運転単価表-3】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	[ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)2.3m3	週	0.037	○	【機械運転単価表-5】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	〔ﾊﾞｯﾁ型・定置式〕能力25m3/h	週	0.037	○	【機械運転単価表-7】
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾌﾞﾚｰｶ1,300kg級ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.037	○	【機械運転単価表-9】
火薬(雷管含む)	B 設計掘削断面積(95.0m2≦A＜105.0m2)	m	1.000		【材料単価表-8】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	B 設計掘削断面積(95.0m2≦A＜105.0m2)	m	1.000		【材料単価表-9】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	B 設計掘削断面積(95.0m2≦A＜105.0m2)	m	1.000		【材料単価表-10】
諸雑費(その他機械)	機械損料及び機械運転経費の23%	式	1.000		
諸雑費(その他材料)	材料費の1%	式	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は，削岩及びﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ、ﾛｯﾄﾞ、ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ、ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ、及びこそく用の大型ﾌﾞﾚｰｶのﾁｾﾞﾙの損耗料等の費用及び、ﾄﾗｯｸ、ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ、ﾓﾙﾀﾙ注入機、積込補助用ﾊﾞｯｸﾎｳの損料及び燃料費等の費用であり，機械損料及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　諸雑費(その他材料)は，金網工における金網、ラップロス、止め金具等の費用、瞬発雷管、鋼製支保工におけるH形鋼(R止まり)、継手板・底版、及びボルト・ナット、継材、さや管、加工費(溶接・穴開け)等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

2方施工による割増及び呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

歩掛には、①切羽の状態監視に伴う作業、②削岩、③ずり出し、④吹付け、⑤金網、⑥ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、⑦鋼製支保工、⑧坑内換気設備設置・運転・撤去、⑨集塵機運転、⑩坑内送水管設置・撤去、⑪給排水設備保守、⑫坑内排水設備設置・運転・撤去、⑬坑内運搬路等の保守、⑭掘削の進行にともなう切羽照明・坑内照明の設置・撤去及び坑内排水設備・坑内換気設備・集塵機等の設置・撤去及び電気配管、配線の作業を含む。

火薬庫類の保安管理費は別途計上する。

【単価表-7】集塵機運転_B 設計掘削断面積(67.5m2≦A＜72.5m2)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
集塵機運転	電気式　定格風量2,000m3/min級	週	0.027		【機械運転単価表-11】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-8】集塵機運転_B 設計掘削断面積(82.5m2≦A＜87.5m2)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
集塵機運転	電気式　定格風量2,000m3/min級	週	0.035		【機械運転単価表-11】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-9】集塵機運転_B 設計掘削断面積(97.5m2≦A＜102.5m2)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
集塵機運転	電気式　定格風量2,000m3/min級	週	0.037		【機械運転単価表-11】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-10】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)_B 設計掘削断面積(67.5m2≦A＜72.5m2)L≦0.5km　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ型]10t積	週	0.082		【機械運転単価表-13】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-11】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)_B 設計掘削断面積(67.5m2≦A＜72.5m2)0.5＜L≦1.2km　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ型]10t積	週	0.109		【機械運転単価表-13】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-12】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)_B 設計掘削断面積(67.5m2≦A＜72.5m2)1.2＜L≦1.4km　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ型]10t積	週	0.109		【機械運転単価表-13】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-13】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)_B 設計掘削断面積(67.5m2≦A＜72.5m2)1.4＜L≦2.2km　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ型]10t積	週	0.137		【機械運転単価表-13】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-14】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)_B 設計掘削断面積(82.5m2≦A＜87.5m2)L≦0.5km　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ型]10t積	週	0.105		【機械運転単価表-13】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-15】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)_B 設計掘削断面積(82.5m2≦A＜87.5m2)0.5＜L≦1.2km　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ型]10t積	週	0.140		【機械運転単価表-13】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-16】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)_B 設計掘削断面積(82.5m2≦A＜87.5m2)1.2＜L≦1.4km　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ型]10t積	週	0.140		【機械運転単価表-13】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-17】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)_B 設計掘削断面積(82.5m2≦A＜87.5m2)1.4＜L≦2.2km　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ型]10t積	週	0.175		【機械運転単価表-13】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-18】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)_B 設計掘削断面積(97.5m2≦A＜102.5m2)L≦0.5km　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ型]10t積	週	0.112		【機械運転単価表-13】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-19】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)_B 設計掘削断面積(97.5m2≦A＜102.5m2)0.5＜L≦1.2km　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ型]10t積	週	0.150		【機械運転単価表-13】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-20】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)_B 設計掘削断面積(97.5m2≦A＜102.5m2)1.2＜L≦1.4km　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ型]10t積	週	0.150		【機械運転単価表-13】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-21】ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)_B 設計掘削断面積(97.5m2≦A＜102.5m2)1.4＜L≦2.2km　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ型]10t積	週	0.187		【機械運転単価表-13】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-22】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等_B 設計掘削断面積(67.5m2≦A＜72.5m2)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.150		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.610		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.150		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	[ﾄﾗｯｸ架装･配管式]圧送能力55m3/h	週	0.020	○	【機械運転単価表-15】
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40 高炉 C=270以上　W/C≦60%	m3	11.365	☆	ロス率2%を含む
防水ｼｰﾄ	0.8mm+3.0mm	m2	24.513	☆	ロス率16%を含む
諸雑費（率+まるめ）	機械損料及び機械運転経費の5%	式	1.000		
諸雑費（率+まるめ）	材料費の2%	式	1.000		

※　諸雑費（その他機械）は，ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの賃料等の費用であり，機械損料及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　諸雑費（その他材料）は，防水ｼｰﾄ設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

ﾄﾝﾈﾙ世話役、ﾄﾝﾈﾙ特殊工、ﾄﾝﾈﾙ作業員の呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

【単価表-23】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等_B 設計掘削断面積(82.5m2≦A＜87.5m2)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.150		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.610		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.150		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	[ﾄﾗｯｸ架装･配管式]圧送能力55m3/h	週	0.020	○	【機械運転単価表-15】
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40 高炉 C=270以上　W/C≦60%	m3	13.949	☆	ロス率2%を含む
防水ｼｰﾄ	0.8mm+3.0mm	m2	27.025	☆	ロス率16%を含む
諸雑費（率+まるめ）	機械損料及び機械運転経費の5%	式	1.000		
諸雑費（率+まるめ）	材料費の1%	式	1.000		

※　諸雑費（その他機械）は，ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの賃料等の費用であり，機械損料及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　諸雑費（その他材料）は，防水ｼｰﾄ設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

ﾄﾝﾈﾙ世話役、ﾄﾝﾈﾙ特殊工、ﾄﾝﾈﾙ作業員の呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

【単価表-24】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等_B 設計掘削断面積(97.5m2≦A＜102.5.0m2)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.150		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.610		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.150		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	[ﾄﾗｯｸ架装・配管式]圧送能力55m3/h	週	0.020	○	【機械運転単価表-15】
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40 高炉 C=270以上　W/C≦60%	m3	15.794	☆	ロス率2%を含む
防水ｼｰﾄ	0.8mm+3.0mm	m2	28.818	☆	ロス率16%を含む
諸雑費（率+まるめ）	機械損料及び機械運転経費の5%	式	1.000		
諸雑費（率+まるめ）	材料費の1%	式	1.000		

※　諸雑費（その他機械）は，ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの賃料等の費用であり，機械損料及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　諸雑費（その他材料）は，防水ｼｰﾄ設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

ﾄﾝﾈﾙ世話役、ﾄﾝﾈﾙ特殊工、ﾄﾝﾈﾙ作業員の呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

【単価表-25】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等_防水工処理無　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.140	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.400	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.540	○	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	ﾄﾗｯｸ架装・配管式　圧送能力 90～100m3/h	時間	1.030	○	【機械運転単価表-17】
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40 高炉 C=270以上　W/C≦60%	m3	10.400		ロス率4%を含む
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の1%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料及び電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

ﾄﾝﾈﾙ世話役、ﾄﾝﾈﾙ特殊工、ﾄﾝﾈﾙ作業員の呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

【単価表-26】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等_　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.140	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.400	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.540	○	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	ﾄﾗｯｸ架装・配管式　圧送能力 90～100m3/h	時間	1.030	○	【機械運転単価表-17】
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40 高炉 C=270以上　W/C≦60%	m3	10.400		ロス率4%を含む
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の1%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料及び電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

ﾄﾝﾈﾙ世話役、ﾄﾝﾈﾙ特殊工、ﾄﾝﾈﾙ作業員の呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

【単価表-27】型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ）_　　1　式　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ）	B	m	399.200		【代価表-1】
型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ）	非常駐車帯B	m	53.600		【代価表-2】
型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ）	非常駐車帯(妻部)B	m2	96.320		【代価表-3】
型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ）	非常駐車帯(妻部)CⅠ	m2	96.320		【代価表-4】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-28】防水工_B 設計掘削断面積(67.5m2≦A＜72.5m2)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.170		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.320		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.170		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

ﾄﾝﾈﾙ世話役、ﾄﾝﾈﾙ特殊工、ﾄﾝﾈﾙ作業員の呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

歩掛には裏面排水設置労務を含む。 ただし、裏面排水材料は別途計上とする。

【単価表-29】防水工_B 設計掘削断面積(82.5m2≦A＜87.5m2)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.190		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.350		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.190		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

ﾄﾝﾈﾙ世話役、ﾄﾝﾈﾙ特殊工、ﾄﾝﾈﾙ作業員の呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

歩掛には裏面排水設置労務を含む。 ただし、裏面排水材料は別途計上とする。

【単価表-30】防水工_B 設計掘削断面積(97.5m2≦A＜102.5m2)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.200		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.370		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

ﾄﾝﾈﾙ世話役、ﾄﾝﾈﾙ特殊工、ﾄﾝﾈﾙ作業員の呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

歩掛には裏面排水設置労務を含む。 ただし、裏面排水材料は別途計上とする。

【単価表-31】防水工_　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.080		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.150		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.080		
防水ｼｰﾄ	0.8mm+3.0mm	m2	11.600	○	ﾛｽ率16%含む
諸雑費（率+まるめ）	材料費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，防水ｼｰﾄ設置器具等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

ﾄﾝﾈﾙ世話役、ﾄﾝﾈﾙ特殊工、ﾄﾝﾈﾙ作業員の呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

歩掛には裏面排水設置労務を含む。 ただし、裏面排水材料は別途計上とする。

【単価表-32】掘削_硬岩Ⅰ　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.280		
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.280		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	1.020		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.280		
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾌﾞﾚｰｶ 1,300kg級ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	日	0.280		【機械運転単価表-10】
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転	[後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.45/0.35m3	時間	1.770		【機械運転単価表-18】
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ型]10t積	時間	1.560		【機械運転単価表-19】
ﾓｲﾙﾎﾟｲﾝﾄﾁｾﾞﾙ	1,300kg級用	本	0.019		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

２方施工による割増及びﾄﾝﾈﾙ世話役、ﾄﾝﾈﾙ特殊工、ﾄﾝﾈﾙ作業員の呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

【単価表-33】掘削_中硬岩　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.230		
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.230		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	0.810		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.230		
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾌﾞﾚｰｶ 1,300kg級ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	日	0.230		【機械運転単価表-10】
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転	[後方超小旋回型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.45/0.35m3	時間	1.420		【機械運転単価表-18】
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ型]10t積	時間	1.250		【機械運転単価表-19】
ﾓｲﾙﾎﾟｲﾝﾄﾁｾﾞﾙ	1,300kg級用	本	0.015		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

２方施工による割増及びﾄﾝﾈﾙ世話役、ﾄﾝﾈﾙ特殊工、ﾄﾝﾈﾙ作業員の呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

【単価表-34】掘削_軟岩Ⅱ　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.150		
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.150		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	0.540		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.150		
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾌﾞﾚｰｶ 1,300kg級ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	日	0.150		【機械運転単価表-10】
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転	[後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.45/0.35m3	時間	0.940		【機械運転単価表-18】
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ型]10t積	時間	0.830		【機械運転単価表-19】
ﾓｲﾙﾎﾟｲﾝﾄﾁｾﾞﾙ	1,300kg級用	本	0.010		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

２方施工による割増及びﾄﾝﾈﾙ世話役、ﾄﾝﾈﾙ特殊工、ﾄﾝﾈﾙ作業員の呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

【単価表-35】掘削_軟岩Ⅰ　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.150		
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.150		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	0.540		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.150		
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾌﾞﾚｰｶ 1,300kg級ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	日	0.150		【機械運転単価表-10】
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転	[後方超小旋回型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.45/0.35m3	時間	0.940		【機械運転単価表-18】
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ型]10t積	時間	0.830		【機械運転単価表-19】
ﾓｲﾙﾎﾟｲﾝﾄﾁｾﾞﾙ	1,300kg級用	本	0.010		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

２方施工による割増及びﾄﾝﾈﾙ世話役、ﾄﾝﾈﾙ特殊工、ﾄﾝﾈﾙ作業員の呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

【単価表-36】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_L=4000D25異形棒鋼同等品以上(耐力117.7kN以上)　　44　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(B-L)	L=4000D25異形棒鋼同等品以上(耐力117.7kN以上)	本	20.000		【代価表-5】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(ＣＩ-L)	L=4000D25異形棒鋼同等品以上(耐力117.7kN以上)	本	24.000		【代価表-6】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-37】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_L=3000TD24ねじり棒鋼同等品以上(耐力176.5kN以上)　　2.41　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.069		
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.069	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	0.280	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.069	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	[ﾎｲｰﾙ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]形式3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級	時間	0.170	○	【機械運転単価表-20】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上、L=3.0m 付属品含む	本	2.410		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.016		ロスを含む
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25　Φ45×h55　M24ﾅｯﾄ用	個	2.410		
諸雑費(率+まるめ)	掘削労務費(切羽監視責任者は除く)・機械運転経費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ、ﾛｯﾄﾞ、ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ、ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞの損耗料等の費用、ﾄﾗｯｸ、ﾓﾙﾀﾙ注入機の損料及び燃料費等の費用であり，掘削労務費(切羽監視責任者は除く)・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

2方施工による割増及びﾄﾝﾈﾙ世話役、ﾄﾝﾈﾙ特殊工、ﾄﾝﾈﾙ作業員の呼吸用保護具等費用は別途計上とする

【単価表-38】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_L=4000TD24ねじり棒鋼同等品以上(耐力176.5kN以上)　　7.61　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.130		
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.130	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	0.540	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.130	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	[ﾎｲｰﾙ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]形式3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級	時間	0.630	○	【機械運転単価表-20】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上、L=4.0m 付属品含む	本	7.610		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.067		ロスを含む
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25　Φ45×h55　M24ﾅｯﾄ用	個	7.610		
諸雑費(率+まるめ)	掘削労務費(切羽監視責任者は除く)・機械運転経費の4%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ、ﾛｯﾄﾞ、ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ、ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞの損耗料等の費用、ﾄﾗｯｸ、ﾓﾙﾀﾙ注入機の損料及び燃料費等の費用であり，掘削労務費(切羽監視責任者は除く)・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

2方施工による割増及びﾄﾝﾈﾙ世話役、ﾄﾝﾈﾙ特殊工、ﾄﾝﾈﾙ作業員の呼吸用保護具等費用は別途計上とする

【単価表-39】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ_t=50　　5.8　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.056		
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.056		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	0.220		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.056		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級 吹付半径7m級	時間	0.320		【機械運転単価表-21】
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ運転	ﾄﾗｯｸ架装型　混合容量 4.4m3運転	時間	0.650		【機械運転単価表-22】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	0.840		【材料単価表-3】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

２方施工による割増及びﾄﾝﾈﾙ世話役、ﾄﾝﾈﾙ特殊工、ﾄﾝﾈﾙ作業員の呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

【単価表-40】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ_t=100　　421　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=100 非常駐車帯妻部　B-L	m2	58.000		【代価表-7】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=100 箱抜き　ＣⅠ	m2	215.000		【代価表-8】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=100 箱抜き　ＣⅡ-b	m2	124.000		【代価表-9】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=100 箱抜き　B-L	m2	24.000		【代価表-10】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-41】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ_t=150　　175　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=150 非常駐車帯妻部　ＣＩ-L	m2	58.000		【代価表-11】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=150 箱抜き　ＤＩ-b	m2	91.000		【代価表-12】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=150 箱抜き　ＣＩ-L	m2	26.000		【代価表-13】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-42】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ_t=250　　6.48　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.079		
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.079		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	0.310		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.079		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級 吹付半径7m級	時間	0.480		【機械運転単価表-21】
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ運転	ﾄﾗｯｸ架装型　　混合容量 4.4m3運転	時間	0.820		【機械運転単価表-22】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	2.750		【材料単価表-3】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

２方施工による割増及びﾄﾝﾈﾙ世話役、ﾄﾝﾈﾙ特殊工、ﾄﾝﾈﾙ作業員の呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

【単価表-43】箱抜補強ﾌﾟﾚｰﾄ_　　10　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	1.600		
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	1.600	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	3.200	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	3.200	○	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3/平積0.35m3 吊能力2.9t運転	日	1.600		【機械運転単価表-23】
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装式 ﾊﾞｹｯﾄ、ﾌﾞｰﾑ型 8～10m運転	日	1.600		【機械運転単価表-24】
補強ﾌﾟﾚｰﾄ		t	10.000		
諸雑費（率+まるめ）	掘削労務費（切羽監視責任者を除く）の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，溶接棒、ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ、酸素、溶接機損料、溶接機運転経費等の費用であり，掘削労務費（切羽監視責任者を除く）の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

２方施工による割増及びﾄﾝﾈﾙ世話役、ﾄﾝﾈﾙ特殊工、ﾄﾝﾈﾙ作業員の呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

【単価表-44】ｶﾞｽ切断_H-125×125×6.5×9　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.070		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	0.130	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.070	○	
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装式 ﾊﾞｹｯﾄ、ﾌﾞｰﾑ型 8～10m運転	日	0.130		【機械運転単価表-24】
酸素	ﾎﾞﾝﾍﾞ	m3	0.760		
ｱｾﾁﾚﾝ	ﾎﾞﾝﾍﾞ	kg	0.340		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の0.2%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｶﾞｽ切断機、ｶﾞｽ調整器等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

２方施工による割増及びﾄﾝﾈﾙ世話役、ﾄﾝﾈﾙ特殊工、ﾄﾝﾈﾙ作業員の呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

【単価表-45】ｶﾞｽ切断_H-200×200×8×12　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.070		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	0.130	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.070	○	
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装式 ﾊﾞｹｯﾄ、ﾌﾞｰﾑ型 8～10m運転	日	0.130		【機械運転単価表-24】
酸素	ﾎﾞﾝﾍﾞ	m3	0.760		
ｱｾﾁﾚﾝ	ﾎﾞﾝﾍﾞ	kg	0.340		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の0.2%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｶﾞｽ切断機、ｶﾞｽ調整器等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

２方施工による割増及びﾄﾝﾈﾙ世話役、ﾄﾝﾈﾙ特殊工、ﾄﾝﾈﾙ作業員の呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

【単価表-46】準備工_φ76.3×6530 23本/ｼﾌﾄ　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.310		
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.310		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	1.850		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.310		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	[ﾎｲｰﾙ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]形式3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級	時間	0.580		【機械運転単価表-20】
高所作業車運転	[ﾄﾗｯｸ架装・垂直昇降・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型]作業床高9.9m積載荷重1,000kg運転	時間	4.400		【機械運転単価表-25】
集塵機運転	電気式　定格風量2,000m3/min級	日	0.120		【機械運転単価表-12】
親子ﾋﾞｯﾄ	φ130	個	0.028		
ﾛｯﾄﾞ	32HMT-3050	本	0.007		
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ	SLR38/S32	個	0.007		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

２方施工による割増及びﾄﾝﾈﾙ世話役、ﾄﾝﾈﾙ特殊工、ﾄﾝﾈﾙ作業員の呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

【単価表-47】打設工_φ76.3×6530 23本/ｼﾌﾄ　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.890		
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.890		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	5.320		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.890		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	[ﾎｲｰﾙ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]形式3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級	時間	5.700		【機械運転単価表-20】
ﾄﾗｯｸ運転	[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級吊能力2.9t運転	時間	1.920		【機械運転単価表-26】
高所作業車運転	[ﾄﾗｯｸ架装・垂直昇降・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型]作業床高9.9m積載荷重1,000kg運転	時間	12.800		【機械運転単価表-25】
集塵機運転	電気式　定格風量2,000m3/min級	日	0.350		【機械運転単価表-12】
鋼管	φ76.3×4.2、L=6.53m	本	23.000		【材料単価表-11】
ﾕﾆｯﾄﾋﾞｯﾄ	ｹｰｼﾝｸﾞ付	個	23.000		
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	AD-90	個	0.570		
ﾛｯﾄﾞ	32HMT-3050	本	0.140		
ﾛｯﾄﾞ	32HMT-4000	本	0.140		
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ	SLS32	個	0.140		
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ	SLR38/S32	個	0.140		
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	PT	個	4.600		
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ		組	0.200		
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ		組	0.200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

２方施工による割増及びﾄﾝﾈﾙ世話役、ﾄﾝﾈﾙ特殊工、ﾄﾝﾈﾙ作業員の呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

【単価表-48】注入工_φ76.3×6530 23本/ｼﾌﾄ　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.540		
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.540		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	3.260		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.540		
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量計一体型	日	0.910		
ﾄﾗｯｸ運転	[普通型]2t積運転	時間	2.350		【機械運転単価表-27】
高所作業車運転	[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型]作業床高9.9m積載荷重1,000kg運転	時間	11.800		【機械運転単価表-25】
集塵機運転	電気式　定格風量2,000m3/min級	日	0.220		【機械運転単価表-12】
ｳﾚﾀﾝ系注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	kg	1748.000		
注入管	6.5m用	本	23.000		
ｺｰｷﾝｸﾞ材		個	46.000		
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ		kg	23.000		
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	6.000		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5mﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	6.000		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0.750		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

２方施工による割増及びﾄﾝﾈﾙ世話役、ﾄﾝﾈﾙ特殊工、ﾄﾝﾈﾙ作業員の呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

【単価表-49】準備工_φ76.3×12590 23本/ｼﾌﾄ　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.310		
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.310		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	1.850		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.310		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	[ﾎｲｰﾙ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]形式3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級	時間	0.580		【機械運転単価表-20】
高所作業車運転	[ﾄﾗｯｸ架装・垂直昇降・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型]作業床高9.9m積載荷重1,000kg運転	時間	4.400		【機械運転単価表-25】
集塵機運転	電気式　定格風量2,000m3/min級	日	0.120		【機械運転単価表-12】
親子ﾋﾞｯﾄ	φ130	個	0.028		
ﾛｯﾄﾞ	32HMT-3050	本	0.007		
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ	SLR38/S32	個	0.007		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

２方施工による割増及びﾄﾝﾈﾙ世話役、ﾄﾝﾈﾙ特殊工、ﾄﾝﾈﾙ作業員の呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

【単価表-50】打設工_φ76.3×12590 23本/ｼﾌﾄ　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	1.530		
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	1.530		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	9.180		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	1.530		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	[ﾎｲｰﾙ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]形式3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級	時間	10.400		【機械運転単価表-20】
ﾄﾗｯｸ運転	[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級吊能力2.9t運転	時間	3.310		【機械運転単価表-26】
高所作業車運転	[ﾄﾗｯｸ架装・垂直昇降・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型]作業床高9.9m積載荷重1,000kg運転	時間	22.000		【機械運転単価表-25】
集塵機運転	電気式　定格風量2,000m3/min級	日	0.610		【機械運転単価表-12】
鋼管	φ76.3×4.2、L=12.59m	本	23.000		【材料単価表-12】
ﾕﾆｯﾄﾋﾞｯﾄ	ｹｰｼﾝｸﾞ付	個	23.000		
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	AD-90	個	1.130		
ﾛｯﾄﾞ	32HMT-3050	本	0.850		
ﾛｯﾄﾞ	32HMT-4000	本	0.280		
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ	SLS32	個	0.850		
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ	SLR38/S32	個	0.280		
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	PT	個	4.600		
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ		組	0.200		
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ		組	0.200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

２方施工による割増及びﾄﾝﾈﾙ世話役、ﾄﾝﾈﾙ特殊工、ﾄﾝﾈﾙ作業員の呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

【単価表-51】注入工_φ76.3×12590 23本/ｼﾌﾄ　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.790		
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.790		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	4.760		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.790		
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量計一体型	日	1.330		
ﾄﾗｯｸ運転	[普通型]2t積運転	時間	3.430		【機械運転単価表-27】
高所作業車運転	[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型]作業床高9.9m積載荷重1,000kg運転	時間	17.200		【機械運転単価表-25】
集塵機運転	電気式　定格風量2,000m3/min級	日	0.320		【機械運転単価表-12】
ｳﾚﾀﾝ系注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	kg	3381.000		
注入管	12.5m用	本	23.000		
ｺｰｷﾝｸﾞ材		個	46.000		
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ		kg	23.000		
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	6.000		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5mﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	6.000		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0.750		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

２方施工による割増及びﾄﾝﾈﾙ世話役、ﾄﾝﾈﾙ特殊工、ﾄﾝﾈﾙ作業員の呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

【単価表-52】ﾌﾟﾚｰﾄ設置_つり金具等付属品設置手間含む　　1　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	4.260		
特殊作業員		人	8.510		
普通作業員		人	4.260		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-53】外型枠設置_　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.034		
土木一般世話役		人	0.034	○	
とび工		人	0.034	○	
溶接工		人	0.034	○	
普通作業員		人	0.068	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.034		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，溶接棒、ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ、酸素、溶接機損料、溶接機運転経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-54】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(上半)_18-10-15N t=250　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.120		
土木一般世話役		人	0.120		
特殊作業員		人	0.710		
普通作業員		人	0.120		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	時間	0.750		【機械運転単価表-21】
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ運転	ﾄﾗｯｸ架装型　混合容量 4.4m3運転	時間	1.046		【機械運転単価表-22】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	〔ﾊﾞｯﾁ型･定置式〕能力25m3/h	日	0.309		【機械運転単価表-8】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	5.960		【材料単価表-3】　ロスを含む
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-55】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(下半)_18-10-15N t=250　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.064		
土木一般世話役		人	0.064		
特殊作業員		人	0.390		
普通作業員		人	0.064		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	時間	0.370		【機械運転単価表-21】
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ運転	ﾄﾗｯｸ架装型　混合容量 4.4m3運転	時間	0.629		【機械運転単価表-22】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	〔ﾊﾞｯﾁ型･定置式〕能力25m3/h	日	0.203		【機械運転単価表-8】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1.390		【材料単価表-3】　ロスを含む
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-56】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_L=4000TD24ねじり棒鋼同等品以上(耐力176.5kN以上)　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.650		
土木一般世話役		人	0.650	○	
特殊作業員		人	3.900	○	
普通作業員		人	0.650	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	[ﾎｲｰﾙ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]形式3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級	時間	0.890	○	【機械運転単価表-20】
ﾄﾗｯｸ運転	[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級吊能力2.9t運転	時間	2.760	○	【機械運転単価表-26】
ﾄﾗｯｸ運転	[普通型]2t積運転	時間	1.880	○	【機械運転単価表-27】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5kN以上、L=4.0m 付属品含む	本	10.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.088		ロスを含む
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25　Φ45×h55　M24ﾅｯﾄ用	個	10.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ、ﾛｯﾄﾞ、ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ、ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ等の損耗料等の費用及び、ﾓﾙﾀﾙ注入機の損料及び燃料費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-57】鋼製支保（上半）_H-200×200×8×12　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.083		
土木一般世話役		人	0.083		
特殊作業員		人	0.500		
普通作業員		人	0.083		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	[ﾎｲｰﾙ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]形式3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級	時間	0.420		【機械運転単価表-20】
ﾄﾗｯｸ運転	[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級吊能力2.9t運転	時間	0.250		【機械運転単価表-26】
ﾄﾝﾈﾙ支保工　H型鋼曲げ本体	SS400　200×200	t	0.969	○	
ﾄﾝﾈﾙ支保工　ｴｷｽﾄﾗ	R止り	t	0.969	○	
ﾄﾝﾈﾙ支保工　附属品	継手板（頂板）・底板　各型	t	0.030	○	
諸雑費（率+まるめ）	材料費の9%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ、継ぎ材、さや管及び加工費(溶接、穴開け)等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-58】鋼製支保（下半）_H-200×200×8×12　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.083		
土木一般世話役		人	0.083		
特殊作業員		人	0.500		
普通作業員		人	0.083		
ﾄﾗｯｸ運転	[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級吊能力2.9t運転	時間	0.170		【機械運転単価表-26】
ﾄﾝﾈﾙ支保工　H型鋼曲げ本体	SS400　200×200	t	0.230	○	
ﾄﾝﾈﾙ支保工　ｴｷｽﾄﾗ	R止り	t	0.230	○	
ﾄﾝﾈﾙ支保工　附属品	継手板（頂板）・底板　各型	t	0.044	○	
諸雑費（率+まるめ）	材料費の9%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ、継ぎ材、さや管及び加工費(溶接、穴開け)等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-59】金網(上半)_φ5×150×150 構造用溶接金網 JIS G 3551　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.048		
土木一般世話役		人	0.048		
特殊作業員		人	0.290		
普通作業員		人	0.048		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	[ﾎｲｰﾙ式･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]形式3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級	時間	0.330		【機械運転単価表-20】
構造用溶接金網	Φ5×150×150	m2	21.000	○	ﾛｽを含む
諸雑費(率+まるめ)	材料費の8%	式	1.000		

※　諸雑費は，止め金具等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-60】金網(下半)_φ5×150×150 構造用溶接金網 JIS G 3551　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.024		
土木一般世話役		人	0.024		
特殊作業員		人	0.140		
普通作業員		人	0.024		
構造用溶接金網	Φ5×150×150	m2	5.080	○	ﾛｽを含む
諸雑費(率+まるめ)	材料費の8%	式	1.000		

※　諸雑費は，止め金具等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-61】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等_　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.150		
特殊作業員		人	0.610		
普通作業員		人	0.150		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	[ﾄﾗｯｸ架装･配管式]圧送能力55m3/h	週	0.020	○	【機械運転単価表-15】
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40 高炉 C=270以上　W/C≦60%	m3	7.341	☆	ロス率2%を含む
防水ｼｰﾄ	0.8mm+3.0mm	m2	24.693	☆	ロス率16%を含む
諸雑費（率+まるめ）	機械損料及び機械運転経費の5%	式	1.000		
諸雑費（率+まるめ）	材料費の1%	式	1.000		

※　諸雑費（その他機械）は，ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの賃料等の費用であり，機械損料及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　諸雑費（その他材料）は，防水ｼｰﾄ設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-62】型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ）_　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.160		
特殊作業員		人	0.630		
普通作業員		人	0.160		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-63】防水工_　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.170		
特殊作業員		人	0.320		
普通作業員		人	0.170		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

歩掛には裏面排水設置労務を含む。 ただし、裏面排水材料は別途計上とする。

【単価表-64】やらず設置_丸太（松）φ180 L=7000 つなぎ梁設置手間含む　　2　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.080	○	
とび工		人	0.080	○	
溶接工		人	0.080	○	
普通作業員		人	0.160	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.080		
やらず	Φ180、L=7m	本	2.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，溶接棒、ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ、酸素、溶接機損料、溶接機運転経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-65】やらず撤去_丸太（松）φ180 L=7000 つなぎ梁撤去手間含む　　2　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.050	○	
とび工		人	0.050	○	
溶接工		人	0.050	○	
普通作業員		人	0.100	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.050		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の6%	式	1.000		

※　諸雑費は，溶接棒、ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ、酸素、溶接機損料、溶接機運転経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-66】沈砂池撤去_　　10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	10.460	○	
特殊作業員		人	13.360	○	
普通作業員		人	33.880	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	8.100	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の16%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、固定金具等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛は、ブルーシート、竹粗朶、松板材、樹脂ﾈｯﾄ、丸鋼管の撤去作業とする。

【単価表-67】排水管撤去_　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.150		
普通作業員		人	0.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-68】ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ撤去_φ580×H820　　10　個　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.330		
普通作業員		人	0.660		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-69】ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁_2.0m＜H≦3.5m　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300	○	
特殊作業員		人	0.300	○	
普通作業員		人	0.900	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.300	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の4%	式	1.000		

※　諸雑費は，目地ﾓﾙﾀﾙ等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-70】計測工B_地表面沈下測定　1回/日 30日/箇所　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
技師（B）		人	38.000	○	
技師（C）		人	18.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の66%	式	1.000		

※　諸雑費は，取付支柱、ｼｽﾃﾑ構成費及び雑材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【材料単価表-1】火薬（雷管含む）_B 設計掘削断面積(67.5m2≦A＜72.5m2)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
火薬	含水爆薬（ｽﾗﾘｰ200g）	kg	69.580		
DS段発電気雷管	2～5段 脚線3.0m	個	31.310		
DS段発電気雷管	6～10段 脚線3.0m	個	31.310		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【材料単価表-2】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ_B 設計掘削断面積(67.5m2≦A＜72.5m2)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	2.540		【材料単価表-3】　ロスを含む
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【材料単価表-3】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ　　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	ﾊﾞﾗ	t	0.360		
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	荒目　洗い	m3	0.800		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付用砕石	15～5mm	m3	0.470		
急結剤	吹付Co用　ﾃﾞﾝｶﾅﾄﾐｯｸ	kg	32.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【材料単価表-4】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_B 設計掘削断面積(67.5m2≦A＜72.5m2)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	117.7kN以上　L=3m　附属品含む	本	4.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.026		ロスを含む
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-5】火薬（雷管含む）_B 設計掘削断面積(82.5m2≦A＜95.0m2)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
火薬	含水爆薬（ｽﾗﾘｰ200g）	kg	86.500		
DS段発電気雷管	2～5段 脚線3.0m	個	38.920		
DS段発電気雷管	6～10段 脚線3.0m	個	38.920		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-6】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ_B 設計掘削断面積(82.5m2≦A＜95.0m2)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	4.430		【材料単価表-3】　ロスを含む
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-7】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_B 設計掘削断面積(82.5m2≦A＜95.0m2)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	117.7kN以上　L=4m　附属品含む	本	5.750		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.051		ロスを含む
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-8】火薬（雷管含む）_B 設計掘削断面積(95.0m2≦A＜105.0m2)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
火薬	含水爆薬（ｽﾗﾘｰ200g）	kg	98.580		
DS段発電気雷管	2～5段 脚線3.0m	個	44.360		
DS段発電気雷管	6～10段 脚線3.0m	個	44.360		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-9】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ_B 設計掘削断面積(95.0m2≦A＜105.0m2)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	4.720		【材料単価表-3】　ロスを含む
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-10】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_B 設計掘削断面積(95.0m2≦A＜105.0m2)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	117.7kN以上　L=4m　附属品含む	本	7.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.062		ﾛｽを含む
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-11】鋼管_φ76.3×4.2、L=6.53m　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
先頭鋼管	φ76.3 L=3430	本	1.000		
端末ｽﾘｯﾄ管	φ76.3 L=3100	本	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-12】鋼管_φ76.3×4.2、L=12.59m　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
先頭鋼管	φ76.3 L=3430	本	1.000		
中間鋼管	φ76.3 L=3030	本	2.000		
端末ｽﾘｯﾄ管	φ76.3 L=3100	本	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-1】型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ）_B　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.160		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.630		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.160		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

ﾄﾝﾈﾙ世話役、ﾄﾝﾈﾙ特殊工、ﾄﾝﾈﾙ作業員の呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

【代価表-2】型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ）_非常駐車帯B　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.120		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.700		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.230		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

ﾄﾝﾈﾙ世話役、ﾄﾝﾈﾙ特殊工、ﾄﾝﾈﾙ作業員の呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

【代価表-3】型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ）_非常駐車帯(妻部)B　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	3.100	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	15.700	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	10.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の23%	式	1.000		

※　諸雑費は，型枠用合板、鋼製型枠、型枠用金物、組立支持材、はく離剤及び電気ドリル、電動ﾉｺｷﾞﾘ損料、電力に関する経費、仮設材の持上（下）げ機械に要する費用等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

ﾄﾝﾈﾙ世話役、ﾄﾝﾈﾙ特殊工、ﾄﾝﾈﾙ作業員の呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

【代価表-4】型枠工（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ）_非常駐車帯(妻部)CⅠ　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	3.100	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	15.700	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	10.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の23%	式	1.000		

※　諸雑費は，型枠用合板、鋼製型枠、型枠用金物、組立支持材、はく離剤及び電気ドリル、電動ノコギリ損料、電力に関する経費、仮設材の持上（下）げ機械に要する費用等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

２方施工による割増及び ﾄﾝﾈﾙ世話役、ﾄﾝﾈﾙ特殊工、ﾄﾝﾈﾙ作業員の呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

【代価表-5】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ（B-L）_L=4000D25異形棒鋼同等品以上(耐力117.7kN以上)　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.160		
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.160	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	0.970	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.160	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	[ﾎｲｰﾙ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] 形式3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級	時間	0.830	○	【機械運転単価表-20】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	117.7kN以上　L=4m　附属品含む	本	10.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.088		ロスを含む
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25　Φ45×h55　M24ﾅｯﾄ用	個	10.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ、ﾛｯﾄﾞ、ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ、ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞの損耗料等の費用、ﾄﾗｯｸ、ﾓﾙﾀﾙ注入機の損料及び燃料費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

２方施工による割増及び ﾄﾝﾈﾙ世話役、ﾄﾝﾈﾙ特殊工、ﾄﾝﾈﾙ作業員の呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

【代価表-6】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(ＣＩ-L)_L=4000D25異形棒鋼同等品以上(耐力117.7kN以上)　　12　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.190		
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.190	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	1.110	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.190	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	[ﾎｲｰﾙ式･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] 形式3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級	時間	1.000	○	【機械運転単価表-20】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	117.7kN以上　L=4m　附属品含む	本	12.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.110		ロスを含む
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25　Φ45×h55　M24ﾅｯﾄ用	個	12.000		
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の2%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ、ﾛｯﾄﾞ、ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ、ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞの損耗料等の費用、ﾄﾗｯｸ、ﾓﾙﾀﾙ注入機の損料及び燃料費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

２方施工による割増及び ﾄﾝﾈﾙ世話役、ﾄﾝﾈﾙ特殊工、ﾄﾝﾈﾙ作業員の呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

【代価表-7】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ_t=100非常駐車帯妻部　B-L　　29.007　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.110		
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.110		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	0.670		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.110		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	時間	0.720		【機械運転単価表-21】
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ運転	ﾄﾗｯｸ架装型　混合容量 4.4m3運転	時間	1.120		【機械運転単価表-22】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	5.510		【材料単価表-3】　ロスを含む
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

２方施工による割増及び ﾄﾝﾈﾙ世話役、ﾄﾝﾈﾙ特殊工、ﾄﾝﾈﾙ作業員の呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

【代価表-8】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ_t=100箱抜き　ＣＩ　　6.13　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.060		
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.060		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	0.240		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.060		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	時間	0.350		【機械運転単価表-21】
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ運転	ﾄﾗｯｸ架装型　混合容量 4.4m3運転	時間	0.680		【機械運転単価表-22】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1.290		【材料単価表-3】　ロスを含む
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

２方施工による割増及び ﾄﾝﾈﾙ世話役、ﾄﾝﾈﾙ特殊工、ﾄﾝﾈﾙ作業員の呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

【代価表-9】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ_t=100箱抜き　ＣⅡ-b　　6.87　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.063		
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.063		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	0.250		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.063		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	時間	0.370		【機械運転単価表-21】
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ運転	ﾄﾗｯｸ架装型　混合容量 4.4m3運転	時間	0.700		【機械運転単価表-22】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1.440		【材料単価表-3】　ロスを含む
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

２方施工による割増及び ﾄﾝﾈﾙ世話役、ﾄﾝﾈﾙ特殊工、ﾄﾝﾈﾙ作業員の呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

【代価表-10】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ_t=100箱抜き　B-L　　8.16　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.067		
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.067		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	0.270		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.067		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	時間	0.400		【機械運転単価表-21】
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ運転	ﾄﾗｯｸ架装型　混合容量 4.4m3運転	時間	0.730		【機械運転単価表-22】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1.710		【材料単価表-3】　ロスを含む
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

２方施工による割増及び ﾄﾝﾈﾙ世話役、ﾄﾝﾈﾙ特殊工、ﾄﾝﾈﾙ作業員の呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

【代価表-11】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ_t=150非常駐車帯妻部　ＣＩ-L　　29.2　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.140		
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.140		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	0.820		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.140		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	時間	0.900		【機械運転単価表-21】
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ運転	ﾄﾗｯｸ架装型　混合容量 4.4m3運転	時間	1.600		【機械運転単価表-22】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	7.880		【材料単価表-3】　ロスを含む
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

２方施工による割増及び ﾄﾝﾈﾙ世話役、ﾄﾝﾈﾙ特殊工、ﾄﾝﾈﾙ作業員の呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

【代価表-12】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ_t=150箱抜き ＤＩ-b　　5.35　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.065		
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.065		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	0.260		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.065		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	時間	0.380		【機械運転単価表-21】
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ運転	ﾄﾗｯｸ架装型　混合容量 4.4m3運転	時間	0.720		【機械運転単価表-22】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1.520		【材料単価表-3】　ロスを含む
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

２方施工による割増及び ﾄﾝﾈﾙ世話役、ﾄﾝﾈﾙ特殊工、ﾄﾝﾈﾙ作業員の呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

【代価表-13】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ_t=150箱抜き ＣＩ-L　　5.11　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.063		
ﾄﾝﾈﾙ世話役	2方	人	0.063		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	2方	人	0.250		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	2方	人	0.063		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	時間	0.370		【機械運転単価表-21】
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ運転	ﾄﾗｯｸ架装型　混合容量 4.4m3運転	時間	0.700		【機械運転単価表-22】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1.460		【材料単価表-3】　ロスを含む
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

２方施工による割増及び ﾄﾝﾈﾙ世話役、ﾄﾝﾈﾙ特殊工、ﾄﾝﾈﾙ作業員の呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

【機械運転単価表-1】ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転([ﾎｲｰﾙ式･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]形式3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級)

1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	[ﾎｲｰﾙ式･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]形式3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級	日	5.000		【機械運転単価表-2】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転([ﾎｲｰﾙ式･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]形式3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級)

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料		kwh	544.000		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ損料	[ﾎｲｰﾙ式･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]形式3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級	供用日	1.400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転([湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級)

1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	日	5.000		【機械運転単価表-4】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-4】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転([湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料		kwh	363.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機損料	[湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	供用日	1.400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-5】ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転([ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)2.3m3)　　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	[ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)2.3m3	日	5.000		【機械運転単価表-6】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-6】ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転([ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)2.3m3)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	92.000		
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)損料	[ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)2.3m3	供用日	1.400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-7】吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転（〔ﾊﾞｯﾁ型・定置式〕能力25m3/h）　　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	〔ﾊﾞｯﾁ型・定置式〕能力25m3/h	日	5.000		【機械運転単価表-8】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-8】吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転（〔ﾊﾞｯﾁ型・定置式〕能力25m3/h）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料		kwh	24.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ損料	〔ﾊﾞｯﾁ型・定置式〕能力25m3/h	供用日	1.400		
固化材ｻｲﾛ損料	30t移動型	供用日	1.400		
骨材ﾎｯﾊﾟ	15m3×3	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-9】大型ﾌﾞﾚｰｶ運転（[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾌﾞﾚｰｶ1,300kg級ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級）　　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾌﾞﾚｰｶ 1,300kg級ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	日	5.000		【機械運転単価表-10】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-10】大型ﾌﾞﾚｰｶ運転（[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾌﾞﾚｰｶ1,300kg級ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	48.000		
大型ﾌﾞﾚｰｶ（ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む）損料	[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]ﾌﾞﾚｰｶ 1,300kg級ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-11】集塵機運転（電気式　定格風量2,000m3/min級）　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
集塵機運転	電気式　定格風量2,000m3/min級	日	5.000		【機械運転単価表-12】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-12】集塵機運転（電気式　定格風量2,000m3/min級）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料		kwh	493.000		
集塵機損料	電気式　定格風量2,000m3/min級	日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-13】ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（[ｵﾝﾛｰﾄﾞ型]10t積）　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ型]10t積	日	5.000		【機械運転単価表-14】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-14】ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（[ｵﾝﾛｰﾄﾞ型]10t積）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	78.000		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）損料	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ型]10t積	供用日	1.400		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸﾀｲﾔ損耗費及び補修費	10t　路面不良	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-15】ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転（[ﾄﾗｯｸ架装･配管式]圧送能力55m3/h）　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	[ﾄﾗｯｸ架装･配管式]圧送能力55m3/h	日	5.000		【機械運転単価表-16】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-16】ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転([ﾄﾗｯｸ架装･配管式]圧送能力55m3/h)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	68.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車損料	[ﾄﾗｯｸ架装･配管式]圧送能力55m3/h	供用日	1.400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-17】ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転(ﾄﾗｯｸ架装・配管式　圧送能力 90～100m3/h)　　1 時間 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.140		
軽油		L	11.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車損料	[ﾄﾗｯｸ架装･配管式]圧送能力90～100m3/h	時間	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

ﾄﾝﾈﾙ特殊工の呼吸用保護具等費用は別途計上とする。

【機械運転単価表-18】ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転([後方超小旋回型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.45/0.35m3)　　1 時間 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	9.200		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)損料	[後方超小旋回型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.45/0.35m3	時間	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-19】ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（[ｵﾝﾛｰﾄﾞ型]10t積）　1 時間 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
軽油		L	11.000		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）損料	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ型]10t積	時間	1.000		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸﾀｲﾔ損耗費及び補修費	10t 路面不良	時間	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-20】ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（[ﾎｲｰﾙ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]形式3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級）　1 時間 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
電力料		kwh	68.000		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ損料	[ﾎｲｰﾙ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]形式3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級	時間	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-21】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転（[湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級）　1 時間 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
電力料		kwh	79.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機損料	[湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級	時間	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-22】ﾄﾗｯｸﾐｷｻ運転（ﾄﾗｯｸ架装型　混合容量 4.4m3）　1 時間 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
軽油		L	13.000		
ﾄﾗｯｸﾐｷｻ損料	ﾄﾗｯｸ架装型　混合容量 4.4m3	時間	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-23】ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付山積0.45m3/平積0.35m3吊能力2.9t）　1 日 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
軽油		L	58.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3/平積0.35m3 吊能力2.9t	日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-24】高所作業車運転（ﾄﾗｯｸ架装式ﾊﾞｹｯﾄ、ﾌﾞｰﾑ型8～10m）　1 日 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
軽油		L	22.000		
高所作業車賃料	ﾄﾗｯｸ架装式 ﾊﾞｹｯﾄ、ﾌﾞｰﾑ型 8～10m	日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-25】高所作業車運転（[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型]作業床高9.9m積載荷重1,000kg）　1 時間 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
軽油		L	3.600		
高所作業車損料	[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型]作業床高9.9m積載荷重1,000kg	時間	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-26】ﾄﾗｯｸ運転（[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級吊能力2.9t）　1 時間 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
軽油		L	5.700		
ﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）損料	[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級吊能力2.9t	時間	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-27】ﾄﾗｯｸ運転（[普通型]2t積）　1 時間 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
軽油		L	4.200		
ﾄﾗｯｸ（ﾄﾝﾈﾙ工事用）損料	[普通型]2t積	時間	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。