【単価表-1】大型土のう撤去【歩掛り】_2t用 再利用撤去（耐候性）　100　袋　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.250		
特殊作業員		人	1.250		
普通作業員		人	1.250		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	1.250		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-2】大型土のう運搬【歩掛り】_2t用 運搬距離0.3km以下（耐候性）　10　袋　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
トラック運転	[普通型]11t積	日	0.200		【機械運転単価表-1】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-3】大型土のう荷卸【歩掛り】_2t用（耐候性）　100　袋　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.750		
特殊作業員		人	0.750		
普通作業員		人	0.750		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.750		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-1】トラック運転（[普通型]11t積）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(一般)		人	1.000		
軽油		L	52.000		
ﾄﾗｯｸ	[普通型]11t積	供用日	1.130		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。