【単価表-1】ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄB型据付【歩掛り】_200×500、L=5000　　100　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.000		
特殊作業員		人	4.000		
普通作業員		人	8.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	2.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-2】ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦枠据付【歩掛り】_300×500、3500＜L≦6500　　100　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.250		
特殊作業員		人	2.500		
普通作業員		人	6.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	1.250		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-3】手摺設置【歩掛り】_ｽﾃﾝﾚｽ管φ48.6×3.0、H=750　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.000		
特殊作業員		人	2.000		
普通作業員		人	6.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-4】ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ縦枠A型据付【歩掛り】_300×300、3500＜L≦6500　　100　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.250		
特殊作業員		人	2.500		
普通作業員		人	6.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	1.250		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-5】ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄすべり止めSa型据付【歩掛り】_300×300、1500＜L≦2125　　100　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
特殊作業員		人	2.000		
普通作業員		人	4.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-6】ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄすべり止めSb型+横枠Y型据付【歩掛り】_400×300+200×300、1500＜L≦2125　　100　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
特殊作業員		人	2.000		
普通作業員		人	4.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-7】ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ縦枠E型据付【歩掛り】_300×300、3500＜L≦6500　　100　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.250		
特殊作業員		人	2.500		
普通作業員		人	5.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	1.250		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-8】ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ縦枠F型据付【歩掛り】_300×300、1000＜L≦4000　　100　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
特殊作業員		人	2.000		
普通作業員		人	4.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					