【単価表-1】石張り設置_練石・玉石　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.000	○	
石工		人	6.000	○	
普通作業員		人	24.000	○	
特殊作業員		人	2.000	○	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付山積0.8m3/平積0.6m3吊能力2.9t	日	3.000		【機械運転単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ損料，ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀﾞ損料，型枠等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】支柱調整（中間柱・両端末柱・端末柱　共通）_斜面上ﾀｲﾌﾟ：鉛直設置　φ267.4　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300	○	
特殊作業員		人	0.900	○	
普通作業員		人	0.600	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 35t吊	日	0.300	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，玉掛ﾜｲﾔ･ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ･ﾁﾙﾎｰﾙ･台付けﾜｲﾔ･木ｸｻﾋﾞ等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】削孔（支柱建込用）_削孔径φ350 レキ質土 削孔長L=5.5m（ﾓﾙﾀﾙ含む） 1 孔 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.870	○	
とび工		人	0.870	○	
特殊作業員		人	0.870	○	
普通作業員		人	1.740	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 35t吊	日	0.870	○	
拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏｰ運転	空圧式 掘削孔径 370mm	日	0.870	○	【機械運転単価表-2】
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	ﾃﾞｨｸﾞｱﾝ DD-100	日	0.870	○	【機械運転単価表-3】
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 45kVA	日	0.870	○	【機械運転単価表-4】
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ18.0～19.0m3/min	日	2.610	○	【機械運転単価表-5】
ﾓﾙﾀﾙ	1:2BB	m3	0.240		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の45%	式	1.000		

※ 諸雑費は，ｵｰｶﾞｰ、ﾘｰﾀﾞｰﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ、ﾗｲﾝｵｲﾗｰ、高圧ﾎｰｽ損料、ﾛｯｸﾄﾞﾘﾙ及びﾋﾞｯﾄ等の損耗費用、工具類、消耗材料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】削孔（支柱建込用）_削孔径φ350 レキ質土 削孔長L=5.5m（ﾓﾙﾀﾙ含む） 1 孔 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.830	○	
とび工		人	0.830	○	
特殊作業員		人	0.830	○	
普通作業員		人	1.640	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 4.9t吊	日	0.830	○	
拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏｰ運転	空圧式 掘削孔径 370mm	日	0.830	○	【機械運転単価表-2】
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	ﾃﾚｽｺ改造機 0.25m3ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ	日	0.830	○	【機械運転単価表-6】
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 45kVA	日	0.830	○	【機械運転単価表-4】
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ18.0～19.0m3/min	日	2.490	○	【機械運転単価表-5】
ﾓﾙﾀﾙ	1:2BB	m3	0.240		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の45%	式	1.000		

※ 諸雑費は，ｵｰｶﾞｰ、ﾘｰﾀﾞｰﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ、ﾗｲﾝｵｲﾗｰ、高圧ﾎｰｽ損料、ﾛｯｸﾄﾞﾘﾙ及びﾋﾞｯﾄ等の損耗費用、工具類、消耗材料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】削孔（支柱建込用）_削孔径φ350 レキ質土 削孔長L=6.5m（ﾓﾙﾀﾙ含む） 1 孔 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.950	○	
とび工		人	0.950	○	
特殊作業員		人	0.950	○	
普通作業員		人	1.900	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.950	○	
拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏｰ運転	空圧式 掘削孔径 370mm	日	0.950	○	【機械運転単価表-2】
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	ﾃﾞｨｸﾞｱﾝ DD-100	日	0.950	○	【機械運転単価表-3】
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 45kVA	日	0.950	○	【機械運転単価表-4】
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ18.0～19.0m3/min	日	2.850	○	【機械運転単価表-5】
ﾓﾙﾀﾙ	1:2BB	m3	0.290		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の45%	式	1.000		

※ 諸雑費は，ｵｰｶﾞｰ、ﾘｰﾀﾞｰﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ、ﾗｲﾝｵｲﾗｰ、高圧ﾎｰｽ損料、ﾛｯｸﾄﾞﾘﾙ及びﾋﾞｯﾄ等の損耗費用、工具類、消耗材料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】横ｻﾎﾟｰﾄ取付_（斜面上ﾀｲﾌﾟ：各長さ共通）鋼管柱 φ114.3用 1 本 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.250	○	
特殊作業員		人	0.500	○	
普通作業員		人	0.500	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	0.250	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の3%	式	1.000		

※ 諸雑費は，玉掛ﾜｲﾔ・高速ｶｯﾀｰ・電動ﾄﾙｸﾚﾝﾁ・発動発電機等の損料及び燃料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】分散維持装置取付_標準・連結・縦断勾配対応型共通　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.250	○	
特殊作業員		人	3.750	○	
普通作業員		人	2.500	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	1.250	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の21%	式	1.000		

※　諸雑費は，組立工具・玉掛ﾜｲﾔ･脚立・電動ﾄﾙｸﾚﾝﾁ・発動発電機等の損料及び燃料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-8】金網取付_4.0φ×40×40　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.390	○	
特殊作業員		人	4.170	○	
普通作業員		人	2.780	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	1.390	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，玉掛ﾜｲﾔ･ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ･高速ｶｯﾀｰ・発動発電機等の損料及び燃料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-9】足場組立・撤去_ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用　　100 空m3 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.200	○	
とび工		人	9.300	○	
普通作業員		人	5.900	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	0.600	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の21%	式	1.000		

※　諸雑費は，組立工具等の損料，足場仮設材等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-10】支柱調整（中間柱・端末柱　共通）_0　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.600	○	
特殊作業員		人	5.200	○	
普通作業員		人	5.200	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	2.600		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ，ﾗﾁｪｯﾄﾚﾝﾁ，玉掛けﾜｲﾔ，ﾄﾗﾛｰﾌﾟ等の損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-11】ﾃﾞｨｽﾀﾝｽｷｰﾊﾟｰ設置_H=2.0m　　1　ｾｯﾄ　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.063	○	
特殊作業員		人	0.063	○	
普通作業員		人	0.125	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾗﾁｪｯﾄﾚﾝﾁ，ｲﾝﾊﾟｸﾄﾚﾝﾁ等の損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-12】ﾒｲﾝｹｰﾌﾞﾙ組立_7×19　AZ/0　φ12　L=13.5m　　15　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000	○	
特殊作業員		人	2.000	○	
普通作業員		人	2.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ，ﾗﾁｪｯﾄﾚﾝﾁ，玉掛けﾜｲﾔ，ｲﾝﾊﾟｸﾄﾚﾝﾁ等の損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-13】ﾒｲﾝｹｰﾌﾞﾙ組立_7×19 AZ/0 φ12 L=3.52m　　15 本 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	1.000	○	
特殊作業員		人	2.000	○	
普通作業員		人	2.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※ 諸雑費は，ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ，ﾗﾁｪｯﾄﾚﾝﾁ，玉掛けﾜｲﾔ，ｲﾝﾊﾟｸﾄﾚﾝﾁ等の損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-14】金網取付_φ4.0×50mm　　24 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	1.000	○	
特殊作業員		人	1.000	○	
普通作業員		人	2.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	1.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※ 諸雑費は，ﾗﾁｪｯﾄﾚﾝﾁ，ｲﾝﾊﾟｸﾄﾚﾝﾁ等の損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-16】石張り取壊し_t=300 （玉石流用）　　10 m2 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
特殊作業員		人	0.340	○	
普通作業員		人	0.130	○	
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	油圧式1300kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積0.8m3/平積0.60m3	日	0.590		【機械運転単価表-7】
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積0.8m3/平積0.60m3	日	0.370		【機械運転単価表-8】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の4%	式	1.000		

※ 諸雑費は，ﾁｾﾞﾙの損耗費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-17】土砂部用アンカーA_114.3φ×4.5-1550　380φ×430　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.700	○	
法面工		人	8.300	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 7.5～7.8m3/min	日	1.700		【機械運転単価表-9】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の8%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｴｱｰﾊﾟﾝﾁｬｰの損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-18】土被り部用アンカーA_D25(M24)×1500　380φ×430　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.900		
法面工		人	9.300		
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 7.5～7.8m3/min	日	1.900		【機械運転単価表-9】
さく岩機損料	ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式) 20kg級	日	1.900		R2建設機械等損料表 第13欄
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-19】掘削機械搬入搬出_ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3級　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
特殊作業員		人	2.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 50t吊	日	0.500		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-20】ふとんかご設置_パネルタイプ　50×80cm　階段式　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.150		
特殊作業員		人	0.210		
普通作業員		人	0.800		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3/平積0.6m3	時間	1.200		【機械運転単価表-10】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-21】土砂等取り下ろし_クレーンによる取り下ろし　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.750	○	
普通作業員		人	3.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	1.500		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾜｲﾔｰﾓｯｺ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-22】DT運搬_土砂　10t車　ｸﾚｰﾝによる積み込み運搬距離5km以下　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ10t級	日	3.300		【機械運転単価表-11】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-23】DT運搬_土砂　10t車　ｸﾚｰﾝによる積み込み運搬距離5km超え10km以下　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ10t級	日	4.300		【機械運転単価表-11】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-24】DT運搬_土砂　10t車　ｸﾚｰﾝによる積み込み運搬距離10km超え20km以下　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ10t級	日	5.200		【機械運転単価表-11】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-25】DT運搬_土砂　10t車　ｸﾚｰﾝによる積み込み運搬距離20km超え30km以下　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ10t級	日	6.200		【機械運転単価表-11】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-26】横ﾛｰﾌﾟ取付_斜面上　3×7 G/0+(3)　18φ　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.600	○	
特殊作業員		人	1.800	○	
普通作業員		人	1.800	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類及び消耗材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-27】削孔機械搬入・搬出_ボーリングマシン　　10　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.500	○	
特殊作業員		人	3.500	○	
普通作業員		人	7.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	3.500		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，吊金具，消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付山積0.8m3/平積0.6m3吊能力2.9t）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	101.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.8m3/平積0.6m3 吊能力2.9t	日	1.640		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏｰ運転（空圧式 掘削孔径 370mm）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏｰ損料	空圧式 掘削孔径 370mm	日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転（ﾃﾞｨｸﾞｱﾝ DD-100）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	379.000		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ賃料	ﾃﾞｨｸﾞｱﾝ DD-100	時間	6.700		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-4】発動発電機運転（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 45kVA）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	43.000		
発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 45kVA	日	1.200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-5】空気圧縮機運転（ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ18.0～19.0m3/min）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	156.000		
空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 18.0～19.0m3/min	日	1.330		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-6】ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転（ﾃﾚｽｺ改造機 0.25m3ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	357.000		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	ﾃﾚｽｺ改造機 0.25m3ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ	時間	6.300		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-7】大型ﾌﾞﾚｰｶ運転（油圧式1300kg級ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ ｸﾛｰﾗ型 排対1次山積0.8m3/平積0.60m3）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	47.000		
大型ﾌﾞﾚｰｶ損料	油圧式1300kg級	供用日	1.640		
ﾊﾞｯｸﾎｳ損料	ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積0.8m3/平積0.60m3	供用日	1.640		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-8】ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（ｸﾛｰﾗ型 排対1次山積0.8m3/平積0.60m3）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	76.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ損料	ｸﾛｰﾗ型 排対1次 山積0.8m3/平積0.60m3	供用日	1.640		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-9】空気圧縮機運転（ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ7.5～7.8m3/min）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	55.000		
空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 7.5～7.8m3/min	日	1.750		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-10】ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3/平積0.6m3）　1 時間 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	0.140		
軽油		L	16.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ	ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山積0.8m3/平積0.6m3	時間	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-11】ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ10t級）　1 日 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
運転手(一般)		人	1.000		
軽油		L	65.200		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ10t級	供用日	1.280		
ﾀｲﾔ損料(ﾀﾞﾝﾌﾟ)	10t 良好 ﾀｲﾔ損料	日	1.280		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。