【単価表-1】鋼管杭[中掘工] 施工歩掛り_ｸﾞﾗｳﾄ注入 継施工有 N＜20 φ1000 鋼管厚=19mm
掘削長16m＜L≦32m 吊金具切断含む

10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	7.430	○	
とび工		人	7.430	○	
特殊作業員		人	7.430	○	
普通作業員		人	7.430	○	
溶接工		人	14.860	○	
二軸同軸式中掘機運転	二軸同軸式ｱｰｽｵｰｶﾞ(分離型)290kW	日	7.430	○	【機械運転単価表-1】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]80t吊	日	7.430	○	【機械運転単価表-2】
ﾊﾞｯｸﾎｳ　ｸﾛｰﾗ型運転	[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.45/0.35m3	日	7.430	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費（率+まるめ）	労務費、材料費(杭)、機械損料及び運転経費の15%	式	1.000		

※　諸雑費は，グラウト材(セメントミルク)、溶接棒、現場溶接にて行う杭先端加工費(労務費、材料費含む)、鋼管吊具、ずれ止め、ずれ止め用ストッパー及びオーガスクリュ、オーガヘッド、ヤットコ、足場材(敷鉄板)賃料及び設置・撤去・移設、交流アーク溶接損料、空気圧縮機(排出ガス対策型)、モルタルプラント運転及び電力に関する経費等の費用であり，労務費、材料費(杭)、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】鋼管杭[中掘工] 施工歩掛り_ｸﾞﾗｳﾄ注入 施工有 20≦N＜40 φ1000 鋼管厚=19mm
掘削長16m＜L≦32m 吊金具切断含む

10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	8.400	○	
とび工		人	8.400	○	
特殊作業員		人	8.400	○	
普通作業員		人	8.400	○	
溶接工		人	16.800	○	
二軸同軸式中掘機運転	二軸同軸式ｱｰｽｵｰｶﾞ(分離型)290kW	日	8.400	○	【機械運転単価表-1】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]80t吊	日	8.400	○	【機械運転単価表-2】
ﾊﾞｯｸﾎｳ　ｸﾛｰﾗ型運転	[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.45/0.35m3	日	8.400	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費（率+まるめ）	労務費、材料費(杭)、機械損料及び運転経費の15%	式	1.000		

※　諸雑費は，グラウト材(セメントミルク)、溶接棒、現場溶接にて行う杭先端加工費(労務費、材料費含む)、鋼管吊具、ずれ止め、ずれ止め用ストッパー及びオーガスクリュ、オーガヘッド、ヤットコ、足場材(敷鉄板)賃料及び設置・撤去・移設、交流アーク溶接損料、空気圧縮機(排出ガス対策型)、モルタルプラント運転及び電力に関する経費等の費用であり，労務費、材料費(杭)、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】鋼管杭[中掘工] 施工歩掛り_ｸﾞﾗｳﾄ注入 継施工無 20≦N＜40 φ1000 鋼管厚=19mm 掘削長16m＜L≦32m 吊金具切断含む

10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	8.400	○	
とび工		人	8.400	○	
特殊作業員		人	8.400	○	
普通作業員		人	8.400	○	
溶接工		人	8.400	○	
二軸同軸式中堀機運転	二軸同軸式ｱｰｽｵｰｶﾞ(分離型)290kW	日	8.400	○	【機械運転単価表-1】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]80t吊	日	8.400	○	【機械運転単価表-2】
ﾊﾞｯｸﾎｳ　ｸﾛｰﾗ型運転	[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.45/0.35m3	日	8.400	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費（率+まるめ）	労務費、材料費(杭)、機械損料及び運転経費の15%	式	1.000		

※　諸雑費は，グラウト材(セメントミルク)、溶接棒、現場溶接にて行う杭先端加工費(労務費、材料費含む)、鋼管吊具、ずれ止め、ずれ止め用ストッパー及びオーガスクリュ、オーガヘッド、ヤットコ、足場材(敷鉄板)賃料及び設置・撤去・移設、交流アーク溶接損料、空気圧縮機(排出ガス対策型)、モルタルプラント運転及び電力に関する経費等の費用であり，労務費、材料費(杭)、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】吊型枠 施工歩掛_φ1000

10　個　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.590	○	
とび工		人	0.590	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.590	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械賃料の1%	式	1.000		

※　諸雑費は，吊ワイヤー、台木等の費用であり，労務費・機械賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】鋼管杭杭頭処理溶接工(ずれ止め溶接) 施工歩掛_19㎜　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
溶接工		人	1.600	○	
電気溶接機(排対1次)運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付･最大溶接電流300A	日	1.000		【機械運転単価表-4】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の14%	式	1.000		

※　諸雑費は，溶接棒の材料費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】二軸同軸式中堀機運転（二軸同軸式ｱｰｽｵｰｶﾞ(分離型)290kW）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	87.000		
ｸﾛｰﾗ式杭打機賃料	直結三点支持式　135t級　DH658同等品	日	1.700		
ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)賃料	二軸同軸式(分離型)290kW	日	1.700		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転（[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]80t吊）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	69.000		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]80t吊	供用日	1.310		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】ﾊﾞｯｸﾎｳ　ｸﾛｰﾗ型運転（[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.45/0.35m3）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	37.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ　ｸﾛｰﾗ型	[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.45/0.35m3	供用日	1.410		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-4】電気溶接機(排対1次)運転(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付・最大溶接電流300A)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	32.000		
電気溶接機	[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]最大溶接電流300A	日	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。