【単価表-1】ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄA型設置_300×700 L=5.0m　　100　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.000		
特殊作業員		人	4.000		
普通作業員		人	8.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	2.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-2】ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去_凸型 500×300×150　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.050	○	
ﾌﾞﾛｯｸ工		人	0.100	○	
特殊作業員		人	0.050	○	
普通作業員		人	0.300	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.100		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の1%	式	1.000		
※　諸雑費は，ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ，ｼｬｯｸﾙ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

【単価表-3】木工沈床撤去_2.0×2.0×1.0　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.700	○	
特殊作業員		人	0.800	○	
普通作業員		人	0.900	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]50～55t吊	時間	3.600	○	【機械運転単価表-1】
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.5/0.4m3	時間	3.300	○	【機械運転単価表-2】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の0.5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ，ｼｬｯｸﾙ等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】木工沈床解体_2.0×2.0×1.0　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.350	○	
特殊作業員		人	0.400	○	
普通作業員		人	0.450	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]50～55t吊	時間	1.800	○	【機械運転単価表-1】
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.5/0.4m3	時間	1.650	○	【機械運転単価表-2】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の0.5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ，ｼｬｯｸﾙ等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】木工沈床集積・積込_　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.280	○	
特殊作業員		人	0.320	○	
普通作業員		人	0.360	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]50～55t吊	時間	1.440	○	【機械運転単価表-1】
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.5/0.4m3	時間	1.320	○	【機械運転単価表-2】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ，ｼｬｯｸﾙ等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】吸出防止材撤去_t=10　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	0.300		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-7】殻運搬_木くず 運搬距離14.5km以内 DID有　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]10t積級	日	5.560		【機械運転単価表-3】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-8】ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ張設置_　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	0.600		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-9】ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ張撤去_　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	0.300		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-1】ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転（[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]50～55t吊）　1 時間 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
運転手(特殊)		人	0.170		
軽油		L	10.000		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]50～55t吊	時間	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転（[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.5/0.4m3）　1 時間 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
運転手(特殊)		人	0.160		
軽油		L	9.800		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料	[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.5/0.4m3	時間	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]10t積級）　1　日　当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
運転手(一般)		人	1.000		
軽油		L	78.000		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]10t積級	供用日	1.240		
タイヤ損耗費及び補修費	10t積級　良好	供用日	1.240		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。