【単価表-1】受圧板設置_620×620×50（E50-620）＊頭部間詰めﾓﾙﾀﾙを含む　　100　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.340		
法面工		人	2.670		
普通作業員		人	2.670		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-2】ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎設置_A型（630×450）（埋設）　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.210	○	
特殊作業員		人	0.210	○	
普通作業員		人	0.420	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 4.9t吊	日	0.210		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		
※　諸雑費は，吊り金具、敷モルタル等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					