【単価表-1】継鋼矢板圧入（50<Nmax≦100）_Ⅲ型　陸上 23m以下 継施工1箇所　　10　枚　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	4.350	○	
特殊作業員		人	4.350	○	
とび工		人	8.700	○	
溶接工		人	4.350	○	
油圧式杭圧入引抜機運転	ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ(硬質地盤専用)排対2次〔普通鋼矢板用〕圧入／引抜力 800／900kN	日	4.350	○	【機械運転単価表-1】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対1次)]80t吊	日	4.350	○	【機械運転単価表-3】
継施工費		箇所	10.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の16%	式	1.000		

※　諸雑費は，溶接棒及び電気溶接機損料、施工機械足場用の敷鉄板賃料、現場内小運搬に関する経費、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】継鋼矢板圧入（Nmax≦50）_Ⅲ型　陸上 23m以下 継施工1箇所　　10　枚　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.430	○	
特殊作業員		人	1.430	○	
とび工		人	2.860	○	
溶接工		人	2.860	○	
油圧式杭圧入引抜機運転	ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ（排対1次）圧入／引抜力 981～1,471／1,079～1,569kN	日	1.430	○	【機械運転単価表-2】
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対2次]25t吊	日	1.430	○	【機械運転単価表-5】
杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ運転	[ｴﾝｼﾞﾝ式･排対1次]圧力 14.7MPa　吐出量 325ℓ/min	日	2.860	○	【機械運転単価表-4】
継施工費		箇所	10.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の8%	式	1.000		

※　諸雑費は，溶接棒及び電気溶接機損料、施工機械足場用の敷鉄板賃料、ウォータジェット併用施工用付属機器に関する経費、現場内小運搬に関する経費、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】継鋼矢板圧入（Nmax≦50）_Ⅳ型　陸上 23m以下 継施工1箇所　　10　枚　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.610	○	
特殊作業員		人	1.610	○	
とび工		人	3.230	○	
溶接工		人	3.230	○	
油圧式杭圧入引抜機運転	ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ（排対1次） 圧入／引抜力 981～1,471／1,079～1,569kN	日	1.610	○	【機械運転単価表-2】
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対2次]25t吊	日	1.610	○	【機械運転単価表-5】
杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ運転	[ｴﾝｼﾞﾝ式・排対1次]圧力 14.7MPa 吐出量 325ℓ/min	日	3.230	○	【機械運転単価表-4】
継施工費		箇所	10.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の8%	式	1.000		

※　諸雑費は，溶接棒及び電気溶接機損料、施工機械足場用の敷鉄板賃料、ウォータジェット併用施工用付属機器に関する経費、現場内小運搬に関する経費、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】鋼矢板引抜き_陸上 23m以下 Ⅲ型 1箇所切断　　10　枚　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.630	○	
特殊作業員		人	0.630	○	
とび工		人	1.250	○	
溶接工		人	0.630	○	
油圧式杭圧入引抜機運転	ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ（排対1次） 圧入／引抜力 981～1,471／1,079～1,569kN	日	0.630	○	【機械運転単価表-2】
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対2次]25t吊	日	0.630	○	【機械運転単価表-5】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の0.5%	式	1.000		

※　諸雑費は，溶接棒及び電気溶接機損料、施工機械足場用の敷鉄板賃料、現場内小運搬に関する経費、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】鋼矢板引抜き_陸上 23m以下 Ⅳ型　1箇所切断　　10　枚　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.670	○	
特殊作業員		人	0.670	○	
とび工		人	1.330	○	
溶接工		人	0.670	○	
油圧式杭圧入引抜機運転	ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ（排対1次） 圧入／引抜力 981～1,471／1,079～1,569kN	日	0.670	○	【機械運転単価表-2】
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対2次]25t吊	日	0.670	○	【機械運転単価表-5】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の0.5%	式	1.000		

※　諸雑費は，溶接棒及び電気溶接機損料、施工機械足場用の敷鉄板賃料、現場内小運搬に関する経費、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】油圧式杭圧入引抜機運転（ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ(硬質地盤専用)排対2次〔普通鋼矢板用〕圧入／引抜力 800／900kN）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	202.000		
油圧式杭圧入引抜機損料	ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ(硬質地盤専用)排対2次〔普通鋼矢板用〕圧入／引抜力 800／900kN	共用日	1.450		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-2】油圧式杭圧入引抜機運転（ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ（排対1次）　圧入／引抜力 981～1,471／1,079～1,569kN）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	132.000		
油圧式杭圧入引抜機損料	ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ（排対1次）　圧入／引抜力 981～1,471／1,079～1,569kN	供用日	1.450		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-3】ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転（[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対1次)]80t吊）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	88.000		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対1次)]80t吊	供用日	1.450		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-4】杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ運転（[ｴﾝｼﾞﾝ式・排対1次]圧力 14.7MPa　吐出量 325ℓ/min）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	120.000		
杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ損料	[ｴﾝｼﾞﾝ式・排対1次]圧力 14.7MPa　吐出量 325ℓ/min	供用日	1.450		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-5】ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転（[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対2次]25t吊）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	107.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ損料	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対2次]25t吊	供用日	1.450		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。