【単価表-1】安定処理_ﾊﾞｯｸﾎｳ混合、1m以下、PS灰系固化材　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.580		
普通作業員		人	1.740		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3/平積0.35m3 吊能力2.9t	日	1.160		【機械運転単価表-1】
ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転	質量8～20t	日	0.580		【機械運転単価表-2】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-1】ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付山積0.45m3/平積0.35m3吊能力2.9t）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	45.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3/平積0.35m3 吊能力2.9t	日	1.270		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転（質量8～20t）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	9.100		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料	質量8～20t	日	0.950		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。