【単価表-1】仕切板設置_1000×3×650(SUS304)　　10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.000	○	
特殊作業員		人	4.000	○	
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t車 2.9t吊	日	2.000		【機械運転単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の20%	式	1.000		

※ 諸雑費は，機械器具損料、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】簡易ｹﾞｰﾄ設置_400×260 四方密閉型　　10 基 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000	○	
特殊作業員		人	2.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の30%	式	1.000		

※ 諸雑費は，機械器具損料、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】ﾄﾗｯｸ運転（ｸﾚｰﾝ装置付4t車 2.9t吊）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	33.060		
ﾄﾗｯｸ賃料	ｸﾚｰﾝ装置付 4t車 2.9t吊	日	1.230		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。