【単価表-1】高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（φ1500 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造　無孔管）設置・撤去歩掛り　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.360		
特殊作業員		人	0.710		
普通作業員		人	1.430		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付山積0.45m3/平積0.35m3吊能力2.9t	日	0.710		【機械運転単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-1】ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付山積0.45m3/平積0.35m3吊能力2.9t）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	61.400		
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3/平積0.35m3 吊能力2.9t	日	1.330		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。