【単価表-1】遮水シート設置・撤去　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.180	○	
普通作業員		人	0.810	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の33%	式	1.000		

※　諸雑費は，接着剤，使用工具等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。