【単価表-1】植生土のう（長600×幅400×高100）製作・設置歩掛り_材料費は含まない　　100　袋　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	2.100	○	
中詰土		m3	1.800		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。