【単価表-1】PCｹｰﾌﾞﾙ(手間)_PC鋼より線 SWPR7BL 12S15.2B　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	1.400	○	
橋梁特殊工		人	7.100	○	
とび工		人	0.100	○	
普通作業員		人	5.900	○	
PC鋼材		kg	1374.000		ﾛｽ率4%含む
諸雑費（率+まるめ）	労務費の27%	式	1.000		

※　諸雑費は，鋼製ｼｰｽ、ｼｰｽ組立筋、ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ、ﾋﾞﾆｰﾙﾎｰｽ、ｸﾞﾗｳﾄ材、電気溶接機損料、切断機器損料、挿入機械損料、ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ損料、ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料、ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転経費及び電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】PC緊張(手間)_片締め 3200kN型　　10 ｹｰﾌﾞﾙ 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	1.900	○	
橋梁特殊工		人	8.300	○	
型わく工		人	3.400	○	
普通作業員		人	5.200	○	
PC用定着装置	320T型	組	20.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の15%	式	1.000		

※　諸雑費は，定着部型枠用資材、緊張ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟ損料及び電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。