【単価表-1】足場_手摺先行型枠組足場 安全ﾈｯﾄ有り 平均設置高30m超（施工基面から）　　100 掛m2 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.400	○	
とび工		人	7.700	○	
普通作業員		人	1.200	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	1.400	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，足場工仮設材等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。