【単価表-1】ｺﾝｸﾘｰﾄ用接着剤_ｴﾎﾟｷｼ系　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.450		
普通作業員		人	0.450		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-2】仮橋撤去（仮橋上部）【歩掛り】　　1　式　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	1.790	○	
土木一般世話役		人	0.670	○	
橋梁特殊工		人	2.240	○	
とび工		人	0.840	○	
溶接工		人	1.430	○	
普通作業員		人	4.200	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]70t吊	日	1.650	○	【機械運転単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の1%	式	1.000		

※　諸雑費は，電力に関する費用、吊具の費用等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転（[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]70t吊）

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	93.000		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]70t吊	供用日	1.250		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。