【単価表-1】支柱組立調整【歩掛】　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.000	○	
特殊作業員		人	6.000	○	
普通作業員		人	6.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	4.9t吊	日	3.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，玉掛ﾜｲﾔ･ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ･ﾁﾙﾎｰﾙ･台付けﾜｲﾔ･木ｸｻﾋ等の損料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】ｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾌﾟ取付【歩掛】_3×7 G/0　16φ　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.330	○	
特殊作業員		人	0.670	○	
普通作業員		人	0.670	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，玉掛ﾜｲﾔ･高速ｶｯﾀｰ・電動ﾄﾙｸﾚﾝﾁ・発動発電機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】横ﾛｰﾌﾟ取付【歩掛】_3×7 G/0　16φ　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.500	○	
特殊作業員		人	1.000	○	
普通作業員		人	1.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の17%	式	1.000		

※　諸雑費は，組立工具・玉掛ﾜｲﾔ･高速ｶｯﾀｰ・電動ﾄﾙｸﾚﾝﾁ・発動発電機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】金網設置【歩掛】_φ3.2-50×50　Z-GS4　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000	○	
特殊作業員		人	4.000	○	
普通作業員		人	2.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	4.9t吊	日	0.500	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，玉掛ﾜｲﾔ･ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ･高速ｶｯﾀｰ・発動発電機に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】間隔保持材取付【歩掛】_FB44×t6.0　L=3100（Uﾎﾞﾙﾄ類含む）　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.330	○	
特殊作業員		人	0.670	○	
普通作業員		人	0.670	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の44%	式	1.000		

※　諸雑費は，組立工具・玉掛ﾜｲﾔ･脚立・電動ﾄﾙｸﾚﾝﾁ・発動発電機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】削孔【歩掛】_φ250 ﾚｷ質土　L=3000
工法:B工法(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝを用いた場合),杭種別:鋼管,使用目的:本設(目的)物の場合,削孔径250mm、支柱外径φ165.2mm,杭1本当りの(ﾚｷ質土)の掘削長:3.0m/本,杭1本当り杭長:6.64m/本,鋼管杭m当り杭材料質量:0.23t/m,板厚:3重管,継杭:無,ﾓﾙﾀﾙ:材料・打設手間、杭建込含む

1　孔　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.550	○	
とび工		人	0.550	○	
特殊作業員		人	0.550	○	
普通作業員		人	1.100	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.550	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	DD-100 ｽｷｯﾄﾞ型	日	0.550	○	【機械運転単価表-1】
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 45kVA	日	0.550	○	【機械運転単価表-2】
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 18.0～19.0m3/min	日	1.100	○	【機械運転単価表-3】
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ損料	[空圧式] 掘削孔径 250～300mm	日	0.550	○	
モルタル	配合1:2BB	m3	0.090		
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の38%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾘｰﾀﾞｰ・ｵｰｶﾞ・ﾋﾞｯﾄ・ﾛｯﾄﾞ・ｽｲﾍﾞﾙの損料、高圧ﾎｰｽ等の損料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】足場組立・撤去【歩掛】_ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用

100 空m3 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.200	○	
とび工		人	9.300	○	
普通作業員		人	5.900	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	0.600		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の21%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、足場材損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-8】金網設置【歩掛】_φ3.2×50×50　亜鉛ｱﾙﾐ合金ﾒｯｷ　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.170	○	
法面工		人	0.340	○	
普通作業員		人	0.340	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	4.9t吊	日	0.170		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ、高速ｶｯﾀｰ、発動発電機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-9】支柱設置（端末支柱）【歩掛】_ｱﾙﾐ支柱　φ130×t4.0　H=2.5m用　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.380	○	
法面工		人	0.760	○	
普通作業員		人	0.760	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，玉掛ﾜｲﾔ・ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ・ﾁﾙﾎｰﾙ・台付けﾜｲﾔ・木ｸｻﾋﾞ等の損料費用等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-10】支柱設置（中間支柱）【歩掛】_ｱﾙﾐ支柱　φ130×t4.0　H=2.5m用　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.340	○	
法面工		人	0.680	○	
普通作業員		人	0.680	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，玉掛ﾜｲﾔ・ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ・ﾁﾙﾎｰﾙ・台付けﾜｲﾔ・木ｸｻﾋﾞ等の損料費用等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-11】ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ設置（中間ｽﾊﾟﾝ）【歩掛】_3×7　G/0　16φ　　1 ｽﾊﾟﾝ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.330	○	
法面工		人	0.660	○	
普通作業員		人	0.660	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ、電動ﾄﾙｸﾚﾝﾁ、高速ｶｯﾀｰ、発動発電機等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-12】ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ設置（起終点ｽﾊﾟﾝ）【歩掛】_3×7　G/0　16φ　　1 ｽﾊﾟﾝ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.470	○	
法面工		人	0.940	○	
普通作業員		人	0.940	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ、電動ﾄﾙｸﾚﾝﾁ、高速ｶｯﾀｰ、発動発電機等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-13】控えﾛｰﾌﾟ用緩衝金具設置【歩掛】_(2個/組)　ULF-US同等品以上　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.500	○	
法面工		人	3.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の11%	式	1.000		

※　諸雑費は，組立工具等損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-14】ｱﾝｶｰ削孔(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ用)【歩掛】_ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ　D22×2000　削孔L=1850　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.230	○	
特殊作業員		人	1.230	○	
普通作業員		人	2.460	○	
軽量ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ賃料	[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｽｷｯﾄﾞ型] 22kW級	日	1.230	○	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 60kVA	日	1.230	○	【機械運転単価表-4】
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 7.5～7.8m3/min	日	1.230	○	【機械運転単価表-5】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の59%	式	1.000		

※　諸雑費は，専用削孔ﾂｰﾙｽ損耗費、その他雑材等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-15】ｸﾞﾗｳﾄ材注入(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ用)【歩掛】_ｸﾞﾗｳﾄ材 δck=24N/mm2　　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000	○	
特殊作業員		人	2.000	○	
普通作業員		人	1.000	○	
グラウト材	δck=24N/mm2	m3	5.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の17%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ、ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、ﾎﾟﾝﾌﾟ、水槽、注入ﾎｰｽ、ｼﾞｮｲﾝﾄ金具、発動発電機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-16】ｱﾝｶｰ削孔(控えｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ用・背面)【歩掛】_ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ　D22×4500　削孔L=4300　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.130	○	
特殊作業員		人	2.130	○	
普通作業員		人	4.260	○	
軽量ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ賃料	[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式・ｽｷｯﾄﾞ型] 22kW級	日	2.130	○	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 60kVA	日	2.130	○	【機械運転単価表-4】
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 7.5～7.8m3/min	日	2.130	○	【機械運転単価表-5】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の75%	式	1.000		

※　諸雑費は，専用削孔ﾂｰﾙｽ損耗費、その他雑材等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-17】足場組立・撤去【歩掛】_アンカー削孔及び上部柵用　　100 空m3 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.300	○	
とび工		人	6.900	○	
普通作業員		人	4.600	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	0.600		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，足場材材料費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-18】削孔機械搬入・搬出【歩掛】_ボーリングマシン　　10　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.500	○	
特殊作業員		人	3.500	○	
普通作業員		人	7.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	3.500		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，吊金具、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-19】軽量ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設工_支柱長L=6640
φ165.2×t3.7×3000（外側鋼管STK400）
φ139.8×t6.0×5640（中間鋼管STK400）
φ114.3×t3.5×5290（内側鋼管STK400）　　10　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.200		
特殊作業員		人	3.200		
普通作業員		人	6.400		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	2.900		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-1】ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転（DD-100 ｽｷｯﾄﾞ型）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	379.000		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ賃料	DD-100 ｽｷｯﾄﾞ型	時間	6.700		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】発動発電機運転（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 45kVA）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	49.700		
発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 45kVA	日	1.200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】空気圧縮機運転（ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ18.0～19.0m3/min）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	146.000		
空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 18.0～19.0m3/min	日	1.330		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-4】発動発電機運転（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 60kVA）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	67.900		
発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 60kVA	日	1.200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-5】空気圧縮機運転（ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ7.5～7.8m3/min）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	77.000		
空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 7.5～7.8m3/min	日	1.750		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					