【単価表-1】H鋼杭設置【施工歩掛り】_H-100×100×6×8 L=1.6m　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.170		
とび工		人	0.170		
普通作業員		人	0.170		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 4.9t吊	日	0.170		
ﾓﾝｹﾝ損料	質量1.0t	供用日	0.240		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-2】ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置【施工歩掛り】_0.5m≦H≦1.0m　1.0m≦L＜2.0m 均しｺﾝ含む　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.220	○	
特殊作業員		人	0.220	○	
普通作業員		人	0.660	○	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.8m3/平積0.6m3 吊能力2.9t	日	0.220	○	【機械運転単価表-1】
雑工種（均しコンクリート）	労務費・機械運転経費の74%	式	1.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の16%	式	1.000		

※　雑工種は，打設・養生・型枠製作・設置・撤去労務、電力に関する経費、シュート・ホッパ・バイブレータ損料、コンクリート、養生材、均し型枠材料費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　諸雑費は，敷きモルタル、目地モルタル、排水材等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置【施工歩掛り】_1.0m＜H≦2.0m　1.0m≦L＜2.0m 均しｺﾝ含む　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.260	○	
特殊作業員		人	0.260	○	
普通作業員		人	0.780	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.260	○	
雑工種（均しコンクリート）	労務費・機械運転経費の87%	式	1.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の18%	式	1.000		

※　雑工種は，打設・養生・型枠製作・設置・撤去労務、電力に関する経費、シュート・ホッパ・バイブレータ損料、コンクリート、養生材、均し型枠材料費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※　諸雑費は，敷きモルタル、目地モルタル、排水材等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】ﾏｯﾄﾚｽ敷設【施工歩掛り】_ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-1】ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付山積0.8m3/平積0.6m3吊能力2.9t）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	76.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.8m3/平積0.6m3 吊能力2.9t	日	1.450		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。