【単価表-1】ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工_φ35　L=0.51　　100　孔　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	3.600	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】既設砂防堰堤のﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ工_ｶﾞﾘｵ施工　腹付部　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	0.500		
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ機械賃料		日	0.500	○	
高圧洗浄機賃料	工事用・ｴﾝｼﾞﾝ駆動 吐出量28.7ℓ/min　圧力7.8Mpa	日	0.500		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3/平積0.6m3	日	0.500		【機械運転単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	チッピング機械賃料の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾋﾞｯﾄ等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】既設砂防堰堤のﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ工_ｶﾞﾘｵ施工　腹付部以外　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	1.000		
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ機械賃料		日	1.000	○	
高圧洗浄機賃料	工事用・ｴﾝｼﾞﾝ駆動 吐出量28.7ℓ/min　圧力7.8Mpa	日	1.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3/平積0.6m3	日	1.000		【機械運転単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	チッピング機械賃料の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾋﾞｯﾄ等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】ｺｱ削孔工_（水平方向）φ50＜ﾜｲﾔｰｿｰ切断の準備孔＞　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
特殊作業員		人	0.109	○	
普通作業員		人	0.109	○	
ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機損料	電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 最大穿孔径φ25cm	日	0.109		R2建設機械等損料表13欄
発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 定格容量5kVA	日	0.109		【機械運転単価表-2】
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	2ｲﾝﾁ	本	0.518		
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾁｭｰﾌﾞ	2ｲﾝﾁ	本	1.066		
ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ)	2ｲﾝﾁ	本	0.102		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の16%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｱﾝｶｰ，消耗工具，ｽﾗｲﾑ処理等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】ﾜｲﾔｰｿｰ切断工_切断（水平、鉛直、斜方向）　　1　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.083	○	
特殊作業員		人	0.083	○	
普通作業員		人	0.167	○	
直付式ﾜｲﾔｿｰ損料	ﾜｲﾔ接触長さ2m	日	0.083	○	R2建設機械等損料表13欄
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排対1次 定格容量45kVA	日	0.083	○	【機械運転単価表-3】
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾜｲﾔｰ		m	1.780		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の38%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｱﾝｶｰ，ｽﾘｰﾌﾞ，消耗工具等，ﾌﾟｰﾘｰ，防護ネット，ｽﾗｲﾑ処理等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】鋼製堰堤（CBBO）設置工_透過部の幅10m超　　1　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.250	○	
普通作業員		人	1.000	○	
とび工		人	0.500	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.250		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，溶接機，工具類の損料，消耗品等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3/平積0.6m3）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	100.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3/平積0.6m3	日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-2】発動発電機運転（ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動定格容量5kVA）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｶﾞｿﾘﾝ		L	19.000		
発動発電機損料	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 定格容量5kVA	日	1.000		R2建設機械等損料表13欄
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-3】発動発電機運転（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排対1次定格容量45kVA）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	43.000		
発動発電機損料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排対1次 定格容量45kVA	日	1.000		R2建設機械等損料表13欄
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					