【単価表-1】油水分離桝設置　　1　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.500	○	
特殊作業員		人	1.000	○	
普通作業員		人	1.500	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	0.500	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ，ﾓﾙﾀﾙ，ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ，間詰用ｺｰｷﾝｸﾞ材等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎設置_500×500×500　　10　個　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.500	○	
特殊作業員		人	0.500	○	
普通作業員		人	1.000	○	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[標準型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対2次]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積) 0.11／0.08m3　吊能力 0.8t	日	0.500		【機械運転単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の2%	式	1.000		

※　諸雑費は，吊り金具、ワイヤー損耗費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】分水栓設置_φ150用 削孔含む　　10　個　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.130	○	
特殊作業員		人	0.130	○	
普通作業員		人	0.250	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，モルタル、接着剤等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ角落し設置_320×230×480　　10　個　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.130		
特殊作業員		人	0.130		
普通作業員		人	0.250		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-1】小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転（[標準型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対2次]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積) 0.11／0.08m3　吊能力 0.8t）

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	14.400		
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料	[標準型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対2次]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積) 0.11／0.08m3　吊能力 0.8t	供用日	1.770		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。