【単価表-1】ｽﾗﾘｰ撹拌(硬質地盤対応工法)_φ1600×2軸施工変位低減型 L≦36m 打設長26.4m 杭長25.3m 0.370t/m(ﾛｽ含まない)

1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.190	○	
特殊作業員		人	0.570	○	
普通作業員		人	0.190	○	
深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)運転	CI-CMC-HA機　L≦36m	日	0.190	○	【機械運転単価表-1】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力40m3/h	日	0.190	○	【機械運転単価表-2】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の45%	式	1.000		

※　諸雑費は，足場材賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】ｽﾗﾘｰ撹拌(硬質地盤対応工法)_φ1600×2軸施工変位低減型 L≦36m 打設長27.1m 杭長26.3m 0.342t/m(ﾛｽ含まない)

1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.190	○	
特殊作業員		人	0.570	○	
普通作業員		人	0.190	○	
深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)運転	CI-CMC-HA機　L≦36m	日	0.190	○	【機械運転単価表-1】
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転	能力40m3/h	日	0.190	○	【機械運転単価表-2】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の45%	式	1.000		

※　諸雑費は，足場材賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】井戸設置_VPφ100 L=39.4m(ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ後のVP管設置手間のみ)

1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.400		
特殊作業員		人	0.800		
普通作業員		人	0.800		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-4】井戸設置_VPφ100 L=29.8m(ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ後のVP管設置手間のみ)　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300		
特殊作業員		人	0.600		
普通作業員		人	0.600		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-5】被圧水頭確認　　1 回 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
地質調査技師		人	1.000	○	
主任地質調査員		人	1.000	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の0.3%	式	1.000		

※ 諸雑費は，水位観測機器等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】深層混合処理機(スラリー式)分解・組立・運搬_CI-CMC-HA機 L≦36m　　1 回 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
特殊作業員		人	108.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	11.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 50t吊	日	8.000	○	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 360t吊	日	2.000	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の54%	式	1.000		

※ 諸雑費は，運搬費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

なお、ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝの重機分解組立・輸送の費用は別途計上のこと。

【機械運転単価表-1】深層混合処理機（ｽﾗﾘｰ式）運転（CI-CMC-HA機　L≦36m）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	53.000		
深層混合処理機（ｽﾗﾘｰ式）賃料	CI-CMC-HA機　L≦36m	日	1.590		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)運転（能力40m3/h）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)損料	能力40m3/h	供用日	1.590		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。