【単価表-1】ｽｸﾘｰﾝ（設置）_幅500以下×高さ500以下 受枠設置含む　　10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.600	○	
特殊作業員		人	0.300	○	
普通作業員		人	0.600	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※ 諸雑費は，発動発電機、削孔ﾄﾞﾘﾙ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】ｽｸﾘｰﾝ（設置）_幅500以下×高さ500超1000以下 受枠設置含む　　10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.700	○	
特殊作業員		人	0.350	○	
普通作業員		人	0.700	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※ 諸雑費は，発動発電機、削孔ﾄﾞﾘﾙ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】ｽｸﾘｰﾝ（設置）_40kg以下 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置含む　　10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.940	○	
特殊作業員		人	0.470	○	
普通作業員		人	0.940	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※ 諸雑費は，発動発電機、削孔ﾄﾞﾘﾙ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】ｵﾘﾌｨｽﾌﾟﾚｰﾄ（設置）_幅300以下×高さ300以下　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置含む　　10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.260	○	
特殊作業員		人	0.130	○	
普通作業員		人	0.260	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機、削孔ﾄﾞﾘﾙ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】油水分離桝（設置）_1500×4300×1930　　1　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.440	○	
特殊作業員		人	0.880	○	
普通作業員		人	1.320	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	0.440	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ，ﾓﾙﾀﾙ，ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ，間詰用ｺｰｷﾝｸﾞ材等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】油水分離桝（設置）_1500×4300×2330　　1　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.500	○	
特殊作業員		人	1.000	○	
普通作業員		人	1.500	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	0.500	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ，ﾓﾙﾀﾙ，ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ，間詰用ｺｰｷﾝｸﾞ材等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】油水分離桝（設置）_1500×4300×2530　　1　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.500	○	
特殊作業員		人	1.000	○	
普通作業員		人	1.500	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	0.500	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ，ﾓﾙﾀﾙ，ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ，間詰用ｺｰｷﾝｸﾞ材等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-8】油水分離桝（設置）_1500×5800×2130　　1　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.530	○	
特殊作業員		人	1.060	○	
普通作業員		人	1.600	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	0.530	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ，ﾓﾙﾀﾙ，ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ，間詰用ｺｰｷﾝｸﾞ材等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-9】油水分離桝（設置）_1500×5800×2330　　1　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.600	○	
特殊作業員		人	1.200	○	
普通作業員		人	1.800	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	0.600	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ，ﾓﾙﾀﾙ，ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ，間詰用ｺｰｷﾝｸﾞ材等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。