【単価表-1】支柱調整【歩掛】_斜面上ﾀｲﾌﾟ:鉛直設置、φ165.2用・長さ共通　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.150	○	
特殊作業員		人	0.450	○	
普通作業員		人	0.300	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	0.150		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，玉掛ﾜｲﾔ･ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ･ﾁﾙﾎｰﾙ･台付けﾜｲﾔ･木ｸｻﾋ等の損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】削孔【歩掛】_削孔(杭建込用)【歩掛】_工法:B工法(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝを用いた場合),杭種別:鋼管,使用目的:本設(目的)物の場合,削孔径250mm、支柱外径φ165.2(杭径197.2mm),杭1本当りの(ﾚｷ質土)の掘削長:3.5m/本,杭1本当り杭長:6.95m/本,鋼管杭m当り杭材料質量:0.08t/m,板厚:7.1mm,継杭:無,ﾓﾙﾀﾙ:材料・打設手間、杭建込含む　　1　孔　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.640	○	
とび工		人	0.640	○	
特殊作業員		人	0.640	○	
普通作業員		人	1.280	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.640	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	ﾃﾞｨｸﾞﾏﾝ DD-100	日	0.640	○	【機械運転単価表-1】
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	[空圧式] 掘削孔径 250～300mm	日	0.640	○	【機械運転単価表-2】
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 18.0～19.0m3/min	日	1.280	○	【機械運転単価表-3】
発動発電機運転	45KVA	日	0.640	○	【機械運転単価表-4】
ﾓﾙﾀﾙ	1:2BB	m3	0.110		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の38%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｵｰｶﾞｰ，ﾘｰﾀﾞｰﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ，ﾗｲﾝｵｲﾗｰ，高圧ﾎｰｽ損料，ﾛｯｸﾄﾞﾘﾙ及びﾋﾞｯﾄ等の損耗費用，工具類，消耗材料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】削孔【歩掛】_削孔(杭建込用)【歩掛】_工法:B工法(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝを用いた場合),
杭種別:鋼管,使用目的:本設(目的)物の場合,削孔径250mm、支柱外径φ165.2(杭径197.2mm),杭1本当りの(ﾚｷ質土)の掘削長:3.5m/本,杭1本当り杭長:7.65m/本,鋼管杭m当り杭材料質量:0.08t/m,板厚:7.1mm,継杭:無,ﾓﾙﾀﾙ:材料・打設手間、杭建込含む　　1　孔　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.640	○	
とび工		人	0.640	○	
特殊作業員		人	0.640	○	
普通作業員		人	1.280	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.640	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	ﾃﾞｨｸﾞﾏﾝ DD-100	日	0.640	○	【機械運転単価表-1】
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	[空圧式] 掘削孔径 250～300mm	日	0.640	○	【機械運転単価表-2】
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 18.0～19.0m3/min	日	1.280	○	【機械運転単価表-3】
発動発電機運転	45KVA	日	0.640	○	【機械運転単価表-4】
ﾓﾙﾀﾙ	1:2BB	m3	0.110		
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の38%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｵｰｶﾞｰ，ﾘｰﾀﾞｰﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ，ﾗｲﾝｵｲﾗｰ，高圧ﾎｰｽ損料，ﾛｯｸﾄﾞﾘﾙ及びﾋﾞｯﾄ等の損耗費用，工具類，消耗材料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】横ｻﾎﾟｰﾄ取付【歩掛】_斜面上杭式ﾀｲﾌﾟ:各長さ共通　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300	○	
特殊作業員		人	0.600	○	
普通作業員		人	0.600	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	0.300	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，玉掛ﾜｲﾔ･ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ･ﾁﾙﾎｰﾙ･台付けﾜｲﾔ･木ｸｻﾋﾞ等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】横ﾛｰﾌﾟ取付【歩掛】_斜面上杭式ﾀｲﾌﾟ(各ﾛｰﾌﾟ径共通)　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.600	○	
特殊作業員		人	1.200	○	
普通作業員		人	1.200	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の17%	式	1.000		

※　諸雑費は，組立工具・玉掛ﾜｲﾔ・脚立・電動ﾄﾙｸﾚﾝﾁ・発動発電機等の損料及び燃料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】間隔材取付【歩掛】_(斜面上杭式ﾀｲﾌﾟ)(標準・連結用・縦断勾配対応型用共通)　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000	○	
特殊作業員		人	2.000	○	
普通作業員		人	2.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	1.000	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の17%	式	1.000		

※　諸雑費は，組立工具・玉掛ﾜｲﾔ・脚立・電動ﾄﾙｸﾚﾝﾁ・発動発電機等の損料及び燃料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】金網取付【歩掛】_金網取付(斜面上杭式ﾀｲﾌﾟ:各金網径・網目共通)　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.389	○	
とび工		人	4.167	○	
普通作業員		人	2.778	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	1.389	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，玉掛ﾜｲﾔ・ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ・高速ｶｯﾀｰ・発動発電機等の損料及び燃料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-8】足場組立･撤去【歩掛】_ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用（足場資材費用含む）　100 空m3 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	3.200	○	
とび工		人	9.300	○	
普通作業員		人	5.900	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.600		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の21%	式	1.000		

※ 諸雑費は，足場仮設材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-9】支柱設置【歩掛】_人力施工　10 本 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	22.610	○	
とび工		人	90.440	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の24%	式	1.000		

※ 諸雑費は，やぐら設置・撤去にかかる費用，電動ﾎｲｽﾄ等の損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-10】ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ設置【歩掛】_　10 箇所 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	1.330	○	
とび工		人	2.660	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-11】山側・ｻｲﾄﾞﾛｰﾌﾟ設置【歩掛】_　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.330	○	
とび工		人	2.660	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-12】水平ﾛｰﾌﾟ設置【歩掛】_　　10 ｽﾊﾟﾝ 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.990	○	
とび工		人	7.980	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-13】結合ﾛｰﾌﾟ設置【歩掛】_　　10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.330	○	
とび工		人	2.660	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-14】ﾈｯﾄ設置【歩掛】_　　1 ｽﾊﾟﾝ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.530	○	
とび工		人	10.120	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-15】削孔（支柱基部ｱﾝｶｰ）【歩掛】_削孔径φ90 表層:1.0m 支持層:1.9m （軟岩）　　100 本 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	21.600	○	
特殊作業員		人	21.600	○	
普通作業員		人	43.200	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ賃料	軽量型 7.0kw	日	21.600	○	
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ賃料	DHD-3.5	日	21.600	○	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 25kVA	日	21.600	○	【機械運転単価表-5】
空気圧縮機運転	可搬式 ｴﾝｼﾞﾝ駆動 ｽｸﾘｭ型 超低騒音型 排対2次 吐出量15.0m3/min	日	21.600	○	【機械運転単価表-6】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の36%	式	1.000		

※ 諸雑費は，削孔材の損料，ﾗｲﾝｵｲﾗｰ等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-16】削孔（山側ｱﾝｶｰ）【歩掛】_削孔径φ115 表層:1.0m 支持層:3.2m （軟岩）　　100　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	32.700	○	
特殊作業員		人	32.700	○	
普通作業員		人	65.400	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ賃料	軽量型 7.0kw	日	32.700	○	
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ賃料	DHD-3.5	日	32.700	○	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 25kVA	日	32.700	○	【機械運転単価表-5】
空気圧縮機運転	可搬式 ｴﾝｼﾞﾝ駆動 ｽｸﾘｭ型 超低騒音型 排対2次 吐出量15.0m3/min	日	32.700	○	【機械運転単価表-6】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の33%	式	1.000		

※ 諸雑費は，削孔材の損料，ﾗｲﾝｵｲﾗｰ等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-17】削孔（ｻｲﾄﾞｱﾝｶｰ）【歩掛】_削孔径φ115 表層:1.0m 支持層:4.2m （軟岩）　100　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	39.600	○	
特殊作業員		人	39.600	○	
普通作業員		人	79.200	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ賃料	軽量型 7.0kw	日	39.600	○	
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ賃料	DHD-3.5	日	39.600	○	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 25kVA	日	39.600	○	【機械運転単価表-5】
空気圧縮機運転	可搬式 ｴﾝｼﾞﾝ駆動 ｽｸﾘｭ型 超低騒音型 排対2次 吐出量15.0m3/min	日	39.600	○	【機械運転単価表-6】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の34%	式	1.000		

※　諸雑費は，削孔材の損料，ﾗｲﾝｵｲﾗｰ等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-18】台座ﾓﾙﾀﾙ打設【歩掛】_無収縮剤　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.660	○	
とび工		人	10.640	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，電力に関する経費，混合器具及び養生・損耗費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-19】ｱﾝｶｰ体組立挿入(支柱基部)【歩掛】_ｱﾝｶｰ長　10m未満　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000	○	
特殊作業員		人	1.000	○	
普通作業員		人	2.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-20】ｱﾝｶｰ体組立挿入(山側・ｻｲﾄﾞｱﾝｶｰ)【歩掛】_ｱﾝｶｰ長　10m未満　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000	○	
特殊作業員		人	1.000	○	
普通作業員		人	2.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-21】ｱﾝｶｰ注入打設【歩掛】_σck=24N/mm2　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.440	○	
特殊作業員		人	2.440	○	
普通作業員		人	4.880	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の23%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ，ｸﾞﾗｳﾄﾎｰｽ，ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ，消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-22】足場組立・撤去【歩掛】_斜面足場（足場資材費用含む）　100 空m3 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	2.100	○	
とび工		人	6.200	○	
普通作業員		人	3.900	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の21%	式	1.000		

※　諸雑費は，足場仮設材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-23】ｱﾝｶｰ削孔機移設【歩掛】_人力運搬　10　回　当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	10.000	○	
特殊作業員		人	10.000	○	
普通作業員		人	20.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の4%	式	1.000		

※　諸雑費は，電動ﾎｲｽﾄ損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-24】支柱組立設置【歩掛】_　10　本　当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	3.000	○	
普通作業員		人	6.000	○	
特殊作業員		人	6.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	3.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，玉掛ﾜｲﾔ，ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ，ﾁﾙﾎｰﾙ，台付ﾜｲﾔ及び木くさび等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-25】削孔【歩掛】_φ250 ﾚｷ質土　L=3000
工法:B工法(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝを用いた場合),杭種別:鋼管,使用目的:本設(目的)物の場合,削孔径250mm、支柱外径φ165.2mm,杭1本当りの(ﾚｷ質土)の掘削長:3.0m/本,杭1本当り杭長:6.64m/本,鋼管杭m当り杭材料質量:0.23t/m,板厚:3重管,継杭:無,ﾓﾙﾀﾙ:材料・打設手間、杭建込含む

1　孔　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.550	○	
とび工		人	0.550	○	
特殊作業員		人	0.550	○	
普通作業員		人	1.100	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.550	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	ﾃﾞｨｸﾞﾏﾝ DD-100	日	0.550	○	【機械運転単価表-1】
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	[空圧式] 掘削孔径 250～300mm	日	0.550	○	【機械運転単価表-2】
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 18.0～19.0m3/min	日	1.100	○	【機械運転単価表-3】
発動発電機運転	45KVA	日	0.550	○	【機械運転単価表-4】
ﾓﾙﾀﾙ	1:2BB	m3	0.090		
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の38%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｵｰｶﾞｰ，ﾘｰﾀﾞｰﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ，ﾗｲﾝｵｲﾗｰ，高圧ﾎｰｽ損料，ﾛｯｸﾄﾞﾘﾙ及びﾋﾞｯﾄ等の損耗費用，工具類，消耗材料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-26】金網設置【歩掛】_φ3.2×50×50　Z-GS4

100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000	○	
特殊作業員		人	4.000	○	
普通作業員		人	2.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 4.9t吊	日	0.500	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，玉掛ﾜｲﾔ･ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ･高速ｶｯﾀｰ・発動発電機等の損料及び燃料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-27】足場組立･撤去【歩掛】_ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用（足場資材費用含む）　100 空m3 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.200	○	
とび工		人	9.300	○	
普通作業員		人	5.900	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.600		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の21%	式	1.000		

※ 諸雑費は，足場仮設材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-28】鉄筋加工組立【歩掛】_D13　1 t 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.300	○	
法面工		人	13.300	○	
普通作業員		人	3.300	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類，消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-29】交点ｱﾝｶｰ打設工【歩掛】_D16　100 本 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.910	○	
法面工		人	3.640	○	
普通作業員		人	1.820	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の4%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類，消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-30】補助ｱﾝｶｰ工(横枠)【歩掛】_D10　　100　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.910	○	
法面工		人	3.640	○	
普通作業員		人	1.820	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の1%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類，消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-31】組立枠設置工【歩掛】_ﾀﾞｲｻﾞﾀｲﾌﾟ L=400,H=190,W=330　　100　個　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
法面工		人	1.100	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類，消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-32】枠吹付工【歩掛】_350×200　枠間隔1500×1500　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.590	○	
法面工		人	4.760	○	
特殊作業員		人	3.170	○	
普通作業員		人	3.170	○	
ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式･ﾓｰﾀ駆動]能力0.8~1.2m3/h所要空気量10~19m3/min	日	1.590		【機械運転単価表-7】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	山積0.34m3	日	1.590		【機械運転単価表-8】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の19%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ，ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ，ﾎﾟﾝﾌﾟ損料，水槽，電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-33】枠用ｼｰﾄ【歩掛】_1500用　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
法面工		人	3.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，命綱，結束線，諸工具等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-34】落石防止網撤去【歩掛】_最大高さ H=15m　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.700	○	
法面工		人	4.500	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.300		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，吊金具等の損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-35】落石防止網撤去【歩掛】_最大高さ H=5m　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.700	○	
法面工		人	4.500	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.300		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，吊金具等の損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-36】削孔機械搬入・搬出_ボーリングマシン　　10　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.500	○	
特殊作業員		人	3.500	○	
普通作業員		人	7.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	3.500		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，吊金具及び養生等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-37】削孔機械搬入・搬出_ボーリングマシン　　10　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.500	○	
特殊作業員		人	3.500	○	
普通作業員		人	7.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	3.500		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，吊金具及び養生等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転（ﾃﾞｨｸﾞﾏﾝ DD-100）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	379.000		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ賃料	ﾃﾞｨｸﾞﾏﾝ DD-100	時間	6.700		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転（[空圧式] 掘削孔径 250～300mm）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ損料	[空圧式] 掘削孔径 250～300mm	日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】空気圧縮機運転（ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 18.0～19.0m3/min）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	156.000		
空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 18.0～19.0m3/min	日	1.330		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-4】発動発電機運転（45KVA）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	43.000		
発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 45kVA	日	1.200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-5】発動発電機運転（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 25kVA）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	23.300		
発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 25kVA	日	1.200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-6】空気圧縮機運転（可搬式 ｴﾝｼﾞﾝ駆動 ｽｸﾘｭ型超低騒音型 排対2次 吐出量15.0m3/min）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	154.000		
空気圧縮機損料	可搬式 ｴﾝｼﾞﾝ駆動 ｽｸﾘｭ型 超低騒音型 排対2次 吐出量15.0m3/min	供用日	1.750		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-7】ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転（[湿式･ﾓｰﾀ駆動]能力0.8~1.2m3/h所要空気量10~19m3/min）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機損料	[湿式･ﾓｰﾀ駆動]能力0.8~1.2m3/h所要空気量10~19m3/min	供用日	1.600		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-8】ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転（山積0.34m3）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(一般)		人	1.000		
軽油		L	22.400		
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ賃料	山積0.34m3	日	1.550		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。